

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.
Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: M_25144_17a **Sanierung Aufhellerdecken**
VE: LV **Sanierung Aufhellerdecken**
LV: B0 **Sanierung Aufhellerdecken**

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
19.113	ASPHALTBAUWEISEN	09/19

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	M_25144_17a	Sanierung Aufhellerdecken
VE:	LV	Sanierung Aufhellerdecken
LV:	B0	Sanierung Aufhellerdecken

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	B246 OD Oschersleben.....	3
00.00.	Einrichtung, Räumung.....	3
00.01.	Verkehrsicherung/Beschilderung.....	3
00.02.	Reinigung (Hochdruck).....	4
00.03.	Dünne Schichten im Kalteinbau.....	5
00.04.	Restsplittaufnahme.....	6
01.	B246a OD Seehausen.....	7
01.00.	Einrichtung, Räumung.....	7
01.01.	Verkehrsicherung/Beschilderung.....	7
01.02.	Reinigung (Hochdruck).....	8
01.03.	Dünne Schichten im Kalteinbau.....	9
01.04.	Restsplittaufnahme.....	10
	Zusammenstellung.....	11

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_25144_17a **Sanierung Aufhellerdecken**
VE: LV **Sanierung Aufhellerdecken**
LV: B0 **Sanierung Aufhellerdecken**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	B246 OD Oschersleben				
00.00.	Einrichtung, Räumung				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme	00.00.			,..
00.01.	Verkehrssicherung/Beschilderung				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_25144_17a Sanierung Aufhellerdecken
 VE: LV Sanierung Aufhellerdecken
 LV: B0 Sanierung Aufhellerdecken

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0001.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CI/5 und BI/6' Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 300 bis 500m Bei Tageslicht.	1,00	St	,...	,...
00.01.0002.	----- Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Verkehrsschild betriebsfertig aufbauen, abbauen,vorhalten einschließlich Kontrolle,Wartung, Instandsetzung und Betreiben. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durch-führen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.	20,00	St	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 00.01.0003.</i> <i>Das Umsetzen der LSA ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.</i>					
00.01.0003.	----- Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für kreuzende Verkehrsströme mit Funkverbindung, einschließlich Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen, vorhalten und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau,der Rest nach Abbau vergütet. LSA für Einmündungsverkehr mit 3 Fahrzeugsignalgruppen. Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage nicht notwendig.	1,00	St	,...	,...
Zwischensumme		00.01.		,...	,...
00.02.	Reinigung (Hochdruck)				
00.02.0001.	19.113/058.11.12 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung	2.835,00	m2	,...	,...
...Forts. 00.02.0001.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_25144_17a Sanierung Aufhellerdecken
 VE: LV Sanierung Aufhellerdecken
 LV: B0 Sanierung Aufhellerdecken

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0001.	Forts. ...				
	nach Wahl des AN zuführen. Unterlage = Asphaltbefestigung. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.				
	Zwischensumme	00.02.			,...
00.03.	Dünne Schichten im Kalteinbau				
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0001. Deckschicht mit ca.15 kg/m² (einschichtig).</i>				
00.03.0001.	19.113/757.91.01 TA DSK aus DSK 5 herstellen Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise (DSK) aus As- phaltemischgut DSK 5 herstellen. In Verkehrsflächen 'Bk3,2 bzw. Bk10' Bindemittel = C65BP6-DSK. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0.	45,00	t	,...	,...
00.03.0002.	--- -- Straßenabläufe mit Panzertape Straßenabläufe mit Panzertape abkleben und nach dem Einbau der DSK wieder freilegen. Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des An zuführen.	43,00	St	,...	,...
00.03.0003.	--- -- Schächte mit Panzertape abkleben Schächte mit Panzertape abkleben und nach dem Einbau der DSK wieder freilegen. Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des An zuführen.	22,00	St	,...	,...
00.03.0004.	--- -- Gosse mit Panzertape abkleben Gosse mit Panzertape abkleben und nach dem Einbau der DSK wieder freilegen. Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des An zuführen.	900,00	m	,...	,...
	Zwischensumme	00.03.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_25144_17a Sanierung Aufhellerdecken
 VE: LV Sanierung Aufhellerdecken
 LV: B0 Sanierung Aufhellerdecken

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.	Restsplittaufnahme				
00.04.0001.	19.113/977.91 TA Verkehrsfläche kehren Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verkehrsfläche 'DSK Belag ' Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	2.835,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme	00.04.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_25144_17a Sanierung Aufhellerdecken
 VE: LV Sanierung Aufhellerdecken
 LV: B0 Sanierung Aufhellerdecken

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	B246a OD Seehausen				
01.00.	Einrichtung, Räumung				
01.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 01.00.				,..
01.01.	Verkehrssicherung/Beschilderung				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_25144_17a Sanierung Aufhellerdecken
 VE: LV Sanierung Aufhellerdecken
 LV: B0 Sanierung Aufhellerdecken

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0001.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CI/5 und BI/6' Für bewegliche Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 300 bis 500m Bei Tageslicht.	1,00	St	,...	,...
01.01.0002.	----- Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Verkehrsschild betriebsfertig aufbauen, abbauen, vorhalten einschließlich Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.	20,00	St	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 01.01.0003.</i> <i>Das Umsetzen der LSA ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.</i>					
01.01.0003.	----- Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für kreuzende Verkehrsströme mit Funkverbindung, einschließlich Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen, vorhalten und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA für Einmündungsverkehr mit 3 Fahrzeugsignalgruppen. Energieversorgung nach Wahl des AN. Verkehrstechnische Unterlage nicht notwendig.	1,00	St	,...	,...
Zwischensumme 01.01.					,...
01.02.	Reinigung (Hochdruck)				
01.02.0001.	19.113/058.11.12 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung	10.378,00	m2	,...	,...
					...Forts. 01.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_25144_17a Sanierung Aufhellerdecken
 VE: LV Sanierung Aufhellerdecken
 LV: B0 Sanierung Aufhellerdecken

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0001. Forts. ...					
	nach Wahl des AN zuführen. Unterlage = Asphaltbefestigung. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.				
	Zwischensumme	01.02.			,...
01.03. Dünne Schichten im Kalteinbau					
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0001.</i> <i>Deckschicht mit ca.15 kg/m² (einschichtig).</i>				
01.03.0001.	19.113/757.91.01 TA DSK aus DSK 5 herstellen Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise (DSK) aus As- phaltnischgut DSK 5 herstellen. In Verkehrsflächen 'Bk3,2 bzw. Bk10' Bindemittel = C65BP6-DSK. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0.	156,00	t	,...	,...
01.03.0002.	----- Straßenabläufe mit Panzertape Straßenabläufe mit Panzertape abkleben und nach dem Einbau der DSK wieder freilegen. Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des An zuführen.	47,00	St	,...	,...
01.03.0003.	----- Schächte mit Panzertape abkleben Schächte mit Panzertape abkleben und nach dem Einbau der DSK wieder freilegen. Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des An zuführen.	57,00	St	,...	,...
01.03.0004.	----- Schieberkappen mit Panzertape Schieberkappen mit Panzertape abkleben und nach dem Einbau der DSK wieder freilegen. Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des An zuführen.	9,00	St	,...	,...
01.03.0005.	----- Gosse mit Panzertape abkleben Gosse mit Panzertape abkleben und nach dem Einbau der	2.800,00	m	,...	,...
					...Forts. 01.03.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M_25144_17a Sanierung Aufhellerdecken
 VE: LV Sanierung Aufhellerdecken
 LV: B0 Sanierung Aufhellerdecken

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0005. Forts. ...					
	DSK wieder freilegen. Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des An zuführen.				
	Zwischensumme	01.03.			,...
01.04.	Restsplittaufnahme				
01.04.0001.	19.113/977.91 TA Verkehrsfläche kehren Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verkehrsfläche 'DSK Belag ' Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	10.378,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme	01.04.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M_25144_17a Sanierung Aufhellerdecken
 VE: LV Sanierung Aufhellerdecken
 LV: B0 Sanierung Aufhellerdecken

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV B0

00. B246 OD Oschersleben

00.00.	Einrichtung, Räumung	,...
00.01.	Verkehrsicherung/Beschilderung	,...
00.02.	Reinigung (Hochdruck)	,...
00.03.	Dünne Schichten im Kalteinbau	,...
00.04.	Restsplittaufnahme	,...
	Summe 00.	,...

01. B246a OD Seehausen

01.00.	Einrichtung, Räumung	,...
01.01.	Verkehrsicherung/Beschilderung	,...
01.02.	Reinigung (Hochdruck)	,...
01.03.	Dünne Schichten im Kalteinbau	,...
01.04.	Restsplittaufnahme	,...
	Summe 01.	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M_25144_17a **Sanierung Aufhellerdecken**
VE: LV **Sanierung Aufhellerdecken**
LV: B0 **Sanierung Aufhellerdecken**

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **B0**

00. B246 OD Oschersleben

01. B246a OD Seehausen

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (brutto)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 12