

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01 Malerarbeiten

01.01 Vorbereitende Arbeiten

01.01.0010 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung für den gesamten Umfang der Innenputz-, Maler-, und WDVS-Arbeiten, einschl.der erforderlichen Schutz- und Arbeitsgerüste, sowie der Montage-und Transportgeräte aller Art, z.B. Förderanlagen, Mischer, Arbeitsbühnen soweit dies in den nachfolgenden Positionen nicht gesondert beschrieben wird.

Baustelle einrichten, vorhalten über die Bauzeit sowie räumen der Baustelle und Wiederherstellen des ursprünglichen Zustandes, einschl. Entfernen von Verunreinigungen, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:

- Tages- und Wohnunterkünfte
- Lager- und Arbeitsplätze
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Anschlussleitungen, einschl. Verteilungen für Baustrom und Bauwasser von bauseitigen Haupt- und Unterverteilungsstellen,
- Umlagen für Baumedien: siehe Vorbemerkungen "Besondere Vertragsbedingungen"!
- Lagerräume, Magazin, Unterstelleneinrichtungen
- Maschinen, Geräte, Werkzeuge
- Absperrungen, Schutzwände, Schutzdächer
- Werbeträger, Bautafel
- Schutzgeländer

Hinweis:

Die Nutzung von Räumlichkeiten innerhalb des Gebäudes als Tages- und Wohnunterkünfte, Lagerräume, Magazine ist untersagt. Die Stellflächen für diese Einrichtungen werden dem AN nach Zuweisung durch die Bauleitung im BE-Gelände zur Verfügung gestellt.

Ist diese Position nicht verpreist, sind die vorbeschriebenen Maßnahmen mit den anderen Leistungspositionen abgegolten.

psch nur Ges.-Preis _____

01.01.0020 Abklebe-und Abdekarbeiten

Sämtliche Abklebe-und Abdekarbeiten für die Ausführung der Malerarbeiten nachfolgender Positionen in allen Geschossen und Räumen, Ausführung an Tür- und Fensterelementen, Türzargen, Sohlbänken Schalterdosen etc. als vorbereitende Leistung für die Malerarbeiten.

Flächen abdecken bzw. abkleben, vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten wieder entfernen und entsorgen.

- Anzahl Türen: ca. 30 Stck, Größe i.M. 1,01 x 2,01m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0020) ...

- Alu-Glas-Türen: 4.Stck, Größe i.M. 1,50 x 2,135m
- Fenster: ca.40 m2,
- Sohlbänke: ca.35 m

Anmerkung:

In dieser Position sind nur Flächen zu erfassen, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.

psch

nur Ges.-Preis

01.01.0030**Abdecarbeiten Böden**

Sämtliche Abdecarbeiten der Fertig-Fußböden für die Ausführung der Malerarbeiten nachfolgender Positionen Flächen abdecken bzw. abkleben, vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten wieder entfernen und entsorgen.
-Fußböden: ca.250 m2

Anmerkung:

Malerarbeiten der Decken können nach Abstimmung vor Beginn der Bodenbelagsarbeiten ausgeführt werden. In dieser Position sind nur Flächen zu erfassen, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.

psch

nur Ges.-Preis

01.01.0040**Betondecken, vorbereiten und reinigen**

Oberfläche der Stahlbetondecken zur Herstellung eines spachtelfähigen Untergrundes vorbereiten, für die Beschichtung mit Spachtelmasse :
- Staub und Verschmutzungen entfernen, einschl. kleinere Tapetenreste,
Oberfläche : Beton, glatt, ohne Schalungsstöße
Abrechnungsgrundlage: nur Decken, an denen die Tapete bauseits bereits entfernt wurde.

60,000 m2**01.01.0050****Arbeitsbühne, fahrbar, LK 3, bis 3,8 m**

Arbeitsbühne, fahrbar, gemäß DIN EN1004.

Verwendungszweck:

Anstricharbeiten, Wände und Decke im EG und UG

Höhe Belagfläche : bis 3,10 m Arbeitshöhe

Länge : bis 4,00 m

Breite : mind. 0,60 m

Lastgruppe : 3

Einsatzbereich : innen, Standfläche Gebäudehaupteingang

Gebrauchsüberlassung : bis 4 Wochen

1,000 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Summe	01.01		Vorbereitende Arbeiten		<hr/>
--------------	--------------	--	-------------------------------	--	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Wände Grundieren				
01.02.0010	<p>Untergrund reinigen Untergrund von Staub, Schmutz, lose Teile reinigen, abkehren, entsorgen</p> <p>Ausführung: Wand-, Deckenfläche</p>	400,000	m2		
01.02.0020	<p>Stahlbetonwände, Stoßfuge beispachteln Übergänge der Betonplatten mit schwind- und quellfreier Spachtelmasse breit ausgezogen beispachteln zum Ausgleich von Ebenheitsdifferenzen. Das Material ist auf Spachtelmasse der nachfolgenden Beschichtung abzustimmen. Versatzdifferenz: ca. 1 bis max. 5 mm Bauteil : Wände Angeb. Fabrikat:.....</p> <p>Ausführung: Nur nach vorheriger Beauftragung durch die Bauleitung!</p>	60,000	lfm		
01.02.0030	<p>Betonwänden, innen, 1x Spachteln, Schleifen Spachtelung , 1-malig, auf Betonwänden mit Spachtelmasse zur Herstellung eines streichfähigen Untergrundes. Oberflächenfühlig vor- und beispachteln von Ausbruchstellen, Lunkern und Rissen und nach Aushärtung der Spachtelmasse glatt schleifen, einschließlich der Vorbehandlung mit Grundbeschichtungstoffen auf mäßig saugendem Untergrund. Untergrund: Betonwände glatt, ohne Schalungsgrate Spachtelmasse: naturweiß, spritzfertig, gut füllend, emissionsminimiert und lösemittelfrei. Auftragsdicke: 0 mm, nur oberflächenbündiges Beispachteln von Lunkern Oberfläche : Q3 -Qualität Schlußbeschichtung: Anstrich Bauteil: Stahlbetonwände, Einbaubereich: Umkleide, Pumi, Lehrer, WC, Angeb. Fabrikat:.....</p> <p>Ausführung: Nur nach vorheriger Beauftragung durch die Bauleitung!</p>	40,000	m2		
01.02.0040	<p>Grundieren Betonflächen, innen, Wände Grundieren von tragfähigen, trockenen, gereinigten Betonflächen als Untergrundvorbereitung für nachfolgende</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0040) ...</i>					
	Maler- bzw. Beschichtungsarbeiten. Aufbringen einer lösemittelfreien, tiefenwirksamen Acrylat- oder Silikatgrundierung (systemgebunden) Egalisierende und haftvermittelnde Wirkung Verbrauch gemäß Herstellervorschrift Ausführung im Roll- oder Spritzverfahren Einschließlich Material, Arbeitslohn und Nebenleistungen nach VOB/C.	300,000	m2	_____	_____
01.02.0050	Grundierung, Gipsplatten, innen,Wände Grundierung auf Gipskarton- und Putzflächen im Innenbereich liefern und auftragen als wässrige Universalgrundierung auf Acrylatbasis, siloxanvergütet, transparent, pigmentiert, für nachfolgende Beschichtungen. Grundierung darf keinen Film bilden. Untergrund : saugend Bauteil: Wände, innen Angeb. Fabrikat :	100,000	m2	_____	_____
01.02.0060	Acrylfuge, überstreichbar Herstellen von überstreichbaren Acrylfugen als Anschlussfugen im Innenbereich zwischen unterschiedlichen Bauteilen, z. B. Wand/Wand, Wand/Decke, Wand/Türzarge, Wand/Fensterrahmen. Ausführung: Reinigen und ggf. Vorbehandeln der Haftflächen Hinterfüllen bei Bedarf mit geeignetem Hinterfüllmaterial Einbringen eines hochwertigen, plastoelastischen, überstreichbaren Acryl-Dichtstoffes Glätten der Fuge Geeignet für nachfolgende Beschichtung Farbton weiß (überstreichbar) Fugenbreite bis ca. 10 mm.	100,000	lfm	_____	_____
Summe	01.02 Wände Grundieren				_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03	Anstrich				
01.03.0010	<p>Erst-, Zwischen- und Schlussanstrich Dispersionsfarbe, innen Ausführen eines deckenden, waschbeständigen und scheuerbeständigen Dispersionsanstriches auf vorbereiteten und grundierten Beton- bzw. Putzflächen.</p> <p>Ausführung: Erstanstrich 1 Zwischenanstrich 1 Schlussanstrich Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300 Deckvermögen Klasse 2 Farbton nach Wahl des AG (Standardfarbton) Stoß- und strapazierfähig, geeignet für erhöhte mechanische Beanspruchung Untergrund: Beton / mineralischer Putz, grundiert Raumhöhe: bis ca. 3,10 m</p>	300,000	m2		
01.03.0020	<p>Erst-, Zwischen- und Schlussanstrich Dispersionsfarbe, innen, FR Ausführen eines hochwertigen, feuchtraumgeeigneten Beschichtungssystems auf vorbereiteten und grundierten Beton- bzw. Putzflächen.</p> <p>Ausführung: Erstanstrich 1 Zwischenanstrich 1 Schlussanstrich Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13300 Erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit Diffusionsoffen Mit Filmkonservierung gegen Schimmelbefall (fungizid eingestellt) Farbton nach Wahl des AG (Standardfarbton) Geeignet für Umkleideduschen, Sanitärbereiche, Feuchträume mit zeitweiser hoher Luftfeuchtigkeit.</p>	100,000	m2		
01.03.0030	<p>Zulage für abweichenden Farbton (mittlere Tönung) Zulage für abweichenden Farbton (mittlere Tönung)</p> <p>Zulage zur Hauptposition für die Ausführung in einem vom Standardfarbton abweichenden Farbton mit mittlerer Tönung. Die Zulage berücksichtigt:</p> <p>erhöhten Materialverbrauch (geringeres Deckvermögen)</p> <p>zusätzlichen Arbeitsgang bei Bedarf</p> <p>Mehraufwand für sauberes Absetzen an angrenzenden Bauteilen</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0030) ...

separate Materialdisposition und Reinigungsaufwand
 Ausführung mit Dispersionsfarbe gemäß Hauptposition, Farbton
 nach Wahl des AG.

		100,000	m2	_____	_____
--	--	----------------	-----------	-------	-------

01.03.0040 Zulage für abweichenden Farbton (dunkle Tönung)

Arbeiten, welche nicht in den Positionen
 erfasst sind und gegen Nachweis zur
 Ausführung kommen:
 Helfer

		100,000	m2	_____	_____
--	--	----------------	-----------	-------	-------

Summe	01.03	Anstrich		_____	_____
--------------	--------------	-----------------	--	-------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04	Stundenlohn				
01.04.0010	Stundenlohn Facharbeiter Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Facharbeiter	20,000	h	_____	_____
01.04.0020	Stundenlohn Helfer Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Helfer	20,000	h	_____	_____
Summe	01.04 Stundenlohn				_____
Summe	01 Malerarbeiten				_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Malerarbeiten

01.01	Vorbereitende Arbeiten				_____
01.02	Wände Grundieren				_____
01.03	Anstrich				_____
01.04	Stundenlohn				_____
01	Malerarbeiten				_____

Angebotssumme netto EUR _____

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR _____

Angebotssumme brutto EUR _____