

Leistungsverzeichnis

Bereitstellung von Licht- und Tontechnik zum Rudolstadt-Festival 2026

Los 3 – Innenstadt Theaterplatz

Position 03.01 – Tontechnik

Main-PA

Line Array Stereo System, geflogen, bestehend aus mindestens:
16 x d&b Q1 o. ä., mit Flugrahmen und Anschlagmittel
8 x d&b Q Sub o. ä., kardioider Aufstellung
1 x Komplettsystemamping und Controller

Nearfill/Frontfill

2 x d&b Y7 o. ä. Nearfill,
2 x d&b Y10 o. ä. Outfill
1 x Komplettsystemamping und Controller
Beschallungsfeld: Breite 25,00 m, Tiefe 30,00 m

FOH-Desk

Digital-Mischpult, z. B. Midas, Yamaha CL5, Allen&Heath DLive
Stagebox min. 24in/12out, inkl. Multicore

FOH-Special

2 x Abhörmonitor, d&b T10 o. ä.

FOH-Playback

1 x CD/USB-Player

FOH-Schallpegelmessung

1 x Schallpegelmesser Klasse 1, NTI Audio XL 2 M4260 Set
1 x Notebook für protokollierte Schallpegelmessung gemäß DIN 15905-5

Monitoring

6 x identische Wedges, d&b MAX o. ä.
1 x Komplettsystemamping und Controller

Mikrofone/DI-Boxen

Festivalsatz bestehend aus hochwertigen dynamischen und Kondensatormikrofonen
Mindestens:
1 x beta52 o. ä.
4 x beta98 o. ä.
4 x SM58 o. ä.
6 x SM57 o. ä.
4 x KM184 o. ä.
2 x Di Box mono aktiv
4 x DI Box stereo
2 x Funkmikrofon Handheld beta87 o. ä. + Headset

Stative

Festivalsatz bestehend aus small boom und large boom, z. B. König & Meyer

Kabelschutz

30 x Kabelschutzbrücken mit drei Durchlasskanälen von je 50 mm, z. B. Defender Midi

Stolperschutz/Wetterschutz

6 x Gummi-Feinriefenmatte für Kabelabdeckung
2 x Regenschutzplane 2,00 m x 2,00 m

Unterlagen

Anfertigung einer Liste des angebotenen Ton-Equipments mit Marke und Menge,
ohne Preise

Zwischensumme Position 03.01

_____ €

Position 03.02 – Lichttechnik

Bühnenlicht

8 x Clay Paky K10 B-Eye LED Washlight o. ä.
12 x LED-PAR, z. B. Expolite CM 42 LED Floorspot IP65 o. ä.
4 x LED Fluter, z. B. Cameo Zenit W600 LED Fluter IP65 o. ä.
6 x LED-Stufenlinse, z. B. Cameo F4 T PO, Elation KL8FC o. ä.
4 x ROXX Cluster Blinder B2 FC o. ä.

Lichtregie

1 x Lichtsteuerpult, z. B. Grand MA grandMA3 kompakt XT o. ä.

Specials

1 x Hazer Smoke Factory Tour Hazer II o. ä.

Kabelsatz

1 x Kabelsatz für Komplettverkabelung Lichttechnik

Deko-Truss

1 x 4-Punkt Alutraverse FD34, Länge: 6,00 m
2 x Handkettenzüge inkl. Anschlagmittel

Unterlagen

Anfertigung einer Liste des angebotenen Licht-Equipments mit Marke und Menge,
ohne Preise
Anfertigung eines DMX-Patchplanes

Zwischensumme Position 03.02

_____ €

Position 03.03 – Personal

03.03.01 Personal für Auf- und Abbau

Auf- und Abbauhelfer

Preis: _____ €

03.03.02 Personal für den gesamten Festivalzeitraum

1 x Systemtechniker, Fachkraft für Veranstaltungstechnik
1 x Lichttechniker

Preis: _____ €

Zwischensumme Position 03.03

_____ €

Position 03.04 – Transport-/Logistikkosten

Pauschal

Zwischensumme Position 03.04

_____ €

Zusammenfassung

Summe Pos. 03.01 bis 03.04 (netto)

_____ €

19% MwSt.

_____ €

SUMME (brutto)

_____ €

Ort, Datum

Firmenstempel / Unterschrift