
Geologische Randbedingungen

Das Schichtenverzeichnis der Testbohrung

▪ 0,00 – 2,00 m	Auffüllung, Sand, schluffig, Ziegelreste, hellbraun
▪ 2,00 – 4,00 m	Auffüllung, Schluff, tonig, sandig, Wurzelreste, dunkelbraun
▪ 4,00 – 8,00 m	Löß, Schluff, feinsandig, tonig, kalkhaltig, dunkelgelb
▪ 8,00 – 10,00 m	Ton, schluffig, dunkelbraun
▪ 10,00 – 20,00 m	Tonstein, Schluffstein, grau
▪ 20,00 – 22,00 m	Kalkstein, Tonstein, kalkhaltig, grau
▪ 22,00 – 26,00 m	Tonstein, Schluffstein, grau
▪ 26,00 – 28,00 m	Tonstein, Kalkstein, kalkhaltig, grau
▪ 28,00 – 36,00 m	Tonstein, Schluffstein, dunkelgrau
▪ 36,00 – 42,00 m	Tonstein, Schluffstein, hellgrau
▪ 42,00 – 52,00 m	Tonstein, Schluffstein, grau
▪ 52,00 – 54,00 m	Feinsandstein, grau
▪ 54,00 – 56,00 m	Tonstein, Schluffstein, dunkelgrau
▪ 56,00 – 58,00 m	Tonstein, Feinsandstein, dunkelgrau
▪ 58,00 – 62,00 m	Feinsandstein, grau
▪ 62,00 – 72,00 m	Tonstein, Schluffstein, grau
▪ 72,00 – 76,00 m	Tonstein, Kalkstein, grau, weißgrau
▪ 76,00 – 80,00 m	Kalkstein, Tonstein, kalkhaltig, weißgrau
▪ 80,00 – 88,00 m	Tonstein, Kalkstein, kalkhaltig, dunkelgrau, weißgrau
▪ 88,00 – 92,00 m	Kalkstein, Tonstein, kalkhaltig, grauweiß
▪ 92,00 – 100,00 m	Tonstein, Kalkstein, kalkhaltig, dunkelgrau, weißgrau

Wasseranschnitt unter Bohransatz: 25,00 m

Ruhewasserstand unter Bohransatz: 16,00 m

Projekt: Instandsetzung und
Modernisierung C12,
Mitarbeitergebäude; Gewerk:
Pilotbohrung mit Thermal
Response Test und
EED-Simulation

Pilotbohrung EWS 1

Nordwert: ca. 56 50 638
Ostwert: ca. 64 09 42

