

Arbeitskarte für KG 445 Beleuchtungsanlagen

| Leistungskennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten | Fristen | | | Bemerkungen |
|---------------------|-----------------------------------|----------|----------|------------|-------------|
| | | 1-jährl. | 3-jährl. | bei Bedarf | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | 0 | 0 | 0 | Sicherheitsbeleuchtung | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Sicherheitsbeleuchtung auf Funktion prüfen gemäß DIN VDE 0108-100 | X | | | bei automatischer Prüfeinrichtung Protokollierung kontrollieren |
| 1 | 0 | 0 | 2 | Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung prüfen gemäß DIN EN 1838 | | X | | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Beleuchtung | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | Raumbeleuchtung auf Funktion prüfen | X | | | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Beleuchtungsstärke messtechnisch auf Nichtunterschreitung des Wartungswertes überprüfen | | X | | Wartungswert s. EN 12464-1 bei starker Verschmutzung ggf. jährlich |