

Leistungsverzeichnis

LED-Taschenlampen Lenser P7 (oder gleichwertig) mit Batterien, Holster und Clip

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass wir bei der Abwicklung nur eine E-Rechnung akzeptieren.
Das Hinweisblatt "Lieferanteninfo E-Rechnung" ist entsprechend zu berücksichtigen.

Das Angebotsformular ist auch dann vorzulegen, wenn keine Signatur erforderlich ist. Die Nichtvorlage kann zum Angebotsausschluss führen.

Die im Angebot bezeichnete Taschenlampe ist durch Prospektmaterial, Datenblätter bzw. technische Beschreibungen oder Vergleichbares darzustellen.

Abschliessende Liste:

Bitte beachten Sie, dass alle vorzulegenden Unterlagen/Nachweise/Dokumente in der den Vergabeunterlagen beigelegten "Liste der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen und bereitzustellenden Muster" aufgeführt sind.

Die Nachweise und Eigenerklärungen müssen bei Angebotsabgabe vorliegen.
Fehlende Unterlagen können nachgefordert werden, sie müssen nach Aufforderung innerhalb einer Woche vorgelegt werden.

Hinweis zur Eignungsleihe:

Nur im Falle der Eignungsleihe ist der Vordruck "Verpflichtungserklärung zur Eignungsleihe" vom Drittunternehmen auszufüllen.

Hinweis zum Skonto:

Erläuterungen zur Bewertung und Inanspruchnahme der von Ihnen angebotenen Skonti finden Sie in den Allgemeinen Bewerbungsbedingungen unter Punkt 3.3.

Das Leistungsverzeichnis ist mit Hilfe der Software "LV-Cockpit" im aidf-Format auszufüllen!

Wichtige Bieterinformationen:

Die Zollverwaltung beabsichtigt für die personenbezogene Ausstattung ihrer Vollzugsbediensteten im Kontrollprozess einheitliche LED Taschenlampen zu beschaffen.

Es werden LED-Taschenlampen Lenser P7 (oder vergleichbar) ausgeschrieben, da eine einheitliche Ausstattung der Zolldienststellen gewährleistet werden soll. Die Taschenlampe unterliegt gewissen standardisierten Einsatzbedingungen. Beim Training und beim Praxiseinsatz müssen Abläufe, insbesondere in Stresssituationen, routinemäßig (quasi "blind") abgearbeitet werden können.

Es ist beabsichtigt, eine Rahmenvereinbarung über 24 Monate mit der Option einer Verlängerung von 12 Monaten zur Lieferung von LED-Taschenlampen mit Batterien und dazugehörigen Holstern und Clips abzuschliessen.

Die Lieferung soll an verschiedene Dienststellen im gesamten Bundesgebiet erfolgen (siehe Anlage 1 bezugsberechtigte Behörden).

Bei Angebotsöffnung müssen 3 kostenfreie LED Taschenlampen inkl. Batterien, Holster und Clip, die der späteren Lieferung entsprechen sowie ein Nachweis über den Gesamtlichtstrom in Lumen vorliegen.

Eine Nachforderung ist nicht möglich.

Bei Nichtzuschlagserteilung werden die Muster auf Wunsch und Kosten des Bieters zurückgesendet.

Anschrift für die Angebotsmuster:

Generalzolldirektion

Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung
Friedrichsring 35
63069 Offenbach am Main

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene maximale Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)						
1	LED-Taschenlampen Lenser P7 (oder gleichwertig) mit Batterie, Holster und Clip	Mindestbestellmenge: 0 Stück Maximalbestellmenge: 4.897 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %							
F 1.1	zu 1: Hersteller und Produktbezeichnung (AUSSCHLUSSKRITERIEN) Die Angaben Nr. 1.1 bis 1.2 stellen produktbezogene Angaben des angebotenen Gerätes dar. Fehlt auch nur eine Angabe/Antwort, führt dies zum Ausschluss des Angebotes.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Frage</th><th>Antwort</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1 Hersteller Geben Sie bitte den Hersteller des Modells an.</td><td> </td></tr> <tr> <td>1.2 Produktbezeichnung Geben Sie bitte die Produktbezeichnung des Modells an.</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Frage	Antwort	1.1 Hersteller Geben Sie bitte den Hersteller des Modells an.		1.2 Produktbezeichnung Geben Sie bitte die Produktbezeichnung des Modells an.		
Frage	Antwort								
1.1 Hersteller Geben Sie bitte den Hersteller des Modells an.									
1.2 Produktbezeichnung Geben Sie bitte die Produktbezeichnung des Modells an.									

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.2	zu 1: Allgemeine Anforderungen und Anwendungsbereich (AUSSCHLUSSKRITERIEN) Die nachstehend genannten Kriterien Nr. 1 bis 9 sind Ausschlusskriterien. Wenn nur ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Angebotes.		
	Fragetitel	Antwort	
	2.1 Lieferbarkeit Der Hersteller bzw. der Vertrieb garantiert, dass das angebotene Modell über einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren lieferbar ist?	☐ Ja ☐ Nein	
	2.2 Gewährleistung Die Gewährleistung beträgt mindestens 2 Jahre?	☐ Ja ☐ Nein	
	2.3 Konfiguration Die Taschenlampe ist für folgende Anwendungsbereiche konfiguriert: - Leuchtweite über Entfernungen von mehr als 100m?	☐ Ja ☐ Nein	
	2.4 Konfiguration Die Taschenlampe ist für folgende Anwendungsbereiche konfiguriert: - Suchfunktion über Entfernungen von unter 20m?	☐ Ja ☐ Nein	
	2.5 Konfiguration Verfügt die Taschenlampe über eine Dimmfunktion, um Dokumente kontrollieren zu können?	☐ Ja ☐ Nein	
	2.6 Bedienungsanleitung Die Bedienungsanleitung ist in deutscher Sprache verfasst?	☐ Ja ☐ Nein	
	2.7 Warn- und Sicherheitshinweise Dem Produkt sind Warn- und Sicherheitshinweise beigelegt?	☐ Ja ☐ Nein	
	2.8 EU- Konformitätserklärung Dem Angebot wird eine EU - Konformitätserklärung beigelegt?	☐ Ja ☐ Nein	
	2.9 Seriennummer und Produktionscharge Auf der Taschenlampe ist die Seriennummer und die Produktionscharge erkennbar?	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.3	zu 1: Technische Anforderungen LED Taschenlampe (AUSSCHLUSSKRITERIEN) Die nachstehend genannten Kriterien Nr. 1 bis 33 sind Ausschlusskriterien. Wenn nur ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Angebotes bzw. fehlt auch nur eine Angabe/Antwort, führt dies zum Ausschluss des Angebotes.		
	Fragetitel	Antwort	
	3.1 Gesamtlichtstrom Die Taschenlampe hat einen Gesamtlichtstrom von mindestens 250 Lumen oder mehr?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.2 Gesamtlichtstrom Geben Sie den Gesamtlichtstrom in Lumen an.		
	3.3 Mindestleuchtdauer Die Mindestleuchtdauer bei stärkster Leuchtstufe beträgt 60 Minuten?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.4 Farbe des Gehäuses Die Taschenlampe ist schwarz?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.5 Leuchtmittel Das Leuchtmittel der Taschenlampe ist eine LED?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.6 Lebensdauer Die LED - Lichtquelle der Taschenlampe hat eine Lebensdauer von mindestens 50.000 Stunden?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.7 Gewicht Das Gewicht der Taschenlampe, inkl. Batterien, beträgt maximal 300 Gramm?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.8 Gesamtlänge der Taschenlampe Die Gesamtlänge der Taschenlampe überschreitet 15 cm nicht?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.9 Schaftumfang der Taschenlampe Der Schaftumfang überschreitet 10 cm nicht?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.10 Lampenkopfumfang Der Lampenkopfumfang überschreitet 13,5 cm nicht?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.11 Rollstopp	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Die Taschenlampe ist gegen ungewolltes Wegrollen gesichert?		
	3.12 Clip Die Lampe besitzt keinen fest montierten Clip?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.13 Lieferumfang Im Lieferumfang ist ein bei Bedarf durch den Anwender anzubringender Clip enthalten, der eine sicher Befestigung an der Kleidung ermöglicht?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.14 Clipnutzung Bei Clipnutzung zeigt der Lampenkopf nach unten?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.15 Schutz gegen Staub und Spritzwasser Die Taschenlampe ist "staubgeschützt" und "spritzwassergeschützt"? Schutzart mindestens IP 54 nach DIN EN 60529 bzw. DIN 40050 oder gleichwertig.	☐ Ja ☐ Nein	
	3.16 Material des Lampenkörpers Der Lampenkörper (Schaft, Kopf und Endkappe) ist aus korrosionsbeständigem, schlag-, stoß-, und abriebfestem Material?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.17 Bedienknopf der Taschenlampe Der Bedienknopf der Taschenlampe ist als Endkappenschalter/ Heckschalter ausgeführt?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.18 Gestaltung des Lampenkörpers Der Lampenkörper ist so gestaltet, dass sich beim Greifen mit der Hand aus taktilem Reiz eindeutig die Position der Endkappe und des Lampenkopfes unterscheiden lässt?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.19 Beschaffenheit des Griffes Der Schaft ist griffig und rutschfest profiliert?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.20 Beschaffenheit der Linse bzw. Scheibe Die Linse bzw. Scheibe der Taschenlampe ist weitgehend bruchfest und mit handelsüblichen Reinigungsmitteln einfach zu reinigen?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.21 Funktion des Endkappenschalters	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Die Taschenlampe besitzt einen Endkappenschalter mit tastender und rastender Funktion. - 1. Raststellung immer 100% Leuchtkraft - 2. Nur Raststellung für reduzierte Leuchtkraft zur Dokumentenkontrolle - 3. Tastfunktion immer 100% Leuchtkraft		
	3.22 Batterien Die Taschenlampe wird mit Batterien vom Typ LR 6 (Mignon/AA) oder LR 03 (Mikro/AAA) betrieben?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.23 Einbaulage der Batterien Die richtige Einbaulage der Batterien ist in bzw. an der Taschenlampe dauerhaft angezeigt?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.24 Batteriewechsel Die Batterien können ohne Nutzung von Werkzeug/Hilfsmittel gewechselt werden?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.25 Funktionsfähigkeit Die Taschenlampe bleibt nach einem Sturz aus 1,00 Meter Höhe auf festem Untergrund funktionsfähig?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.26 Verpolungsschutz Die Lampe besitzt einen Verpolungsschutz?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.27 Temperatur Wird eine maximale Oberflächentemperatur von 43°C am Gehäuse zu keinem Zeitpunkt bei einem Dauerbetrieb überschritten?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.28 Funktionsfähigkeit im Temperaturbereich Die Taschenlampe bleibt im Temperaturbereich von -20°C bis + 40°C funktionsfähig?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.29 Austauschbare und nachbestellbare Komponenten Folgende Komponenten der Lampe sind austauschbar und einzeln nachbestellbar: - Schalter, - Scheibe/Linse oder Lampenkopf - LED - Rollschutzring	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Hinweis: Weitere Ersatzteile können in beigefügten Unterlagen mit Preisangabe für die geforderten drei Jahre benannt werden. Optional angebotene Ersatzteile sind jedoch nicht bewertungsrelevant!		
	3.30 Lichtfarbe der LED Erzeugt die LED eine Lichtfarbe "weiß"?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.31 farbechte Erkennungen von Farben Es ist eine farbechte Erkennung von Farben durch das erzeugte Licht der Taschenlampe gegeben?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.32 Fokussierbarkeit des Lichtstrahls Der Lichtstrahl ist in allen Lichtleistungsstufen mechanisch/händisch stufenlos fokussierbar durch Drehen oder Verschieben des Lampenkopfs?	☐ Ja ☐ Nein	
	3.33 Handschlaufe Verfügt die angebotene Taschenlampe über eine Handgelenksschlaufe?	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.4	zu 1: Technische Anforderungen Holster (AUSSCHLUSSKRITERIEN) Die nachstehend genannten Kriterien Nr. 1 bis 12 sind Ausschlusskriterien. Wenn nur ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Angebotes bzw. fehlt auch nur eine Angabe/Antwort, führt dies zum Ausschluss des Angebotes.		
	Fragetitel	Antwort	
	4.1 Material Das Holster besteht aus Polyamid 6.6 oder vergleichbarem oder höherwertigem Material?	☐ Ja ☐ Nein	
	4.2 Farbe Die Farbe des Holsters, der Druckknöpfe, Nieten und Nähte ist schwarz?	☐ Ja ☐ Nein	
	4.3 Herstellerkennung Das Holster hat keine sichtbare Herstellerkennung?	☐ Ja ☐ Nein	
	4.4 Bedienbarkeit Das Holster ist mit der rechten sowie linken Hand bedienbar?	☐ Ja ☐ Nein	
	4.5 Entnahme Die Taschenlampe ist nach oben aus dem Holster zu entnehmen?	☐ Ja ☐ Nein	
	4.6 Öffnung Um eine versehentlich eingeschaltete Lampe erkennen zu können, weist das Holster im unteren Bereich eine Öffnung auf?	☐ Ja ☐ Nein	
	4.7 Gestaltung und Aufbewahrung Das Holster besitzt eine die Lampe überdeckende Lasche, die vor unbeabsichtigtem Einschalten sowie Verlust schützt. Eine sichere Aufbewahrung der Taschenlampe im Holster ist garantiert.	☐ Ja ☐ Nein	
	4.8 Befestigung am Gürtel Das Holster kann am Einsatzgürtel (Gürtelbreite 50 mm, Gürtelstärke 5 mm) befestigt werden?	☐ Ja ☐ Nein	
	4.9 Formstabilität Das Holster ist formstabil, so dass die Taschenlampe einhändig entnommen und weggesteckt werden kann?	☐ Ja ☐ Nein	
	4.10 Materialeigenschaften	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Die verwendeten Materialien müssen den Ansprüchen des Zollvollzugsdienstes gewachsen sein und folgende Eigenschaften aufweisen: - flammenhemmend oder schwer entflammbar - giftfrei - umweltgerecht hergestellt		
	4.11 Reinigungseigenschaft Das Holster lässt sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln leicht reinigen?	☐ Ja ☐ Nein	
	4.12 Unempfindlichkeit Eine Unempfindlichkeit gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien ist gewährleistet?	☐ Ja ☐ Nein	
F 1.5	zu 1: Vorzulegende Unterlagen und Muster (AUSSCHLUSSKRITERIEN) Die nachstehend genannten Kriterien Nr. 1 bis 2 sind Ausschlusskriterien. Wenn nur ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Angebotes bzw. fehlt auch nur eine Angabe/Antwort, führt dies zum Ausschluss des Angebotes.		
	Fragetitel	Antwort	
	Frage 5.1 Liegen dem Angebot 3 kostenfreie LED Taschenlampen inkl. Batterien, Holster und Clip, die der späteren Lieferung entsprechen sowie ein Nachweis über den Gesamtlichtstrom in Lumen vor? Eine Nachforderung ist nicht möglich.	☐ Ja ☐ Nein	
	Frage 5.2 Alle Angebotsunterlagen, insbesondere auch die Datenblätter, Prospektmaterialien oder Vergleichbares liegen in deutscher Sprache vor.	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.6	zu 1: Zusätzliche Angaben AUSSCHLUSSKRITERIUM Die nachstehend genannten Kriterien sind Ausschlusskriterien. Wenn nur ein Kriterium nicht erfüllt wird, führt dies zum Ausschluss des Angebotes bzw. fehlt auch nur eine Angabe/Antwort, führt dies zum Ausschluss des Angebotes. Eine Ausnahme besteht nur für die Frage 6.4 in Kombination mit der Frage 6.5		
	Fragetitel	Antwort	
	6.1 Lieferung Die Lieferung erfolgt "DDP" (geliefert verzollt benannter Bestimmungsort) an den in der Bestellung genannten Empfänger auf dessen Gelände oder in dessen Räumlichkeiten?	☐ Ja ☐ Nein	
	6.2 Lieferzeit Beträgt die Lieferzeit maximal 6 Wochen nach Eingang der Bestellung?	☐ Ja ☐ Nein	
	6.3 Lieferzeit Geben Sie die Lieferzeit nach Auftragserteilung an.		
	6.4 Transportverpackungen Sofern Transportverpackungen aus Karton verwendet werden, wird versichert, dass diese zu mindestens 85% aus recyceltem Material bestehen? (Die Beantwortung dieser Frage mit "Nein" führt nicht zum Ausschluss).	☐ Ja ☐ Nein	
	6.5 Transportverpackungen Sofern die Frage 6.4 mit Nein beantwortet wurde, wird versichert, dass kein hinreichender Einfluss auf die Gestaltung der Transportverpackung besteht.	☐ Ja ☐ Nein	

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen
2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Die Gesamtbewertung setzt sich aus dem Preis (30%) sowie der Anwendererprobung (70%) zusammen.

Die Bewertung des Preises gilt für die Taschenlampen incl. Batterien, Holstern und Clips.

Hinweis zur Wertung des Preises: Der kleinste Zahlenwert der vorliegenden Angebote wird mit 100 Punkten bewertet, größere Werte werden nach der folgenden Formel abgewertet:

$$\text{Minimalwert} \times 100 / \text{Wert}$$

Die Anwendungsprüfung erfolgt durch eine repräsentativ zusammengesetzte Nutzergruppe (Angehörige der Bundeszollverwaltung) an den zur Verfügung gestellten Mustern.

Die Prüfer vergeben für jedes Wertungskriterium Punkte zwischen 0 und 100 nach folgendem Schema:

Hinweis zur Wertung der Ausleuchtung:

Die Lampe wird in Bezug auf die Ausrichtung von Spot und Spill visuell bewertet (Verhältnis zwischen Spot und Spill). Dazu wird die Lampe in einem Abstand von 3 Metern auf eine weiße Wand ausgerichtet.

extrem hell = 25 Punkte
hell = 50 Punkte
ausgelichen = 100 Punkte

Die Punkte der individuellen Bewertungen werden gemittelt, und entsprechend der jeweils vorgegeben Kriteriengewichtung berechnet.

Hinweis zur Wertung des Lichtstrom:

Die nachfolgend genannten Lumenwerte werden wie folgt bepunktet:

größer oder gleich 250 lm - 0 Punkt
größer oder gleich 275 lm - 20 Punkte
größer oder gleich 300 lm - 40 Punkte
größer oder gleich 325 lm - 60 Punkte
größer oder gleich 350 lm - 80 Punkte
größer oder gleich 375 lm - 100 Punkte

Hinweis zur Wertung der Anwendererprobung und Anmutung:

Die Anwendungsprüfung erfolgt durch eine repräsentativ zusammengesetzte Nutzergruppe (Angehörige der Bundeszollverwaltung) an den zur Verfügung gestellten Mustern.

unbrauchbar/ungenügend = 0 Punkte
schlecht = 20 Punkte
ausreichend = 40 Punkte
befriedigend = 60 Punkte
gut = 80 Punkte
sehr gut = 100 Punkte

Die Punkte der individuellen Bewertungen werden gemittelt, und entsprechend der jeweils vorgegeben Kriteriengewichtung berechnet.

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		30 %
2	Anwendererprobung		70 %
2.1	Technische Merkmale		50 %
2.1.1	Ausleuchtung		50 %
2.1.2	Lichtstrom		50 %
2.2	Anwendererprobung und Anmutung		50 %
2.2.1	Entnahme der Lampe aus dem Holster Die Lampe muss eine sichere Haltung im Holster haben, gleichzeitig muss eine schnelle und rasche Entnahme der Lampe aus dem Holster gewährleistet sein. Der Verschluss muss optimal mit einem Klett oder Druckknopf geöffnet werden können.		25 %
2.2.2	Holster /Clipbefestigung Die Lampe muss leicht in das Holster zurück zuführen ein.		25 %
2.2.3	Bedienung mit Fingerhandschuhen Die Lampe muss mit dem Tragen von Fingerhandschuhe eindeutig bedienbar sein und der Bedienknopf/Heckschalter muss ertastbar sein.		10 %
2.2.4	Tragekomfort Die Lampe darf beim Tragen die Beweglichkeit nicht einschränken.		20 %
2.2.5	Verarbeitungsqualität der Lampe Die Lampe muss eine sichere Befestigung der Schlaufe haben. Die Lampe muss einen leichten Batteriewechsel ermöglichen.		10 %
2.2.6	Verarbeitungsqualität des Holsters Das Material des Holsters muss robust, wasserabweisend, reiß und scheuerfest sein. Der Verschluss (Druckknopf) des Holster muss auf der gegenüberliegenden Seiten des Holsters festgenäht oder -genietet und		10 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	zum Schließen leicht und dennoch sicher ineinandergedrückt werden können.		

Endbeträge

Tragen Sie hier die Gesamt-Nettosummen und Gesamt-Bruttosummen für alle Positionen ein.

Kurzbezeichnung	Nettosumme (EUR)	Bruttosumme (EUR)
LED-Taschenlampen Lenser P7 (oder gleichwertig) mit Batterien, Holster und Clip		