

Maßnahmenbearbeitung (WSV – Verfahren)

Inhalt

Use Case Diagramm.....	5
UC_Maßnahme bearbeiten	6
UC_Maßnahme kopieren.....	11
UC_Maßnahme löschen	12
UC_MaßnahmenSachdaten recherchieren.....	13
UC_MaßnahmeSachdaten bearbeiten	15
UC_Grunderwerbsverzeichnis erstellen	17
UC_Maßnahmenverfahren unterstützen	24
UC_Maßnahmen_Inanspruchnahmen in der Grafik anzeigen	25
UC_Verträge einbinden	26
UC_Grunderwerbsplan erstellen (Maßnahmenbearbeitung)	27
UC_Maßnahme Kennziffernliste.....	30
UC_Partner zum Planfeststellungsdatum festhalten.....	32
UC_Planfeststellungsverfahren durchführen.....	35
UC_Maßnahme Flächen bearbeiten.....	40
UC_Maßnahme_Daten für GEP/GEV	50
UC_Planfeststellungsbeschluss-Datum.....	52


Tabellen

Tabelle 1: Felddescription Maßnahme bearbeiten - Mussfelder	7
<i>Tabelle 2: Suchfelder für Maßnahmen.....</i>	<i>14</i>
<i>Tabelle 3: Felddescription Maßnahmenbearbeitung.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabelle 4: Felddescription Kennzifferliste</i>	<i>31</i>
<i>Tabelle 5: Planfeststellungsverfahren durchführen.....</i>	<i>38</i>
<i>Tabelle 6: Maskenfelder für Planfeststellungsverfahren</i>	<i>39</i>
<i>Tabelle 7: Betroffenheit anlegen: Allgemein</i>	<i>44</i>

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
GDWS	Generaldirektion der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung
GIS	Geografisches Informationssystem
LIS	Liegenschaftsinformationssystem der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung
UC	Use Case
WNA	Wasserstraßen-Neubauamt
WSA	Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
WSV	Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung

Use Case Diagramm



UC_Maßnahme bearbeiten

Use Case ID: 10.104	Instep ID: LIS-UC-00203													
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: Maßnahmen bearbeiten													
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, Maßnahmen anzulegen und weiter zu bearbeiten. Der Maßnahme sind Sach- und Graphikdaten (Inanspruchnahmen) zugeordnet. Es gibt folgende Maßnahmen-Arten: <table><tr><td>0001</td><td>Planfeststellung</td></tr><tr><td>0002</td><td>Plangenehmigung</td></tr><tr><td>0003</td><td>WSV Kompensationsflächen</td></tr><tr><td>0005</td><td>Schäden Dritter</td></tr><tr><td>0009</td><td>Grundstücksverkehr</td></tr><tr><td>0010</td><td>Spezialflächen</td></tr></table> Es gibt verschiedene Maßnahmenarten, bei denen unterschiedliche Funktionen und Felder freigeschaltet werden. Das System soll die Maßnahme durch einzelne Funktionen (z.B. Grunderwerbsverzeichnis, Grunderwerbsplan) unterstützen. Des Weiteren sollen Sachdaten, die für die Grafik (Grunderwerbsplan) benötigt werden, zur Grafikschnittstelle gegeben werden können. Technische Unterlagen und Pläne müssen eingebunden werden können. "Verfahrensstand" einer Maßnahme muss schnell und einfach erkennbar sein. Dieses Attribut muss an die Graphik mit übergeben werden können, damit auch eine visualisierte Kontrolle erfolgen kann. Bedeutung der einzelnen Statusangaben: - in Vorbereitung - Planfeststellungsbeschluss - Änderung des Planfeststellungsbeschlusses - abgeschlossen - übergeben an WSA Die zu einer Maßnahme erforderlichen Inanspruchnahmen sind mit der Maßnahme verbunden und werden tabellarisch dargestellt mit folgenden Feldern: Inanspruchnahme-Art Bezeichnung der Inanspruchnahme Zweck Datum von Datum bis GIS-Status			0001	Planfeststellung	0002	Plangenehmigung	0003	WSV Kompensationsflächen	0005	Schäden Dritter	0009	Grundstücksverkehr	0010	Spezialflächen
0001	Planfeststellung													
0002	Plangenehmigung													
0003	WSV Kompensationsflächen													
0005	Schäden Dritter													
0009	Grundstücksverkehr													
0010	Spezialflächen													
Ablauf: Eingabe von Schlüsselfelder zur eindeutigen Identifizierung des Datensatzes														
Ergebnis: Eingabe/Einbinden von Sach- und Graphikdaten zu einem Maßnahmendatensatz zur weiteren Bearbeitung.														
Akteure: Sachbearbeiter Amt														
Auslöser: Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren, Baumaßnahme nach Wasserstraßengesetz (u.a. Wasserwegerecht) oder sonstige Maßnahmen mit umfangreichem Grundstücksverkehr.														
Vorbedingungen: Katalog für Erfassung der Schlüsseldaten (Katalog für Maßnahmenarten)														
Nachbedingungen: Nach Erfassen der Schlüsseldaten steht die Maßnahme für Recherche/Berichte zur Verfügung.														

Anlagen:

Maskenfelder und Datenstruktur - Mussfelder

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld“ “	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
T – Z00RFLMGT F – SWENR	Dienststelle Identifikation der Dienststelle über die Nummer des Unterhaltungs- / Neubauamtes. Die Dst-ID ist jederzeit änderbar.	Dienststelle	8	Ja	CHAR	Text	-	SWENR
	Standort Feld mit Katalogauswahl (Abhängigkeit zu Dienststelle)	Standort	30	Ja	CHAR	Text Katalog-auswahl		
T – Z00RFLMGT F – PBEZE	WSV Baumaßnahme/Projekt Bezeichnung des übergeordneten Projektes	Baumaßnahme/Projekt	50	Ja	CHAR	Text	-	Z00RPBEZE
	WSV-Aktenzeichen	Aktenzeichen			CHAR	Text		
	Art der Maßnahme	Maßnahme Art-ID		Ja		Katalogauswahl		
	Berechtigungsgruppe	Berechtigungsgruppe		Ja		Katalogauswahl		
	Wasserstraße	Wasserstraße				Katalogauswahl		

Tabelle 1: Feldbeschreibung Maßnahme bearbeiten - Mussfelder

Beteiligte Abläufe bei Maßnahmenbearbeitung






Abbildung 1: Beteiligte Abläufe

Ablauf Projektbearbeitung





UC_Maßnahme kopieren

Use Case ID: 10.120	Instep ID: LIS-UC-00530	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: Maßnahmen bearbeiten	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, eine Maßnahme zu kopieren und weiter zu bearbeiten. Dabei werden die Sachdaten übernommen. Es kann festgelegt werden, welche Daten nicht kopiert werden können, weil diese eindeutig sein müssen, z.B. Aktenzeichen oder mit einem eindeutigen generierten Wert vorbelegt werden.		
Ablauf: Einmal angelegte Daten sollen als Vorlage für eine Maßnahme dienen. Über Recherche wird eine angelegte Maßnahme ausgewählt, die vorhandenen Daten werden übernommen und müssen änderbar sein. Per Ankreuzfelder sind die Sachdatenfelder anzukreuzen, die übernommen werden sollen.		
Ergebnis: Eine neue Maßnahme ist mit Daten angelegt.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser: Eine neue Maßnahme muss angelegt werden.		
Vorbedingungen: Im System sind geeignete Datensätze zum Kopieren vorhanden.		
Nachbedingungen: Es ist eine neue Maßnahme - mit den übernommenen Daten vorhanden und steht zur weiteren Bearbeitung und Recherche zur Verfügung.		

Anlagen:

UC_Maßnahme löschen

Use Case ID: 10.116	Instep ID: LIS-UC-00303	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: Maßnahmen bearbeiten	
Kurzbeschreibung: Beim Löschen der Sachdaten müssen zuerst die angebundenen Inanspruchnahmen gelöscht werden oder einer anderen Maßnahme zugewiesen werden. Das System muss die Möglichkeit bieten, bei Löschung der Sachdaten sind die verknüpften Partner automatisch zu lösen.		
Ablauf: Die mitgeführten Partnerdaten werden von der Maßnahme gelöst bzw. entbunden; auf verknüpfte Verbindungen zu anderen Datensätzen (z.B. Inanspruchnahmen) wird hingewiesen. Sind alle Verbindungen aufgehoben, werden alle Sachdaten gelöscht.		
Ergebnis: Die Maßnahme ist im System nicht mehr vorhanden.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser: Die Maßnahme ist beendet und wird nicht mehr benötigt.		
Vorbedingungen: Die Maßnahme ist im System angelegt.		
Nachbedingungen: Die Maßnahme ist mit sämtlichen Sachdaten und deren Verlinkungen aus dem System gelöscht. Die Partnerdaten sind nicht mehr mit der Maßnahme verbunden.		

Anlagen:

UC_MaßnahmenSachdaten recherchieren

Use Case ID: 10.102	Instep ID: LIS-UC-00201	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: Maßnahmen bearbeiten	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, nach vorhandenen Maßnahmen in den Sachdaten zu recherchieren.		
Ablauf: - Vor Neuanlage muss geprüft werden, ob bereits Maßnahmen vorhanden sind . - In einem bestimmten Bereich soll nach vorhandenen Maßnahmen recherchiert werden .		
Ergebnis: Trefferliste "Maßnahmen" wird angezeigt. Eine Filterfunktion steht zur Verfügung . Ein markierter Datensatz kann ausgewählt und zur weiteren Bearbeitung geöffnet werden .		
Akteure: Sachbearbeiter Amt, Infouser		
Auslöser:		
Vorbedingungen:		
Nachbedingungen: Es steht eine tabellarische Darstellung mit Filterfunktionalität zur Verfügung bzw. "Kein Datensatz vorhanden" mit Maske zur Neuanlage. Die angezeigten Maßnahmen stehen zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung .		

Anlagen:

Suchfelder für Maßnahmen

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld “	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
T – Z00RFLMGT F – MAARTID	WSV Flächenmanagementart ID WSV-Katalog	Flmgt.Art-ID	4		NUMC	Text vorbelegt	Z00R_SH_M AART01	Z00RFLMGTTARTID
	WSV Baumaßnahme / Projekt	Baumaßnahme / Projekt						
T – Z00RFLMGT F – PBEMR	WSV Bezeichnung/Teilprojekt Weitere Spezifizierung des Projektes (z.B. Baulos) Für Kompensationsmaßnahmen	Bezeichnung/Teilprojek t	70		CHAR	Text vorbelegt		Z00RFLMGTPBEMR G
T – Z00RFLMGT F – AKTZE	WSV-Aktenzeichen Amt Aktenzeichen des zuständigen Amtes	Aktenzeichen Amt	40		CHAR	Text vorbelegt		Z00RFLMGTAKTZ ENB
T – Z00RFLMGT F – WSTRAID	WSV: Wasserstraßen-ID Eintragung der Wasserstraßen-Identnummer ist.	Wasserstraße	4		NUMC	Text vorbelegt		Z00RWSTRAID
T – Z00RFLMGT F – KMVON	WSV: Wasserstr. KM-VON .	km von	7		DEC	Text vorbelegt		Z00RDTELKMVON
T – Z00RFLMGT F – KMBIS	WSV: Wasserstr. KM-BIS	km bis	7		DEC	Text vorbelegt		Z00RDTELKMBIS

Tabelle 2: Suchfelder für Maßnahmen

UC_MaßnahmeSachdaten bearbeiten

Use Case ID: 10.105	Instep ID: LIS-UC-00204	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: Maßnahmen bearbeiten	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, die Sachdaten (Bezeichnung, Aktenzeichen, u.ä.) für eine Projektbeschreibung anzuzeigen, zu erfassen und zu bearbeiten.		
Ablauf: Muss- und Kannfelder ausfüllen. Verknüpfung zu der Partnerverwaltung erstellen. Verknüpfung zu der Grafik erstellen.		
Ergebnis: Die Sachdaten sind erfasst. Ausgabe in externe Programme - Office Programme - Outlook - GIS Programm zur Visualisierung der Sachdaten		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser: Die Schlüsselfelder sind bereits angelegt. Die weiteren Felder sollen bearbeitet werden können.		
Vorbedingungen:		
Nachbedingungen: Nach Sachdaten der Maßnahmen kann recherchiert und die Sachdaten können in Berichten verwendet werden. Die angegebenen Felder sollen als Übergabefelder für die Erstellung der Dokumentenvorlagen bereitstehen und bei der Generierung der Dokumente aus dem jeweiligen Fall gefüllt werden.		

Anlagen:

Maskenfelder und Datenstruktur

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld“	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
T F	Bezeichnung/Teilprojekt	Bezeichnung/Teilprojekt	50		CHAR	Text	Nicht definiert	Z00RVGARTBEZEI
T F	Stand Eigentumsermittlung	Stand Eigentumsermittlung			DATE	Datum	Nicht definiert	Z00RDTELVTRPARTNER
T F	Träger des Vorhabens (Partnerangaben)	Träger des Vorhabens	85			Text	Nicht definiert	Z00RDOKUMNR

Tabelle 3: Felddescription Maßnahmenbearbeitung

UC_Grunderwerbsverzeichnis erstellen

Use Case ID: 10.114	Instep ID: LIS-UC-00213	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: Maßnahmen bearbeiten	
Kurzbeschreibung: Das System soll in der Lage sein, ein Grunderwerbsverzeichnis (GEV) zu erstellen. Das erzeugte Verzeichnis soll zunächst für eine Vorabkontrolle als Bildschirmausgabe angezeigt werden können. Die erzeugten Daten sollen exportierbar sein in ein Excel - Format. Es sollen zwei Sortiermöglichkeiten ermöglicht werden: - Sortierung nach Gemarkung, Flur, Flurstückszähler, Flurstücksnenner - Sortierung nach der Persönlichen Kennziffer und dann nach Gemarkung, Flur, Flurstückszähler, Flurstücksnenner.		
Ablauf: Für das GEV werden alle Betroffenheiten selektiert, die dieser Maßnahme zugeordnet sind. Die Darstellung der Sachdaten im GEV ist festgelegt. Sie hierzu die Anlagen zur Definition. Folgende Sachdaten werden für das GEV benötigt: 1. Persönliche Kennziffer {Quelle: Maßnahme, Kategorie Kennziffernliste} 2. Flurstücksnummer (Zähler / Nenner) 3. Wasserstraßenbezeichnung – Kilometer – Uferlage 4. Eigentümerangaben (Name und Anschrift) {Quelle: Grundbuch} 5. Grundbuch(GB) {Grundbuchbezeichnung Blatt} 6. Nutzungsarten (tatsächliche Nutzung {TN}) {Quelle: Flurstück} 7. Flächengröße (Katasterfläche) [m²] {Quelle: Flurstück} 8. Größe der zu erwerbende Fläche für Ausbaumaßnahmen [m²] {Quelle: Inanspruchnahme} 9. Größe der zu erwerbende Fläche für Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen [m²] 10. Größe der dauernd zu beschränkende Fläche für Ausbaumaßnahmen [m²] 11. Größe der dauernd zu beschränkende Fläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen [m²] 12. Vorübergehend zu beschränkende Fläche [m²] 13. Bemerkungen und Hinweise über den Grund der Inanspruchnahme 14. Steuerkennzeichen [ST] {Quelle: Kennziffernliste} 15. Gemarkung 16. Flur Das Steuerkennzeichen (ST) wird im Sachdatenteil in Zusammenhang mit der Vergabe der persönlichen Kennziffern gesetzt. Das ST kennzeichnet Partner / Eigentümer (Partneradressen, die im Grunderwerbsverzeichnis nicht anonymisiert werden müssen), Das ST hat in Excel eine Steuerungsfunktion. In den Zeilen im Grunderwerbsverzeichnis, in denen in der Spalte ST kein X gesetzt worden ist (im Sachdatenteil, Bereich Kennziffernvergabe), können die Eigentümerangaben zum Zweck der Anonymisierung ausgeblendet werden.		
Ergebnis: 1. Ziel: Bildschirmausgabe des Grunderwerbsverzeichnisses (GEV) 2. Ziel: Export des GEV nach Excel		

Akteure: Sachbearbeiter Amt
Auslöser: Ein Grunderwerbsverzeichnis soll erstellt werden.
Vorbedingungen: Die zu einer Maßnahme gehörenden Inanspruchnahmen und Betroffenheiten sind angelegt. Die erforderlichen Sachdaten sind eingearbeitet.
Nachbedingungen: Das Grunderwerbsverzeichnis kann über eine Bildschirmausgabe angezeigt und nach Excel exportiert werden.

Anlagen:

Beispiel eines Grunderwerbsverzeichnisses

pers. Kennziffer	Nr. des Flurstücks	Kilometer- station Ufer	als Eigentümer eingetragen: Name und Anschrift	Grundbuch(GB)	Nutzung s- arten	Flächengröße [m2]	Größe der zu erwerb. Fläche für Ausbaum aß- nahmen [m2]	Größe der zu erwerb. Fläche für Ausgleich s- u.Ersatzm aß- nahmen [m2]	Größe der dauernd zu beschränk Fläche f. Ausgleich s- u Ersatzma ß- nahmen [m2]	Größe der dauernd zu beschränk Fläche f. Ausgleich s- u Ersatzma ß- nahmen [m2]	vorüberge hend zu beschränk - ende Fläche [m2]	Bemerkungen und Hinweise über den Grund der Inanspruchnah me	ST	Gemarkung	Flur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Baden Flur 6													Baden		
5	51	SLw 6,465-6,590 rechtes Ufer	G. D. Mühlenstr. 57 28832 Achim	Etelsen 1070	A	27909					2200			Baden	6
2	52	SLw 6,470-8,050 rechtes Ufer	Wasser- und Bodenverband Staustufe Langwedel Gesch.Jens Bräutigam Molkereistraße 118 28876 Ottersberg	Hagen-Grinden 159	GRA	6360					200			Baden	6
Baden Flur 7													Baden		
2	1	SLw 7,850-7,880 linkes Ufer	Wasser- und Bodenverband Staustufe Langwedel Gesch.Jens Bräutigam Molkereistraße 118 28876 Ottersberg	Hagen-Grinden 159	VS	4451					100			Baden	7
2	3	SLw 7,650-7,860 linkes Ufer	Wasser- und Bodenverband Staustufe Langwedel Gesch.Jens Bräutigam Molkereistraße 118 28876 Ottersberg	Hagen-Grinden 159	WA	1636					780			Baden	7

2	11	SLw 6,430-7,600 linkes Ufer	Wasser- und Bodenverband Staustufe Langwedel Gesch.Jens Bräutigam Molkereistraße 118 28876 Ottersberg	Hagen-Grinden 159	GRA	5486					60			Baden	7
4	19	SLw 6,450-6,600 linkes Ufer	H. C. M. Steinfeldstr. 1 27299 Langwedel / Etelsen	Etelsen 565	GR	21372					150			Baden	7
Etelsen Flur 8															Etelsen
3	13/1	SLw 5,300-6,480 rechtes Ufer	H. B. Bremer Straße 4 A 27299 Langwedel Kreis Verden	Etelsen 1411	A,GFW	552267					3900			Etelsen	8
2	16	SLw 5,700-6,500 rechtes Ufer	Wasser- und Bodenverband Staustufe Langwedel Gesch.Jens Bräutigam Molkereistraße 118 28876 Ottersberg	Hagen-Grinden 159	GRA	5569					1100			Etelsen	8
1	19	SLw 6,430-6,500 rechtes Ufer	Landkreis Verden Lindhoooper Straße 67 27283 Verden (Aller)	Etelsen 658	VS	5786	280				1400		X	Etelsen	8
Hagen-Grinden Flur 2															Hagen-Grinden
6	23	SLw 6,270-6,390 linkes Ufer	H. S. Auf dem Berg 11 27299 Langwedel / Etelsen	Hagen-Grinden 150	GR	10329	70				1450			Hagen-Grinden	2
1	25/1	SLw 6,260-6,390 linkes Ufer	Landkreis Verden Lindhoooper Straße 67 27283 Verden (Aller)	Etelsen 658	VS	2060	280				1150		X	Hagen-Grinden	2
4	27	SLw 6,300-6,440 linkes Ufer	H. C..-M. Steinfeldstr. 1 27299 Langwedel / Etelsen	Etelsen 565	GR	9989					1900			Hagen-Grinden	2

Eigentümer mit der Kennziffer: 1	X	
----------------------------------	---	--

Landkreis Verden	X
Lindhooper Straße 67	
27283 Verden (Aller)	

Nr. des Flurstücks	Kilometerstation Ufer	Grundbuch(GB)	Nutzungsarten	Flächengröße [m2]	Größe der zu erwerb. Fläche für Ausbaumaßnahmen [m2]	Größe der zu erwerb. Fläche für Ausgleichs- u.Ersatzmaßnahmen [m2]	Größe der dauernd zu beschränk. Fläche f. Ausbaumaßnahmen [m2]	Größe der dauernd zu beschränk. Fläche f. Ausgleichs- u Ersatzmaßnahmen [m2]	vorübergehend zu beschränkende Fläche [m2]	Bemerkungen und Hinweise über den Grund der Inanspruchnahme	ST	Gemarkung
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Etelsen Flur 8

19	SLw 6,430-6,500 rechtes Ufer	Etelsen 658	VS	5786	280				1400		X	Etelsen
----	------------------------------------	-------------	----	------	-----	--	--	--	------	--	---	---------

Hagen-Grinden Flur 2	
----------------------	--

25/1	SLw 6,260-6,390 linkes Ufer	Etelsen 658	VS	2060	280				1150		X	Hagen-Grinden
------	-----------------------------------	-------------	----	------	-----	--	--	--	------	--	---	---------------

[illegible][illegible]

--	--	--

--	--	--

Eintrittsstempel mit dem Kennziffer	2	X	
-------------------------------------	---	---	--

Eigentümer mit der Kennziffer: 2		
Wasser- und Bodenverband		
Staustufe Langwedel Gesch.Jens Bräutigam		

Molkereistraße 118												
28876 Ottersberg												
Nr. des Flurstücks	Kilometerstation Ufer	Grundbuch(GB)	Nutzungsarten	Flächengröße [m2]	Größe der zu erwerb. Fläche für Ausbaumaßnahmen [m2]	Größe der zu erwerb. Fläche für Ausgleichs- u.Ersatzmaßnahmen [m2]	Größe der dauernd zu beschränk. Fläche f. Ausbaumaßnahmen [m2]	Größe der dauernd zu beschränk. Fläche f. Ausgleichs- u Ersatzmaßnahmen [m2]	vorübergehend zu beschränkende Fläche [m2]	Bemerkungen und Hinweise über den Grund der Inanspruchnahme	ST	Gemarkung
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Baden Flur 6												
52	SLw 6,470-8,050 rechtes Ufer	Hagen-Grinden 159	GRA	6.360					200		X	Baden
Baden Flur 7												
1	SLw 7,850-7,880 linkes Ufer	Hagen-Grinden 159	VS	4.451					100		X	Baden
3	SLw 7,650-7,860 linkes Ufer	Hagen-Grinden 159	WA	1.636					780		X	Baden
11	SLw 6,430-7,600 linkes Ufer	Hagen-Grinden 159	GRA	5.486					60		X	Baden
Baden Flur 8												
7	SLw 8,240-8,240 rechtes Ufer	Hagen-Grinden 159	WA	158					80		X	Baden
8	SLw 8,040-8,540	Hagen-Grinden 159	VS	3.344					1.500		X	Baden

	rechtes Ufer											
Daverden Flur 7												
31	SLw 2,650-3,170 linkes Ufer	Hagen-Grinden 159	VS	8.865					1.880		X	Daverden
Etelsen Flur 8												
16	SLw 5,700-6,500 rechtes Ufer	Hagen-Grinden 159	GRA	5.569					1.100		X	Etelsen

UC_Maßnahmenverfahren unterstützen

Use Case ID: 10.111	Instep ID: LIS-UC-00210	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: Maßnahmen bearbeiten	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, einen Grunderwerbsplan (GEP) und ein Grunderwerbsverzeichnis (GEV) zu erstellen.		
Ablauf:		
Ergebnis: GEV und GEP sind erstellt, änderbar- und speicherbar und können ausgedruckt werden.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser: Planverfahren soll durchgeführt werden.		
Vorbedingungen: Flurstücke sind angelegt.		
Nachbedingungen:		

Anlagen:

UC_Maßnahmen_Inanspruchnahmen in der Grafik anzeigen

Use Case ID: 10.106	Instep ID: LIS-UC-00205	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren - Grafik	Funktion: Maßnahmen bearbeiten	
Kurzbeschreibung: Das System soll die Möglichkeit bieten, alle Inanspruchnahmen zur Maßnahme in der Graphik anzuzeigen.		
Ablauf: Durch Absprung in den Grafikteil werden alle Inanspruchnahmen angezeigt.		
Ergebnis: Darstellung der Maßnahmenfläche im Graphik-Tool und Ausgabe als Plan und/oder Datei.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser:		
Vorbedingungen: Inanspruchnahmen mit Grafik sind angelegt. Der Absprung in die Grafik ist nur im Anzeigenmodus und der Maßnahmen-Art 'Planfeststellung' und 'Plangenehmigung' möglich. Sachdaten werden mit an die Grafik übergeben (Daten aus dem Bereich Kennziffernliste)		
Nachbedingungen: In der Grafik sind alle angebundenen Inanspruchnahmen markiert. Die Kennziffern können mit Hilfe einer Grafikfunktion ein- oder ausgeschaltet werden.		

Anlagen:

UC_Verträge einbinden

Use Case ID: 10.115	Instep ID: LIS-UC-00214	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: Maßnahmen bearbeiten	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, vorhandene Verträge einer Maßnahme nach einem Katalog auszuwählen (z.B. Kaufverträge, Bauerlaubnisverträge...) und einzubinden und weiterzubearbeiten.		
Ablauf:		
Ergebnis: Eine tabellarische Darstellung aller mit der Maßnahme verbundenen Verträge. In der Tabelle sollen folgende Daten der Verträge angezeigt werden: Vertragsart Aktenzeichen Vertragspartner STATUS Datumsfelder der Unterschriften Absprung in einen Vertrag aus der Tabellendarstellung heraus ist möglich.		
Akteure: Infouser, Sachbearbeiter Amt		
Auslöser: Die Bearbeitung von Verträgen innerhalb einer Projektbearbeitung (Maßnahme). Neuerfassung oder recherchieren bei vorhandenen Verträgen		
Vorbedingungen: Maßnahme und Verträge sind angelegt		
Nachbedingungen: Übersicht der verbundenen Verträge.		

Anlagen:

UC_Grunderwerbsplan erstellen (Maßnahmenbearbeitung)

Use Case ID: 10.118	Instep ID: LIS-UC-00351	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren - Grafik	Funktion: Maßnahmen bearbeiten	
Kurzbeschreibung: Das System muss in der Lage sein, aus den Inanspruchnahmen der Maßnahme (z.B. Grunderwerb, dauernd zu beschränkende Grundstücke, Kompensationsmaßnahme) alle Inanspruchnahmen zusammenzutragen und der Grafik zu übergeben. Die Inhalte von Sachdatenfelder werden in die Grafik übergeben. Es wird ein Grunderwerbsplan durch das System mit festgelegter Legende erstellt.		
Ablauf: Nach dem Absprung in die Grafik werden alle an der Maßnahme angebundenen Inanspruchnahmen angezeigt. Das GIS-Programm zoomt automatisch auf die markierten Inanspruchnahmen. Die in den Sachdaten manuell vergebenen persönlichen Kennziffern können mit Hilfe einer Schaltfläche in der Karte platziert werden. Diese persönlichen Kennziffern sind freie Textfelder, versehen mit der Mittelpunktordinate von dem betroffenen Flurstück. Alle weiteren Features sind Funktionen des angeschlossenen Grafikprogramms. Folgende Sachdaten werden selektiert: 1. persönliche Kennziffer (Quelle: Maßnahme, Kategorie Kennziffernliste) 2. Maßnahmenart 3. Partner-Name: Planfeststellungsbehörde 4. Name des Amtes 5. WSA-ID 6. Wasserstraßen-ID 7. Kilometer von - bis 8. Uferlage 9. Objektbezeichnung 10. Objektteil 11. Einzelheit 2. Datum (Quelle: Maßnahme Kategorie Daten für GEP/GEV rechtliche Grundlage) 3. Prüfer 4. Amtsbezeichnung Aktenzeichen WSD Planfeststellungsbehörde Stadt Datum Planauslegung Datum Planfeststellungsbeschluss Stand des Verfahrens:		
Ergebnis: Grunderwerbsplan kann im System gespeichert und ausgedruckt werden.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser: Erstellung der Planfeststellungsunterlagen		
Vorbedingungen:		


Am Projekt müssen Inanspruchnahme in der Grafik gespeichert sein.

Nachbedingungen:

Ausgabe des Grunderwerbsplans als pdf-Datei oder Printausgabe.
--

Anlagen:

Grunderwerbsplan



UC_Maßnahme Kennziffernliste

Use Case ID: 10.121	Instep ID: LIS-UC-00534	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: Maßnahmen bearbeiten	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, eine Kennziffernliste zu erstellen. Jedem Eigentümer eines betroffenen Flurstücks wird eine (persönliche) Kennziffer zugeordnet. Diese Kennziffernvergabe erfolgt durch händische Vergabe im System. Die Kennziffernliste besteht aus folgenden Spalten: Kennziffer Status Eigentümer-Art Partner-ID Eigentümer mit Adressangaben Die Spalten "Kennziffer"; "Status Eigentümer-Art" sind frei beschreibbar. Die Spalten "Partner-ID " und "Eigentümer mit Adressangaben" werden automatisch vom System gefüllt.		
Ablauf: Zu einer Maßnahme gehören ein oder mehrere Inanspruchnahmen. In der Inanspruchnahme erfolgt die Zuordnung zur Maßnahme. Die in einer Inanspruchnahme betroffenen Flurstücke haben eine Verbindung zum Grundbuch. Im Grundbuch sind die Eigentümer gespeichert. Alle Eigentümer der betroffenen Flurstücke werden automatisiert in die Kennziffernlistentabelle eingefügt (nur Verlinkung) [Partner-ID Eigentümer mit Adressangaben] Die Kennziffern werden durch den Sachbearbeiter vergeben. Die Kennziffernlistentabelle kann sortiert werden nach "Sortierung nach Eigentümer" und "Sortierung nach Kennziffer" Die Kennziffernliste kann exportiert werden als Office Dokument. Nach einer Änderung in den Eigentumsangaben erfolgt beim erneuten Aufruf der Maßnahme ein Warnhinweis. Eine erneute Speicherung der Maßnahme ist erforderlich, damit der Warnhinweis nicht mehr angezeigt wird.		
Ergebnis: Die Kennziffernliste kann ausgedruckt, bearbeitet und gespeichert werden.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser: Ein Grunderwerbsverzeichnis soll erstellt werden.		
Vorbedingungen: Die Maßnahme, die Flurstücke, die Grundbücher sowie die Eigentümer sind im System gepflegt.		
Nachbedingungen: Zur Vorbereitung der Ausgabe des Grunderwerbsverzeichnisses ist die Kennziffernliste vollständig erstellt, gespeichert, ausdrückbar und änderbar. Die Inhalte der Kennziffernliste werden für die Erstellung des Grunderwerbsverzeichnisses (GEV) verwendet Die Inhalte der Kennziffernliste werden für die Erstellung des Grunderwerbsplans (GEP) verwendet		

Anlagen:

Maskenfelder und Datenstrukturen

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld“	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
	Kennziffer	Kennziffer	10		CHAR	Text		
	Status	Status	1		CHAR	Text		
	Partner-ID	Partner-ID			CHAR	Text		
	Eigentümer mit Adressangaben	Eigentümer	70		CHAR	Text		

Tabelle 4: Feldbeschreibung Kennzifferliste

UC_Partner zum Planfeststellungsdatum festhalten

Use Case ID: 10.119	Instep ID: LIS-UC-00440	
Bereich: Partnerverwaltung	Funktion: Maßnahmen bearbeiten	
Kurzbeschreibung: Das System soll die Möglichkeit bieten, dass zu dem Datum "Planfeststellung am" die ausgewählten Partner markiert und erhalten bleiben. Mit Eintragung Datum Planfeststellungsverfahren werden die bereits ausgewählten Partner mit den bereits zugewiesenen Kennziffern nicht abänderbar gespeichert (eingefroren). Im Nachgang können die weiteren Partner verändert werden. (die Änderung der Eigentümer an Flurstücken ist nicht gesperrt, es ist ein "Warnhinweis" im System anzuzeigen, wenn sich Änderungen beim Eigentümer ergeben haben). Wenn das Datum Planfeststellungsbeschluss gesetzt ist, werden die zum Projekt verknüpften Partner (Eigentümer der Flurstücke) extra gespeichert und beim Ausdruck des Grunderwerbsverzeichnisses (GEV) mitberücksichtigt. Im GEV werden sowohl die aktuellen Partner (Eigentümer.) zum Flurstück. als auch die o.g. gespeicherten Partnerdaten ausgegeben (Aufbereitung in Datenbank zum Export nach Excel).		
Ablauf: Partnerdaten / Eigentümer werden ausgewählt und der Maßnahmenbearbeitung zugeordnet Mit Eintragung Datum Planfeststellungsverfahren werden die bereits ausgewählten Partner nicht abänderbar gespeichert (eingefroren). Spätere Partner (Eigentümer) {Partneränderungen beim Flurstück. (Grundbuch) nach Setzen Planfeststellungsbeschluss} werden in oben g. Flurstücks Liste (GEV) zusätzlich mit aufgeführt.		
Ergebnis: Anzeige der aktuellen Partner (Eigentümer.) der zum Verfahren definierten Flurstücke und der zum Zeitpunkt des Setzens des Datumfeldes "Planfeststellungsbeschluss" gespeicherten Partneradressen.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		

Auslöser:

Der Partner im Grunderwerbsverzeichnis (Eigentümer, Kennziffer) ändert sich nach Planfeststellungsbeschluss aufgrund eines rechtlichen Eigentumübergangs (Erbe, Kauf).

Vorbedingungen:

Partnerdaten sind der Maßnahme zugeordnet

Nachbedingungen:

Partnerdaten sind zum Planfeststellungsdatum gespeichert

Anlagen:

Ablauf bei Änderung der Eigentümer




Abbildung 2: Ablauf Eigentümerwechsel

UC_Planfeststellungsverfahren durchführen

Use Case ID: 10.117	Instep ID: LIS-UC-00305	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: Maßnahmen bearbeiten	
Kurzbeschreibung: Das System soll die Möglichkeit bieten, die Durchführung von Planfeststellungsverfahren nach Bundeswasserstraßengesetz durch einen festgelegten Projektablauf zu unterstützen. Die durch Planfeststellung festgelegte Flächen sind mit nachfolgenden Felder zu versehen: WSV-Az Planfeststellungsbehörde Datum Planauslegung Datum Planfeststellungsbeschluss Stand des Verfahrens (Katalog) Projektname generieren Datumsmanagement der formellen Planfeststellungsabläufe (u.a. Planfeststellungsbeschluss, Besitzeinweisung...) Verknüpfung zu Partner-/Graphikdaten		
Ablauf:		
Ergebnis: Die vom Planfeststellungsverfahren betroffenen Flurstücke der Maßnahme sind gekennzeichnet und stehen für weitere Bearbeitungsmodule (263.05/263.07/263.06) zur Verfügung. Bei einem bestimmten Status ist eine Veränderung der Inanspruchnahme nicht mehr möglich. Eine Veränderungssperre kann nur durch ein Änderungsverfahren (Änderung des Planfeststellungsverfahren) aufgehoben werden.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser: Eine Planfeststellungsverfahren nach Bundeswasserstraßenrecht soll durchgeführt werden.		
Vorbedingungen: Datensatz Maßnahmenbearbeitung ist angelegt		
Nachbedingungen:		

Anlagen:

Ablaufplan des Planfeststellungsverfahrens/Wasserwegerecht nach BWaStr. und MgvG	Bemerkung	UC_Planfeststellungsverfahren	Erläuterung
		Status Verfahrensablauf (Katalog): • Öffentlichkeitsbeteiligung • UVU • Planauslegung (Veränderungssperre) • Beschluss • Änderung Beschluss • Abgeschlossen	Statusanzeige
Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung		• Vorläufiges Aktenzeichen (Aktenzeichen Planfeststellungsbehörde)	Daten-Einpfege
Umweltverträglichkeitsprüfung (ja/nein)	Ggf. Verknüpfung zum Verfahren „KOFKA“	• Ja oder nein	Statusanzeige
	Ja: Beteiligung Träger öffentlicher Belange (Scopingtermin)		
	Grunderwerbsplan	• WSV geprüft und genehmigt am (Datum) • Datum der Prüfung durch den Prüfer • geprüft und genehmigt von	Statusanzeige

		- Name des Prüfers - Titel des Prüfers	
Anhörungsverfahren	Einreichen des Planfeststellungsverfahrens und Antrag auf Planfeststellung bei der Planfeststellungsbehörde	- Datum der Planauslegung (nicht veränderbar) - Name Planfeststellungsbehörde - Aktenzeichen	Datum-Eintrag mit Auslösen einer Datenfixierung
		Datenfixierung für „Flurstückswert: tatsächliche Nutzung“ (Veränderungssperre für Entschädigungsdokumentation)	
Planfeststellungsbeschluss		Datum des Planfeststellungsbeschlusses	Datum-Eintrag mit Auslösen einer Veränderungssperre
Beginn Klagefrist		Veränderungssperre für Inanspruchnahme und Grunderwerbsdatenbank (Kennziffern)	
Änderung des Planfeststellungsbeschlusses		Lfd. Nr. der Änderung Datum	Datum-Eintrag für geänderte Planung
		Rücksetzen der Veränderungssperre und nach Änderung wieder aktivieren	???

Tabelle 5: Planfeststellungsverfahren durchführen

Maskenfelder und Datenstrukturen

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld“	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
T F	WSV-Aktenzeichen	WSV-Az	15		CHAR	Text	Nicht definiert	Z00RVGARTBEZEI
T F	Partner Planfeststellungsbehörde	Planfeststellungsbehörde	85		CHAR	Text	Nicht definiert	Z00RDTELVTRPARTNER
	Datum Planauslegung				DATE	Datum		
T F	Datum Planfeststellungsbeschluss	Datum Planfeststellungsbeschluss.	15		DATE	Datum	Nicht definiert	Z00RDOKUMNR
	Stand des Verfahrens (Katalog)	Stand des Verfahrens	10			Katalogauswahl		

Tabelle 6: Maskenfelder für Planfeststellungsverfahren

UC_Maßnahme Flächen bearbeiten

Use Case ID: 10.123	Instep ID: LIS-UC-00596	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: Maßnahmen bearbeiten	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, Inanspruchnahmen mit unterschiedlichen Inanspruchnahme Arten anzulegen und zu bearbeiten. Diese Inanspruchnahmen sind nur einer Maßnahme (Maßnahme außerhalb von Planverfahren) zugeordnet. Eine Inanspruchnahme besteht aus mehreren Betroffenheiten (von der Inanspruchnahme betroffene Fläche eines Flurstücks). Durch Verschneidung im Grafikprogramm (Ebene Inanspruchnahme mit Ebene WSV-Kataster) werden aus den zurückgelieferten Attributen (Sachdaten) Betroffenheiten in den Sachdaten des Systems generiert und an die Inanspruchnahme (Sachdaten) gehängt. Die Inanspruchnahmeart wird vor dem Zeichnen der Inanspruchnahme gewählt und an die Betroffenheiten vererbt. Bei unterschiedlichen Inanspruchnahme Arten werden unterschiedliche Betroffenheiten generiert.		
Ablauf: Von der Maßnahme werden die Inanspruchnahmen angelegt (Sachdatenteil und Grafikteil) Nach dem die Inanspruchnahme gezeichnet ist, erfolgt die Speicherung der gezeichneten Polygone. Danach können die Betroffenheit durch eine grafische Verschneidung mit dem Flurstückslayer ermittelt und gespeichert werden. Die Betroffenheiten werden automatisch der Inanspruchnahme zugeordnet und angezeigt. Die erzeugten Inanspruchnahmen sind automatisch mit der entsprechenden Maßnahme verknüpft. Sachdaten zur Maßnahme sind in der Grafik sichtbar. Maßnahmen werden unterschieden durch das Attribut 'Maßnahmen-Art'. Zu jeder Maßnahmenart gibt es einen gesonderten Inanspruchnahmen-Katalog. Eine willkürliche Auswahl ist nicht möglich.		
Ergebnis: Die Inanspruchnahmen und Betroffenheiten sind im Sachdaten- und Grafikteil angelegt.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser: Die in Anspruch zu nehmenden Flächen sollen angelegt werden.		
Vorbedingungen: Die Maßnahme ist angelegt.		
Nachbedingungen: Die Inanspruchnahmen und Betroffenheiten sind im System angelegt und änderbar.		

Anlagen:

Maskenfelder und Datenstruktur

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld“	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
T Z00RBETRO F BETROID	WSV/WNA Flurstücksbetroffenheit ID	Betroffenheits-ID	10	Ja	NUMC	Text	Z00R_SSH_BE TRO00	Z00RBETROID
T Z00RBETRO F SWENR	Dienststelle	Dienststelle	8		CHAR	Text Automatisch befüllt	MCWE	SWENR
	Standort Feld mit Katalogauswahl (Abhängigkeit zu Dienststelle)	Standort	30	Ja	CHAR	Text Katalog- auswahl		
	Anzeige des Maßnahme- Namens “Baumaßnahme/Projekt“	Maßnahme				Automatisch befüllt		
T Z00RBETRO F BFLAEN	Fläche der Flächenart Fläche der Betroffenheit. Dieser Wert kann manuell eingetragen werden oder er wird bei einer GIS- Verschneidung automatisch eingetragen. Zunächst ist dieser Wert identisch mit der GIS- Fläche	Betroffene Fläche des Flurstücks	14	Nein	DEC	Zahl	-	VVBFLART


Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld“	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
T Z00RBETRO F GISFLAE	WSV: Betroffenheit Fläche aus GIS Die in GIS ermittelte Fläche der Betroffenheit wird hier angezeigt.	GIS-Fläche	8		DEC	Zahl Automatisch befüllt	-	Z00RBETROGISFL AE
S Z3000R_S_EDTTA NUT F TN_SHBEZ	Tatsächliche Nutzung - Kurzbezeichnung der WSV Auswahl aus dem Katalog der Katasternutzungs- arten.	Überwiegende Grundstücksqualität	4	Nein	CHAR	Text	Z3000R_SH_TA NUT02	ZDE_TN_SHBEZ
T Z00RBETRO F BOWZA	WSV/WNA Flurstückbetroffenheit Bodenwertzahl gemäß Bodenrichtwertkarte bzw. Schätzungskarte	Bodenwertzahl	3	Nein	DEC	Zahl	-	Z00RBETROBODE NWEZAHN
	Der Inhalt dieses Feldes wird in das GEV ausgegeben (letzte Spalte).	Bemerkung (Inhalt wird in Spalte Bemerkung des GEV ausgegeben):		Nein			Keine Dokumentation verfügbar	
T ZDE_TN_SHBEZ	Tatsächliche Nutzung - Kurzbezeichnung der WSV	TN-KurzB	4		CHAR	Text Automatisch befüllt	-	ZDE_TN_SHBEZ
T ZDE_BEZEICHNU NG_MITTEL	Bezeichnung zu einem abstrakten Objekt	TN-Bezeichnung	60		CHAR	Tex Automatisch befüllt	-	ZDE_BEZEICHNUN G_MITTEL

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld“	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
T Z00RBETRO F BERGRP	Berechtigungsgruppe Die Berechtigungsgruppe ist neben der Dienststellenberechtigung eine weitere Einschränkung für den Betroffenheitszugriff.	Berechtigungsgruppe	40	Ja	CHAR	Text	Z3000R_SH_TI VAG	VVBERGRP
T Z00RINASP F INBEZ	WSV Bezeichnung der Inanspruchnahme/Projektname	Inanspruchnahme (Feld 1)	60		CHAR	Text Automatisch befüllt	-	Z00RINASPBEZEI
T Z00RINART F IBEZE	WSV Inanspruchnahme_Art Bezeichnung	Inanspruchnahme (Feld 2)	30		CHAR	Text Automatisch befüllt	-	Z00RINANSPARTIB EZE
T TIVGB F LGEMARK	Erläuterung Gemarkung (Besteht aus 5 Feldern)	G (Flurstück – Feld 1)	25		CHAR	Text Automatisch befüllt	-	VVLGEMARK
T VIOB02 F NFLURNR	Flurnummer	F (Flurstück – Feld 2)	6		CHAR	Text Automatisch befüllt	-	NFLURNR
T VIOB02 F XFLURST	Flurstückzähler	Z (Flurstück – Feld 3)	10		CHAR	Text Automatisch befüllt	-	XFLURST
T VIOB02 F BRFLURST	Flurstücknenner	N (Flurstück - Feld 4)	4		CHAR	Text Automatisch befüllt	-	VVBRFLURST

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld“	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
T VIOB02 F ZZKATFLNEU	Fläche der Flächenart	Katasterfläche (Flurstück - Feld 5)	14		QUAN	Text Automatisch befüllt	-	VVBFLART
T Z00RVTRAG F AKTE_	WSV Aktenzeichen im Projekt	Aktenzeichen	70		CHAR	Text Automatisch befüllt	-	Z00RVTRAGAKTE_

Tabelle 7: Betroffenheit anlegen: Allgemein

Schema Anbindung Inanspruchnahme



Eine Inanspruchnahme wird von einer Maßnahme ausgehend angelegt.

⇒ Übersicht der Inanspruchnahmen

Sie geben diesen Bildschirm frei

Notiz Umfeld System Hilfe

Flächenmanagement anzeigen

GEV - 3 Inanspruchnahmearten GEV - 3 Export zu Excel GEV - 5 Inanspruchnahmearten GEV - 5 Export zu Excel

Flächenmanagement 586 Buchungskreis 0300 Dienststelle 334 WNA Helmstedt

Baumaßnahme/Projekt Ausbau des Mittellandkanals Drömling - Ost Löschvormerkung ☐

Allgemein Daten für GEP/GEV rechtliche Grundlage Inanspruchnahmen Kennziffernliste

Inan-ID	Art	(Einzel)-Maßnahme	Zweck	von	bis
10	(NB) vorübergehend zu beschr.	Baufeld Buchhorst Brücke 450 ..Brücke 450		15.11.2006	31.12.2008
11	(NB) zu erwerbende Flächen K...	Erwerb A&E Buchhorst Brück...Brücke 450		01.10.2006	01.12.2008
302	(NB) zu erwerbende Flächen B...	Erwerb Ausbau Brücke 450 - N...Brücke 450		01.10.2006	31.12.2008
882	(NB) dauernde Beschränkg. Ko...	dauernde Beschränkung A&E ... Brücke 450		01.01.2007	31.12.2008
3272	(NB) vorübergehend zu beschr.	vorübergehende Inanspruchna... Lückenschluss zwischen Br. 449..		01.09.2019	

Die Inanspruchnahmeart wird vor dem Absprung in die Grafik festgelegt.

12 VGV Inanspruchnahme-Art ID 11: Entropie

InanArt-ID	Inanprz.-Art-Bezeichnung
0002	(NB) zu erwerbende Flächen
0003	(NB) zu erwerbende Flächen Bau
0004	(NB) zu erwerbende Flächen Kom
0005	(NB) dauernde Beschränkung
0006	(NB) dauernde Beschränkg. Baum
0007	(NB) dauernde Beschränkg. Komp
0008	(NB) vorübergehend zu beschr.
0017	Flächenabgang
0019	Schadenminderung
0026	temporäre Darstellung

Inanspruchnahme Art –Bezeichnung auswählen

⇒ Wechsel in das Grafikprogramm

Betroffenheit ändern: Allgemein

Betroffenheit ändern

Betroffenheits-ID: 542 Buchungskreis: 0300 Dienststelle: 212 WSA Bremerhaven Löschvermerkung: ☐

Flächenmanagement: Neubau Lotsenhaus Bremerhaven

Allge...

Betroffene Fläche des Flurstücks: 2,00 m2 GIS-Fläche: 2 m2

Überwiegende Grundstücksqualität:

Bodenwertzahl:

Bemerkung (Inhalt wird in Spalte Bemerkung des GEV ausgegeben):
Strandbadfläche

TN-KurzB: TN-Bezeichnung:

Berechtigungsgruppe: 212

Inanspruchnahme: Erwerb Weserstrandbadfläche

Flurstück: G Bremerhaven F: 42 Z: 119 N: 2

Katasterfläche: 27.022,00 M2

VertragID	Art	Bezeichnung	Aktenzeichen
287	8	Grundstückstauschvertrag	263.7/68 Eigentumsregelung Neubau Lotsenhaus Bremerhaven

Bild 6: Maske: 7.3.2 Betroffenheit ändern: Allgemein

Hinweis: Die Pflichtverbindungen (Inanspruchnahme und Flurstückzuordnung) sind nötig, da sonst eine eindeutige Identifizierung bei späterer Verschneidung nicht mehr möglich ist.

Objekt Betroffenheit – Darstellung der Datenstrukturzusammenhänge

Betroffenheits-ID: 84 Buchungskreis: 0300 Dienststelle: 334 WNA Helmsedt Löschvermerkung: ☐

Flächenmanagement: Ausbau des Mittellandkanals Dörmling - Ost(4)

Allgemein

Betroffene Fläche des Flurstücks: 1.700,00 m2 GIS-Fläche: 1.465 m2

Überwiegende Grundstücksqualität: GR Grünland

Bodenwertzahl: 38

Bemerkung (Inhalt wird in Spalte Bemerkung des GEV ausgegeben):
G_2

TN-KurzB: TN-Bezeichnung: Verlinkung zum Flurstück:

Katasterfläche: 5.194,00 m2 Betroffene Fläche des Flurstücks: 1.700,00 m2

Ermittlung Kaufpreis je Flurstück gem. Vertrag: 1.700,00 m2 Preis / m2: 0,41 EUR/m2 Preis: 697,00 EUR

Reiter Betroffenheit im Objekt Grundstücksvertrag

Betroffenheits-ID: 84 Grundstück: 14,21/1 Buchst.: 14,21/1

Grundstücksqualität: GR Bodenwertzahl: 38

Katasterfläche: 5.194,00 m2 Betroffene Fläche des Flurstücks: 1.700,00 m2

Ermittlung Kaufpreis je Flurstück gem. Vertrag: 1.700,00 m2 Preis / m2: 0,41 EUR/m2 Preis: 697,00 EUR

Manuelle Anpassung des Preises (bei Bedarf): 697,00 EUR

Für den Kaufvertrag werden diese beiden Angaben zusammengeführt

Nr.	Gemarkung	Flur	Flurstück	Grundstücksqualität der Einzelfläche	Größe der Einzelfläche (m²)
1	2	3	4	5	6
1	Buchhorst	14	21/1	Grünland/-38	1.700

Verschneidung

Alle Polygone auf Flurstücken werden zu einer Betroffenheit zusammengefügt.

Das Verschneidungsergebnis wird zurückgeliefert

Bearbeiten Verschneidung									
Anzahl		Sätze aus Verschneidung: 38							
Übernehmen	ES	Betroffenheit-ID	Flurstückstext	betroffene Fläche	GIS-Fläche	Änderung im GIS	Katasterfläche (KF)	KF übernehmen	Vergleich GIS-Fläch
☒	32	58841	Breitenrode,2,91/45 [WNA]	2,00	0		2,00	☐	○○○
☒	32	58842	Breitenrode,2,4/8 [WNA]	6,00	6		18.950,00	☐	○○○
☒	31	58843	Breitenrode,2,14	7,00	7		138.380,00	☐	○○○
☒	23	55095	Breitenrode,2,148/31 [WNA]	26,00	23		26,00	☐	○○○
☒	23	55098	Breitenrode,2,278 [WNA]	1.024,00	1.024		1.024,00	☐	○○○
☒	23	55100	Breitenrode,2,31/8 [WNA]	1.727,00	1.365		1.727,00	☐	○○○
☒	23	55102	Breitenrode,2,31/9 [WNA]	1.697,00	1.455		1.697,00	☐	○○○
☒	23	55099	Breitenrode,2,31/16 [WNA]	1.462,00	1.460		1.462,00	☐	○○○
☒	1	55101	Breitenrode,2,271	1.674,00	1.624		1.674,00	☐	○○○
☒	23	55104	Breitenrode,2,31/14 [WNA]	1.874,00	1.625		1.874,00	☐	○○○
☒	23	55103	Breitenrode,2,31/19 [WNA]	1.737,00	1.750		1.737,00	☐	○○○
☒	23	55105	Breitenrode,2,31/6 [WNA]	2.745,00	2.409		2.745,00	☐	○○○
☒	23	55106	Breitenrode,2,31/15 [WNA]	3.379,00	3.167		3.379,00	☐	○○○
☒	23	55107	Breitenrode,2,31/13 [WNA]	3.657,00	3.191		3.657,00	☐	○○○
☒	23	55108	Breitenrode,2,75/48 [WNA]	6.470,00	6.470		6.470,00	☐	○○○
☒	23	55111	Breitenrode,2,31/5 [WNA]	7.572,00	6.586		7.572,00	☐	○○○
☒	23	55109	Breitenrode,2,275 [WNA]	6.631,00	7.045		6.631,00	☐	○○○
☒	23	55110	Breitenrode,2,31/17 [WNA]	7.340,00	7.256		7.340,00	☐	○○○
☒	23	55112	Breitenrode,2,50/16 [WNA]	7.441,00	7.602		7.441,00	☐	○○○
☒	23	55113	Breitenrode,2,50/17 [WNA]	7.927,00	7.729		7.927,00	☐	○○○
☒	23	55114	Breitenrode,2,31/18 [WNA]	8.548,00	8.428		8.548,00	☐	○○○
☒	23	55115	Breitenrode,2,280 [WNA]	9.541,00	9.535		9.541,00	☐	○○○
☒	23	55121	Breitenrode,2,31/4 [WNA]	13.112,00	9.575		13.112,00	☐	○○○
☒	23	55116	Breitenrode,2,31/1 [WNA]	10.780,00	10.710		10.780,00	☐	○○○
☒	23	55118	Breitenrode,2,50/22 [WNA]	13.690,00	12.338		13.690,00	☐	○○○
☒	23	55119	Breitenrode,2,31/2 [WNA]	10.591,00	12.401		10.591,00	☐	○○○

In der Spalte Übernehme wird die letztendliche Übernahme in das LIS System bzw. die Anlage einer Betroffenheiten gesteuert.

Allgemein

Betroffenheiten

(Einzel-) Maßnahme

263.07/0001-MLK-Hdl-009

Zweck

Datum ab

Datum bis

Flächenmanagement

Grundstücksvertrag

4392

Inansp.Art-ID

26

temporäre Darstellung

GIS-Status

neu

Berechtigungsgruppe

X348

Anzahl Grafikpolygone: 0

Allgemein

Betroffenheiten

Kopie an EXCEL

UC_Maßnahme_Daten für GEP/GEV

Use Case ID: 10.124	Instep ID: LIS-UC-00637	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: Maßnahmen bearbeiten	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, Sachdaten anzulegen. Die Inhalte werden zur Übernahme in das Grunderwerbsverzeichnis GEV bzw. Grunderwerbsplan GEP benötigt.		
Ablauf:		
Ergebnis: Anlage von Sachdaten zur Übernahme in den GEV/GEP		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser: Planfeststellungsunterlagen sollen erstellt werden.		
Vorbedingungen: Die Maßnahme ist angelegt.		
Nachbedingungen: Die Sachdaten sind angelegt und gefüllt. Der Inhalt der Sachdaten kann in den GEV/GEP übertragen werden.		

Anlagen:

Maskenfelder und Datenstruktur – Daten für GEP/GEV rechtliche Grundlage

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld“	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
	WSV/WNA geprüft und genehmigt am Datum der Prüfung durch den Prüfer	Datum						
	WSV/WNA Maßnahme geprüft und genehmigt von Name des Prüfers	Prüfung durch:						
	Titel / Amtsbezeichnung	Amtsbezeichnung						
	WSV/WNA Maßnahme Aktenzeichen Behörde (GDWS) Aktenzeichen der GDWS / Planfeststellungsbehörde	Aktenzeichen GDWS						
	Standort der GDWS	Standort						
	Datum der Planauslegung	Datum Planauslegung						
	Datum des Planfeststellungsbeschlusses	Datum Planfeststellungsbeschluss						
	Stand des Verfahrens: (Katalogauswahl)	Stand des Verfahrens:						

Tabelle 2: Felddescription Daten für GEP/GEV rechtliche Grundlage

UC_Planfeststellungsbeschluss-Datum

Use Case ID: 10.122	Instep ID: LIS-UC-00544	
Bereich: öffentl.-rechtl. Verfahren	Funktion: Maßnahmen bearbeiten	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, mit Hilfe einer Datums-Eingabe des Planfeststellungsbeschlusses für die Inanspruchnahmen eine Datensperre (Eigentümerdaten zur Maßnahme) zu aktivieren und die zugehörigen Partnerdaten der Flurstücks Eigentümer zu diesem Datum zu archivieren. Die Partnerdaten der Grundstückseigentümer sind weiterhin veränderbar. Eine Löschung des Datums führt zu einer Aufhebung der Datensperre.		
Ablauf:		
Ergebnis: Das Datum des Planfeststellungsbeschlusses führt zu einer Datensperre und Archivierung der Partnerdaten (Grundstückseigentümer) im Verfahren.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser: Ein Planfeststellungsverfahren nach Bundeswasserstraßenrecht soll durchgeführt werden.		
Vorbedingungen: Datensatz Maßnahmenbearbeitung ist angelegt. Der Planfeststellungsbeschluss liegt vor.		
Nachbedingungen: Eine Änderung der Inanspruchnahme kann nur durch ein Planfeststellungsverfahren (Änderung des Planfeststellungsverfahrens) erreicht werden. Die Partnerdaten zum Planfeststellungsbeschluss sind mit den aktuellen Partnerdaten abrufbar.		

Anlagen:

Maskenfelder und Datenstruktur

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld“	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
T – Z00RFLMGT F – GEDAT	Datum der Prüfung durch den Prüfer	Datum	8	Nein	DATE	Datum		Z00RFLMGTGE DAT
T – Z00RFLMGT F – GEBEA	Name des Prüfers	Prüfer	25	Nein	CHAR	Text		Z00RFLMGTGE BEA
T – Z00RFLMGT F – GETIT	Titel des Prüfers	Amtsbezeichnung	50	Nein	CHAR	Text		Z00RFLMGTGE TIT
T – Z00RFLMGT F – AKZPB	Aktenzeichen der GDWS / Planfeststellungsbehörde	Aktenzeichen GDWS	20	Nein	CHAR	Text		Z00RFLMGTAKZ PB
T – Z00RFLMGT F – STADT	Ort der Planfeststellungsbehörde	Ort	30		CHAR	Text Wird ggf. automatis ch befüllt		Z00RFLMGTSTA DT
T – Z00RFLMGT F – BEFLM	Datum Planauslegung	Datum Planauslegung	8	Nein	DATE	Datum		Z00RFLMGTBE GINN
T – Z00RFLMGT F – ENFLM	Datum Planfeststellungsbeschluss	Datum Planfeststellungs- beschluss	8	Nein	DATE	Datum		Z00RFLMGTEN DE

Struktur-S Tabellenname-T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlänge	„Mussfeld“	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
T – Z00RFLMGT F – STAND	Stand des Verfahrens Auswahl aus Katalog	Stand des Verfahrens	20	Nein	CHAR	Text	Z00R_SH_F LSTA01	Z00RFLMGTSTA ND
	Lfd. Nr. der Planänderung	Lfd.Nr. der Planänderung			DATE	Datum		
	Datum Planänderung	Datum Planänderung			DATE	Datum		

Tabelle 4: Felddescription Planfeststellungsbeschluss

Beispielmaske

Flächenmanagement anlegen

GEV - 3 Inanspruchnahmearten GEV - 3 Export zu Excel GEV - 5 Inanspruchnahmearten GEV - 5 Export zu Excel

Flächenmanagement 0 Buchungskreis 0300 Dienststelle 212 WSA Bremerhaven

Baumaßnahme/Projekt Test ☐ Löschvormerkung

Allge... Daten für GEP/GEV rechtliche Grundl... Inanspruchnahmen Kennziffernliste

Prüfung & Genehmigung

Datum

Prüfer

Amtsbezeichnung

Planfeststellungsverfahren

Aktenzeichen WSD

Planfeststellungsbehörde

Stadt

Datum Planauslegung

Datum Planfeststellungsbeschluss

Stand des Verfahrens:

Bild 4: Grunderwerbsplan GEP/Grunderwerbsverzeichnis GEV