

263. Belastungen

Inhalt

Use Case Diagramm Belastungen recherchieren	5
Use Case Diagramm Belastungen löschen	5
UC_Belastungen recherchieren	6
UC_BelastungenGrafik recherchieren	7
UC_BelastungenSachdaten recherchieren	8
UC_Belastungen löschen	15


Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Suchfelder Recherche Belastung	12
Tabelle 2: Ergebnisfelder Recherche Belastung.....	14


Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
GIS	Geografisches Informationssystem
UC	Use Case
WSV	Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung

Use Case Diagramm Belastungen recherchieren



Use Case Diagramm Belastungen löschen



Use – case sind den entsprechenden Dokumenten:

263.06_Baulasten auf WSV-Grundstücken

263.06 R WSV auf GS Dritter

263.06 R Dritter auf GS der WSV

UC_Belastungen recherchieren

Use Case ID: 06.001	Instep ID: LIS-UC-00071	
Bereich: Verträge	Funktion: globale Anwendungsfälle	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, nach vorhandenen Belastungen auf Grundstücken zu recherchieren. Dieses muss in Sachdaten und Grafikdaten möglich sein. Die Sachdaten der Belastungsfläche werden angezeigt. Eine tabellarische Darstellung mit Filter und Sortioptionen oder Alternativen mit identischer Funktionalität ist anzubieten. Das System muss die Möglichkeit bieten, zwischen den Grafikdaten der Vertragsfläche und den Sachdaten des Vertrages zu springen bzw. diese parallel anzuzeigen. Bei Auswahl einer Belastung wird in die korrespondierende Belastung gesprungen bzw. steht diese zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.		
Ablauf: Eine Anfrage liegt vor - die Recherche wird durchgeführt -		
Ergebnis: Übersicht der vorhandenen Belastungen im System. Von dort können die Belastungen aufgerufen werden.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt, Infouser		
Auslöser: Zur Bearbeitung wird nach Belastungen in der Datenbank gesucht.		
Vorbedingungen: Die Flurstücke und die Belastungen sind im System vorhanden und aufrufbar.		
Nachbedingungen: Es steht eine tabellarische Darstellung mit Filterfunktionalität zur Verfügung bzw. falls "Kein Datensatz vorhanden" mit Maske zur Neuanlage einer Belastung. Die angezeigten Belastungen stehen zur weiteren Bearbeitung incl. Verknüpfung zur Verfügung.		

Anlagen:

UC_BelastungenGrafik recherchieren

Use Case ID: 06.002	Instep ID: LIS-UC-00073	
Bereich: Verträge	Funktion: 263.06 Baulasten auf WSV-Grundstücken	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, auf Grafikdatenebene zu recherchieren. In der Grafik werden Polygone mit Belastungen angezeigt und dort kann recherchiert werden. Durch die Auswahl werden die verknüpfte Belastungsdatensätze tabellarisch angezeigt (siehe auch GIS Schnittstelle). Durch Auswahl aus der Liste kann in den Belastungsdatensatz gesprungen werden.		
Ablauf: Öffnen der Grafik, markieren des Bereichs, Ergebnisliste zu den Belastungen.		
Ergebnis: Es werden alle hinterlegten Belastungen für einen in der Grafik markierten Bereich angezeigt. Von markierten Objekten kann in die Sachdaten gewechselt und diese bearbeitet werden.		
Akteure: Infouser, Sachbearbeiter Amt		
Auslöser: Über die Grafikrecherche soll ermittelt werden, ob in einem bestimmten Bereich Daten zu Belastungen vorhanden sind		
Vorbedingungen: Belastungen sind auch grafisch erfasst		
Nachbedingungen: von markierten Objekten kann in die Sachdaten gewechselt und dort bearbeitet werden		

Anlagen:

UC_BelastungenSachdaten recherchieren

Use Case ID: 06.003	Instep ID: LIS-UC-00072	
Bereich: Verträge	Funktion: 263.06 Baulasten auf WSV-Grundstücken	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, nach Belastungen auf Sachdatenebene zu recherchieren. Das Ergebnis der Recherche soll in der Grafik angezeigt werden können.		
Ablauf:		
Ergebnis: Es steht eine tabellarische Darstellung mit Filterfunktionalität zur Verfügung. Die angezeigten Belastungen stehen zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Markierte Daten können verknüpft werden. Das Ergebnis der Recherche soll in der Grafik angezeigt werden können.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt, Infouser		
Auslöser: Der Bearbeiter sucht nach einer Belastung.		
Vorbedingungen: Katalog Belastungsart Katalog Wasserstraßen-ID Die Sachdaten der Belastungen müssen im System vorhanden sein.		
Nachbedingungen: Es steht eine tabellarische Darstellung mit Filterfunktionalität zur Verfügung. Die Auswahl "Wasserstraße" mit "Kilometer von" und "Kilometer bis" ergibt eine BEREICHSAUSWAHL. Die angezeigten Belastungen auf WSV-Grundstücken stehen zur weiteren Bearbeitung einschließlich Verlinkung zur Verfügung. Es muss die Möglichkeit bestehen, von der Recherche in die Bearbeitung des Datensatzes zu wechseln. Das Ergebnis der Recherche wird in der Grafik dargestellt.		

Anlagen:

Belastungen – Sachdatenrecherche

Beispielmaske Sucheingabe

Wertebereich einschränken

Belastungen nach Aktenzeichen Belastungen nach Form de...

Dienststelle	= 211	
Belastung		
Belastungsart		
Wasserstraße		
Kilometer von		
Kilometer bis		
Aktenzeichen		

Beispielmaske Sucheingabe

Suchfelder Recherche Belastung

Struktur-S Tabellenname -T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlän ge	„Mussfeld“	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
T Z00RBELAS F SWENR	Dienststelle Definition Identifikation der Dienststelle über die Nummer des Unterhaltungs- / Neubauamtes.	Dienststelle	8		CHAR	Text vorbelegt	MCWE	SWENR
	Standort Feld mit Katalogauswahl (Abhängigkeit zu Dienststelle)	Standort	30	Ja	CHAR	Text Katalog- auswahl		
T Z00RBELAS F BLARTID	Belastungsart Auswahl aus Katalog“	Belastungsart	4		NUMC	Text	Z00R_SH_BL ART01	Z00RBLARTID
T Z00RBELAS F GLVON	Belastung gültig von	Gültig von	8		DATE	Datum	-	Z00RBELASGLVON
T Z00RBELAS F GLBIS	Belastung gültig bis	Gültig bis	8		DATE	Datum	-	Z00RBELASGLBIS

Struktur-S Tabellenname -T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlän ge	„Mussfeld“	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
T Z00RBELAS F ABGEL	Belastung abgelöst	Abgelöst	1		CHAR	CHECK	-	Z00RBELASABGEL
T Z00RBELAS F ABGLD	Belastung abgelöst durch (Ablösevertrag) Durch diesen Vertrag entbindet sich der Dritte von Verpflichtungen durch die Baulast. Dieser Vertrag ist dann Grundlage für die Gegenstandslosigkeit grundbuchliche gesicherter Rechte der WSV/eines Dritten.	Ablösevertrag	40		CHAR	Text	-	Z00RBELASABGLD
T Z00RBELAS F AKTZE	Belastung Aktenzeichen	Aktenzeichen der WSV	40		CHAR	Text	-	Z00RBELASAKTZE
Neues Feld	Aktenzeichen des Vertragspartners	Aktenzeichen des Vertragspartners						
T Z00RBELAS F DOKUMNR	Dokumentennummer	Dokumentenum mer	15		CHAR	Text	-	Z00RDOKUMNR
T Z00RBELAS F BERGRP	Berechtigungsgruppe	Berechtigungsgru ppe	40		CHAR	Text	Z3000R_SH_T IVAG	WBERGRP

Struktur-S Tabellenname -T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlän ge	„Mussfeld“	Datentyp	Feldart	Suchhilfe	Datenelement
T Z00RBELAS F WSTRAID	Wasserstraßen- Identnummer Auswahl aus Katalog	Wasserstraße	4		NUMC	Text	Z00R_SSH_W STRA00	Z00RWSTRAID
T Z00RBELAS F KMVON	Wasserstr. KM-VON	Kilometer von	7		DEC	Text	-	Z00RDTELKMVON
T Z00RBELAS F KMBIS	Wasserstr. KM-BIS	Kilometer bis	7		DEC	Text	-	Z00RDTELKMBIS
T Z00RBELAS F UFERL	Uferlage WSV-Katalog zur Uferlage.	Uferlage	2		NUMC	Text	-	Z00RDTELUFERL
Neues Feld	Vertragsart Auswahl aus Katalog	Vertragsart						

Tabelle 1: Suchfelder Recherche Belastung

Ergebnisfelder

Struktur-S Tabellenname -T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlän ge	„Mussfel d“	Textfeld Datenty p	Felda rt	Suchhilfe	Datenelement
Belastung								
T Z00RBELAS F WSTRAID	Wasserstraßen- Identnummer	Wasserstraße	4		NUMC	Text	Z00R_SSH_WSTRA00	Z00RWSTRAID
T Z00RBELAS F KMVON	Wasserstr. KM-VON	Kilometer von	7		DEC	Text	-	Z00RDTELKMVON
T Z00RBELAS F KMBIS	Wasserstr. KM-BIS.	Kilometer bis	7		DEC	Text	-	Z00RDTELKMBIS
T Z00RBELAS F UFERL	Uferlage	Uferlage	2		NUMC	Text	-	Z00RDTELUFERL
T Z00RBELASID	Belastung System-ID	Belastung	10		NUMC	Text	Z00R_SSH_BELAS00	Z00RBELASID
T Z00RBELAS F BLARTID	Belastungsart	Belastungsart	4		NUMC	Text	Z00R_SH_BLART01	Z00RBLARTID
Neues Feld	Belastungsbeschreibung	Beschreibung der Belastung						

Struktur-S Tabellenname -T Feldname-F	Beschreibung	Bezeichnung in Maske	Feldlän ge	„Mussfel d“	Textfeld Datenty p	Felda rt	Suchhilfe	Datenelement
Neues Feld	Vertragspartner Vollständige Bezeichnung des Vertragspartners – Verlinkung zur Partnerverwaltung	Vertragspartner						

Tabelle 2: Ergebnisfelder Recherche Belastung

UC_Belastungen löschen

Use Case ID: 06.004	Instep ID: LIS-UC-00162	
Bereich: Verträge - Grafik	Funktion: globale Anwendungsfälle	
Kurzbeschreibung: Das System muss die Möglichkeit bieten, eine im System angelegte Belastung vollständig zu löschen. Das System muss die Möglichkeit bieten, bei Löschung der Sachdaten die Partner- und Grafikdaten automatisch zu löschen. Eine vorhandene Verbindung zum Grundbuch wird nach Hinweis gelöscht.		
Ablauf: Alle Sachdaten werden gelöscht. Automatisch werden die Grafikdaten gelöscht. Die mitgeführten Partner- und Grundbuchdaten werden von der Belastung gelöst bzw. entbunden.		
Ergebnis: Die Belastung ist mit allen Verbindungen aus dem System gelöscht.		
Akteure: Sachbearbeiter Amt		
Auslöser: Die Belastung existiert nicht mehr.		
Vorbedingungen: Die Belastung ist im System angelegt.		
Nachbedingungen: Die Belastung ist mit sämtlichen Sach- und Grafikdaten sowie Verlinkungen aus dem System gelöscht. Die Partner- und Grundbuchdaten sind nicht mehr mit der Belastung verbunden.		