



- [illegible]

- Vogelschutzmaßnahmen:**
 Gläser teilweise mit Vogelschutz durch mit Palletten bestückte PVB-Folie in Außenseite und Begrenzung
 Außenreflexion < 15%, gem. höherer Aufmerksamkeitscharakter als „hochwirksam“ (Kategorie A) eingestuftes
 System, Pallettengröße 9 mm, Raster 90 mm, Farbe schwarz
 Alle Verglasungen in Türen, Fenstern sowie feststehende Verglasungen im EG
 Alle Glasgeländer in den Innenhoffassaden von 1 bis 6.OG
 Alle Glasgeländer in den straßenseitigen Fassaden (Ansicht Süd, Niederkirchnerstraße und Ansicht Südwest,
 Stresemannstraße) von 1 bis 5.OG

27.04NaBr