



- Vogelschutzmaßnahmen:**
Glaser teilweise mit Vogelschutz durch mit Pailletten bestückte PVB-Folie in Außenscheibe und Begrenzung Außenreflexion <15%, gem. Höhenauer Bewertungsscheibe als „hochwirksam“ (Kategorie A) eines Systems, Paillettinggröße 9 mm, Raster 90 mm, Farbe schwarz
Alle Verglasungen in Türen, Fenstern sowie feststehende Verglasungen im EG
Alle Glasgeländer in den Innenhoffassaden von 1 bis 6.OG
Alle Glasgeländer in den straßenseitigen Fassaden (Ansicht Süd, Niederkirchnerstraße und Ansicht Südwest, Stresemannstraße) von 1 bis 5.OG

1. F90-nichttragende Innenwand als Sichtschwand nach Stahl C/WJUH-Profilе einseitig belagert, Konstruktion und Anschlüsse an die Massivbauteile gemäß Brandschutzanforderungen, abzusichern durch ... Materialstärke und Aachstabstapf gemäß statischen Erfordernis
 2. 2x20 cm Holzbohlen mit 10 mm Lufthohlräume zwischen den Bohlen
 3. Außenere vertikalen Ständerwerkprofile, nach Stahl KAH Fassadenprofile geschacht, kaltgeformt, korrosionsschützt, Materialstärke und Aachstabstapf gemäß statischen Erfordernis
 4. Zementbetonbauwerk mit 10 cm dicken Bauteilen, witterungs- und wasserbeständig, al Alorionsgehört, Fugen und Schraubenköpfe mit Fugengruben abgedichtet und gespackelt
 5. 12,5 mm Gipsfaserschicht, Al nichtverbrennbar
 6. Stahl-Befestigungswinkel, am Deckrand verdrillt, nach statischen Erfordernissen
 7. Folie dampfdiffusionsfähig
 8. Folie dampfdiffusionsdicht
 9. Stahlprofilpfosten aus nichtrostendem Stahl mit Brandschutzummantelung P120 nach Systemzulassung, gemäß statischen Erfordernis
10. Hinterlüftete Faserzementbelichtung, 10 mm dick, A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1), nach Breiten-, großformatige Faserzementplatten, witterungsbeständig, feuerunbeschädigt, hydrophobiert, farnben, hellgrau nach Bemutung
- Unterkonstruktion Faserzementbelichtung, Aluminium, nicht sichtbare Befestigung mit Hinterrastanketten und Agraffen, Wandhalter / Auslegerkonsolen aus Aluminium mit thermischer Entkopplung, verdrillt in Stahlblechrohbau, Lastabtragung der Unterkonstruktion, Korrosionsschutz, Konsolidierung des Faserzements durch Verpressung
- Fallohr DN70, Stahl feuerverzinkt, verdeckt in Fassadenbohle geführt
- Brandschutz ab Stahlflecht 2 m, über die gesamte Fassadenbreite durchgeführt, oberhalb des oberen Anschlusses der Fenster im Bereich des Übergangsabschlusses

Gewerk	Planocodierung
Gez.	Planersteller
Geprüft	
Gewerk	Planocodierung
Gez.	Planersteller
Geprüft	