

Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr



Leistungsbeschreibung

Projekt Werkstattcontainer

Anlage 1 zum Vertrag **X/U2CE/VA025/VA412**

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Leistungs- und Liefergegenstand	5
2.1	Produkt/Gerät	5
2.2	Dokumente	5
2.2.1	Materialgrundlagen	5
2.2.2	Prüf-/Abnahmedokumentation	5
2.2.3	Prüf-/Abnahmedokumentation	6
2.2.4	Sonstige Unterlagen	6
2.3	Software (SW)	6
2.4	Dienstleistungen	6
3	Leistungsanforderungen bezogen auf den Leistungs- und Liefergegenstand	7
3.1	Produkt/Gerät	7
3.1.1	Lagercontainer	7
3.2	Dokumente	13
3.2.1	Materialgrundlagen	13
3.2.2	Fertigungsunterlagen	13
3.2.3	Prüf-/Abnahmedokumentation	14
3.2.4	Sonstige Unterlagen	14
3.3	Software	14
3.3.1	System 4: SW	14
3.4	Dienstleistungen	14
3.4.1	System 5: Dienstleistung	14
4	Anforderungen Anteil Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Ergonomie (AUE) .	15
4.1	Arbeitssicherheit	15
4.1.1	Allgemeines	15
4.1.2	Anwendung des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)	15
4.1.3	Gefährdungsbeurteilung	16
4.1.4	Gefahrstoffe nach Chemikalienrecht	16
5	Nachweisführung	18
5.1	Produkt/Gerät	18
5.2	Dokumente	18
5.3	Software	18

5.4	Dienstleistungen	18
6	Mitgeltende Dokumente.....	19
6.1	Allgemeine mitgeltende Dokumente	19
6.2	Mitgeltende Dokumente AUE	19
7	Glossar	20
8	Abkürzungsverzeichnis.....	21
9	Tabellenverzeichnis.....	22
10	Abbildungsverzeichnis.....	23

1 Einleitung

Aufgrund der steigenden Anzahl an Erprobungen generell und insbesondere der steigenden Anzahl an Außenerprobungen werden disloziert (Baumholder, Fraulautern, Föhren, Oberlausitz) umfassende, mobile Instandsetzungs- und Instandhaltungskapazitäten benötigt um die notwendigen Instandsetzungs-, Umrüst-, Zerlegungs-, und Befundungsarbeiten im Rahmen des Erprobungsbetriebes in hinreichender Qualität und Quantität abbilden zu können. Hier bieten sich aufgrund der Interoperabilität Mobile Werkstätten auf (BW- und zivil Standard) 20“ Containerbasis an. Diese müssen über hinreichende Werkbereiche (Werkbank, Schraubstock) sowie Stauräume (Ersatzteile, Verbrauchsmaterial) sowie Werkstattausstattung verfügen. Die dislozierten Aufstellorte erfordern zudem Strom- und Druckluftversorgung.

Ungünstige Klimatische Gegebenheiten an Erprobungsorten, daher Ausstattung mit Klimatisierung und Heizung.

Hinweis

Die Leistungsbeschreibung enthält sowohl konstruktive als auch funktionale Leistungsanforderungen und wird hinsichtlich ihrer Einzelheiten durch das Technische Angebot des Auftragnehmers konkretisiert.

In dieser Leistungsbeschreibung als „Soll“ formulierte Leistungsanforderungen sind dann verbindlich geschuldet, wenn diese in dem Technischen Angebot, das Vertragsbestandteil ist, mit „erfüllt“ angegeben sind.

2 Leistungs- und Liefergegenstand

2.1 Produkt/Gerät

Der Werkstattcontainer mit den geforderten Markmalen wird zur Aufgabenerfüllung des AF130 zur Erprobungsbetreuung benötigt.

2.2 Dokumente

2.2.1 Materialgrundlagen

Katalogisierungsunterlagen

Die Katalogisierungsunterlagen sind laut Katalogisierungsklauseln BAAINBw B109/110 für die nachfolgend aufgeführten Einzelteile zu liefern.

2.2.1.1 Handbuch inklusive der Wartungspläne

- Bedienungsanleitung (Beschreibung und Bedienung aller Funktionen des Containers)
- Ersatzteilliste des Containers und der Anbauaggregate
- Wartungsplan (auch als Teil der Bedienungsanleitung)
- Mappe zur Aufnahme der technischen Unterlagen

Die Unterlagen sind dem AG außerdem in elektronischer Form (in einem weiterverarbeitungsfähigen Format, XLSX/DOCX/PDF) zur Verfügung zu stellen.

2.2.2 Prüf-/Abnahmedokumentation

Der Auftragnehmer (AN) erstellt für die Anlage eine produktbezogene GFB nach der Bereichsvorschrift C1-2010/0-7001.

2.2.3 Prüf-/Abnahmedokumentation

2.2.3.1 Konformitätserklärungen (siehe LAfo 4.11.2)

2.2.3.2 Bestätigung, dass kein Herstellungs- Inverkehrbringungs- oder Verwendungsverbot besteht (siehe LAfo 4.14.1)

2.2.3.3 EU-Sicherheitsdatenblatt nach Art. 31 der REACH-Verordnung (siehe LAfo 4.14.4)

2.2.4 Sonstige Unterlagen

entfällt

2.3 Software (SW)

entfällt

2.4 Dienstleistungen

Bei der Übergabe muss eine Einweisung bzw. Unterweisung für Bedienpersonal erfolgen

3 Leistungsanforderungen bezogen auf den Leistungs- und Liefergegenstand

3.1 Produkt/Gerät

3.1.1 Lagercontainer

ID	Zk	Leistungsanforderung (LAfo)
3.11.1		20' Container nach DIN ISO 668
3.11.2		Abmessungen BxLxH ca. 2438x6058x2591
3.11.3		Voll funktionsfähige Containerportaltüren stirnseitig
3.11.4		Zugangstür Längswand rechts, ca. 875x2000mm, Isoliert, Profilzylinderschloss mit Antipanik-Funktion, 3 Schlüssel, Flächenversetzt eingebaut um Türgriffüberstand zu minimieren
3.11.5		Isolation des Containers an Dach, Wänden und Containertüren, nicht brennbar nach Euro-Klasse A1 DIN EN 13501-1, Wandverkleidung Blech
3.11.6		Bodenisolation 120mm, nicht brennbar nach Euro-Klasse A1 DIN EN 13501-1, Außenabschluss 2mm starke verzinkte Stahlbleche. Kältebrücke an Staplertaschen wird akzeptiert
3.11.7		Aluquintett-Boden mit 3,2mm starkem Aluquintettblech AlMg3, verschraubt
3.11.8		Je drei verzahnte C-Schienen Seitenwände über die gesamte Länge, Beispielsweise verzinkte Hilti MQ21U
3.11.9		3 C-Schienen Fußboden über die gesamte Länge, verzinkt, Beispielsweise C-Schienen 49/30-6000
3.11.10		Auffahrrampe/Überfahrbrücke, inkl. Verladeschienen und Transportaufnahme an Containerportaltür, Tragkraft 1000kg
3.11.11		Betriebseinrichtung: 1 Stück Werkzeugschrank 1.500 x 1.000 x 500 mm (HxBxT) mit insgesamt 7 Stück Schubladen 125 – 250 mm mit je bis zu 200 kg Tragfähigkeit; die Schubladen verfügen jeweils über eine Schubladenverriegelung und zusätzlichen, vorgebauten Sicherheitsverschlussstangen 1 Stück Werkzeugschrank 1.000 x 1.000 x 700 mm (HxBxT) mit insgesamt 6 Stück Schubladen 100 – 200 mm mit je bis zu 200 kg Tragfähigkeit; die

Offen - Amts- und Dienstgeheimnis

		Schubladen verfügen jeweils über eine Schubladenverriegelung und zusätzlichen, vorgebauten Sicherheitsverschlussstangen 1 Stück Werkzeugschrank 1.500 x 750 x 700 mm (HxBxT) mit insgesamt 10 Stück Schubladen 50 – 200 mm mit einmal 75 kg und weitere bis zu 200 kg Tragfähigkeit; die Schubladen verfügen jeweils über eine Schubladenverriegelung und zusätzlichen, vorgebauten Sicherheitsverschlussstangen Garderobenschrank 1 Stück Werkbankplatte aus Multiplex ca. 1.850 x 650 x 50 mm 2 Stück Werkbankschränke ca. 800 x 600 x 650 mm (HxBxT) mit insgesamt 13 Stück Schubladen 100 – 150 mm mit je bis zu 75 kg Tragfähigkeit; die Schubladen verfügen jeweils über eine Schubladenverriegelung und zusätzlichen, vorgebauten Sicherheitsverschlussstangen 1 Stück Lochblechrückwand 1.420 x 481 mm (BxH) über der Werkbankplatte Ein entsprechendes Haltersortiment ist noch nicht Bestandteil dieses Angebots 1 Stück Medienschiene aus Stahlblech ca. 1.920 mm über der Werkbankplatte 1 Stück Parallel-Schraubstock mit Drehplatte, Backenbreite ca. 140 mm 2 Stück Aufsatzschränke, inkl. Fachböden 1 Stück Abfallbehälter Montage an C-Schienen der Wände und Verschraubung an Fußboden
3.11.12		Zwei Diagonal Gegenüberliegende Lüftungsöffnungen mit Wetterschutzklappe, eine mit Lüfter 230V, 170m³/h Leistung
3.11.13		Klimaanlage auf Schienensystem in linker Seitenwand, für Transport voll im Container versenkbar, Ca. 4600W Kälteleistung, 2000W Heizleistung. Beispielsweise Dantherm ACM 5 MK II
3.11.14		Nivellierlibellen / Unterlegplatten 400x400x50 / Erdungsmuffen
3.11.15		Elektroinstallation Ausrüsten des Containers mit einer E-Installation (Aufputz): 1 Stück CEE-Wandgerätestecker 400V/32A 5-polig, AP, IP44 (Einspeisung montiert im NAK) 1 Stück CEE-Wandsteckdose 400V/32A 5-polig, AP, IP44 (Durchschleifen montiert im NAK) 2 Stück Netzwerkanschlussdose 1xRJ45 Aufputz IP67 montiert im NAK 1 Stück Kleinverteilung 3-reihig , FR/AP , 36TE bestückt mit FI-Schutzschalter und diversen Leitungsschutzschaltern sowie einem Leistungsschutz 4polig 40A um die Spannung im Container über einen Not-Aus-Schalter abzuschalten 1 Stück Lichtschalter FR/AP für Deckenbeleuchtung 1 Stück Schalter-Steckdosenkombination FR/AP für Deckenbeleuchtung 1 Stück Steckdose 230V/16A 1-fach FR/AP für Heizung 1 Stück Steckdose 230V/16A 1-fach FR/AP für Klimagerät 1 Stück Steckdose 230V/16A 1-fach FR/AP über Systemschrank 3 Stück LED-Feuchtraumwannenleuchte 49W, 4.000K, 5.500lm 1 Stück Schnellheizer 2kW mit Thermostat 1 Stück Medienschiene bestückt mit: 8 Stück Doppelsteckdose 230V und 1 EA zusätzlicher USB-Lademöglichkeit 2 Stück CEE-Steckdose 400V/16A 2 Stück Datendose 1xRJ45 1 Stück Not-Aus-Schalter inkl. Stromlaufplan in Deutsch Die Elektroinstallation Aufputz. Die Verkabelung mit NYM-J.

3.11.16		Farbbeschichtung Container RAL 5010 seidenmatt, 2-Komponenten Decklack innen und außen, Klasse C3 nach DIN EN ISO 12944-1 und 2 Farbbeistellung bei Auslieferung für zukünftige Farbausbesserungen.
3.11.17		Handbuch/Dokumentation Handbuch inkl. Bedienungs- und Pflegeanleitung
3.11.18		CSC und UIC Zulassung, Abnahme des Containers durch Klassifikationsgesellschaft inkl Zeichnungsprüfung sowie aller Test und Gebühren
3.11.19		Nivellierstützensatz inkl. Transporthalterung, inkl. Arretiermöglichkeit der Containertüren bei 180° Öffnungswinkel Beispielsweise Fa. Haacon, Hubkraft 25t/Satz, Hubhöhe 400mm
3.11.20		Werkzeuge und Werkzeugschäume in den Werkzeugschränken Autogen-Schweisgerät, tragbar, komplett mit Ständer und 5 L Sauerstoff- & Acetylen-Flaschen und Zubehör FLUKE-87V-MAX Echtt effektiv-Digitalmultim Industrie-Saalbesen Elaston 400 mm Werkbank Handbesen Poly-Kokos 280 mm Werkstatt-Kehrblech Messbecher-Sortiment 3 Mehrzweck-Fettkartusche für Standard-Fettpressen PLUS Handhebel-Fettpresse Plastiköler mit Auslaufrohr 250 ml Gewindeschneidzeug-Satz mit Gewindebohrer-Sätzen 3-teilig M3-20 Metallsägebogen mit Bimetallblatt 24 Zähne 300 mm Handsägeblatt einseitig Bimetall Strommesszange 324 Fühlerlehre, Stahl, T2 13 Steckschlüssel mit Heft flexibel 7 mm Steckschlüssel mit Heft flexibel 8 mm Steckschlüssel mit Heft flexibel 6 mm Dichtungsschaber mit Federstahlklinge 25/145 mm Bandschlüssel 20/600 mm Handschuhe, mech Arbeiten Schweißerbrille EN166/169 Schutzstufe 5 uvex Vollsicht-Schutzbrille uvex carbonvision, Scheibentönung CLEAR Erste-Hilfe-Koffer Domino 1 Augen-Notfallstation in Wandbox Rundschlinge violett 1000 kg 3 m Rundschlinge grün 2000 kg 3 m Rundschlinge gelb 3000 kg 3 m Parallel-Schraubstock 150 mm Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu, Prisma 150 mm

	Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114000 mit Kassette 1-10C Arbeits-Sitz Durchschläger-/Splintent. Sortim Meißel- und Durchschläger-Satz im Kunststoffhalter 6 Splintentreiber-Satz mit Führungshülse in Metallkassette 9 Rohrzange (leichtere Ausführung) 1 Zoll Zangen-Sortiment 4 Bits-Sortiment 108-teilig SYSTEM-SORTIMENT 4.4.1 SICHERUNG SZANGEN Cutter Messer Abbrechklinge 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz vernickelt 9 Schraubendreher-Satz für Torx, mit Quergriff, im Blechständer 7-teilig 7 Drehmomentschlüssel mit Knarre 100 Nm Drehmomentschlüssel mit Knarre 200 Nm Drehmomentschlüssel mit Knarre 500 Nm Drehmomentschlüssel mit Knarre 1000 Nm Einsteckknarre umschaltbar mit Auswerfer 1-1/2 Zoll Feilensatz mit 2K-Heft 5-teilig in Rolltasche 200 mm Tiefenmessschieber 300 mm Messschieber Nonius 1/20 150 mm Nass- und Trockensauger NT30TEL Flexscheibensortiment Kabelschuh-, Stecker- und Verbinder-Set, ohne Crimpzange 500 Hochleistungs Saug- und Druckspritze, Fett Gewindereparatur-Sortiment M5-M12 Mutternsprenger M4-M14 Kabeltrommel Kunststoff 40N Automatischer Schlauchaufröller 15 Crimpzange für Aderendhülsen 6 mm² Trichter-Sortiment 6 Milwaukee Akku-Schlagschrauber 18V, Typ M18ONEFF12 Milwaukee Akku-Bohrschrauber M18CBLDD-4 Akku-Winkelschleifer 18V/125mm DGA511Z Heißluftgebläse 351403 Heißluftzubehör-Sortiment 12-teilig 075569 Lötstation ANA60 Schlegel 6 kg Stahlwinde-SJ 5 t Schlüsseleinsatz, Aufsteck 60mm Schlüsseleinsatz, Aufsteck 36mm Schlüsseleinsatz, Aufsteck 38mm Schlüsseleinsatz, Aufsteck 41mm Schlüsseleinsatz, Aufsteck 46mm Schlüsseleinsatz, Aufsteck 50mm Schlüsseleinsatz, Aufsteck 55mm Schlüsseleinsatz, Aufsteck 65mm Schlüsseleinsatz, Aufsteck 70mm Schlüsseleinsatz, Aufsteck 75mm Vorschlaghammer mit Hickorystiel 10 kg Sicherungsringzange J2 Sicherungsringzange J21 Sicherungsringzange A2
--	---

	Sicherungsringzange A21 Quergriffsatz Imbus 6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff 2 mm 6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff 2,5 mm 6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff 3 mm 6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff 4 mm 6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff 5 mm 6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff 6 mm 6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff 8 mm Steckschlüsselsortiment TX mit Schaumstoffblock Einsatz für Torx, 1/2 Zoll, lang TX45 Einsatz für Torx, 1/2 Zoll, lang TX50 12,5 mm (1/2") Schraubendrehereinsatz TORX T55 L.140 mm 12,5 mm (1/2") Schraubendrehereinsatz TORX T70 L.107 mm 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll 4 mm 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll 8 mm 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang 5 mm 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang 6 mm 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang 7 mm 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang 8 mm 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang 10 mm Kleinteile-Sortimente (Würth / Sonstige) TRICHT-KST-SIEB-H240MM-D235MM FRSHTZPRUEF-KUEHLWASSER SCHLSHEL-SET-B12MM-SW7-SHRDRH-111TLG RG-O-SYSKO-(3,0-24,0)-1050TLG SPL-SYSKO-ISO1234-(A2K)-1775TLG RG-DI-SYSKO-DIN7603-CU-A-1350TLG RG-DI-SYSKO-DIN7603-ALU-A-525TLG MU-6KT-SYSKO-DIN934-(A2K)-1035TLG SHR-6KT-SYSKO-ISO4017-8.8-(A2K)-685TLG KNIEKISSEN-480X320X36MM SHRDRH-SA-8TLG STESHSL-SA-1/4+1/2ZO-92TLG RATRGMASHSL-SA-FLEXIBEL-8TLG KFTSTESHSL-3/4ZO-SORT-6KT-8TLG KFTSTESHSL-1/2ZO-SATZ-12TLG VERBTL-(3/4-1/2ZO) DRBURST-A2-GEWELLT-4RHG DRBURST-MS-GEWELLT-2RHG AUSBLASPIST-(RO-GD)-KSTGRF-320MM LED Slim Light TLA-WTX6-LED-4XAA-600LUMEN AUSDRH-SHR-SET-15TLG STOSVERB-LOET-SHRMPFSCHL-ROT-1,7MM STOSVERB-LOET-SHRMPFSCHL-BLAU-4,5MM WSHRMPFSCHL-SYSKO-DUENNW-130TLG BEVRRRTNG-KBLBA-(KFZ II)-800TLG SYSSTPLSHRNK-F.4.4.1 SYSKOFFR-4.4.1 RGMAULSHL-SORT-(SW5,5-34)-28TLG DPRGSHL-SA-12TLG SHLOSHAM-HUE-500GR
--	---

		VERBTL-(1/2-3/4ZO) SHDRH-SORT-TX-8TLG Druckluft, Gase und Stationäre Ausrüstung Leitung Stickstoff, 2x 5m Kolbenkompressor RSD 731/10/2/90 DF, effektive Liefermenge: 582L/min, 400V, 16A, Fabrikat RICO 3/4"-Druckluftschlauch 1x 20m mit 1/2"-Kupplungen 3/4 Zoll Umschaltknarre ausziehbar 545-860MM Montiereisen (2 Einträge vorhanden) Feuerlöscher 6kg ABC GGVS Arbeitsstuhl BIMOS ESD Kaeser Handwerkskompressor 210/10W Leitung Stickstoff, 2x 15m Minimeßverbinder M16x1,5 für Stickstoffleitungen 3/4"-Druckluftschlauch 2x 3m mit 1/2"-Kupplungen mobile Wartungseinheit 3/4" mit Kupplungen Kfz-Halter Feuerlöscher
3.11.21		Im Boden einschiebbare Anstellleitern für Seiteneingangstür und Stinreingangstüren, Handlauf, Handgriff und Kunststoff-Unterlegplatten, Lackierung in Containerfarbton RAL 5010 oder verzinkt
3.11.22		Wetterschutzplane für hinteres Containertürportal
3.11.23		Notausstieg 700x700mm lichtet Maß im Dachbereich, Wasserdichte Ausführung, je nach Position mit Klapptritten zur Erreichbarkeit der Notausstiegsluke.
3.11.24		Wandschwenkkran hinter Containerportaltür, Ausleger knickbar, Ausladung mindesten 3000mm, RAL 1007 Anstrich, manueller Kettenzug, Tragkraft 500kg, inkl. Erstinbetriebnahme durch Sachkundigen
3.11.25		Druckluftverrohrung mit Schnellkupplungen an den Arbeitsplätzen, Anschlussportal für externe Druckluftversorgung, Druckregler und Druckluftpistole

3.2 Dokumente

3.2.1 Materialgrundlagen

3.2.1.1 Katalogisierungsdaten (Materialliste)

ID	Zk	Leistungsanforderung (LAfo)
3.211.1		Von dem Container müssen alle zur Katalogisierung benötigten Daten lt. Katalogisierungsklauseln BAAlNBw B109/110 bereitgestellt werden. Die Materialliste muss alle mitgelieferten losen und leicht zu entnehmenden Teile enthalten, das jeweilige Hersteller-Teilekennzeichen sowie die Stückzahl muss aufgeführt sein.

3.2.1.2 TDv

entfällt

3.2.1.3 Handbücher

ID	Zk	Leistungsanforderung (LAfo)
3.213.1		Die Bedienungsanleitungen sind in deutscher Sprache zu erstellen und sowohl in Papierform, als auch in Dateiform (PDF, DOCX, XLSX) zu liefern.
3.213.2		Die Ersatzteillisten sind in deutscher Sprache zu erstellen und sowohl in Papierform, als auch in Dateiform (PDF, DOCX, XLSX) zu liefern. Die Ersatzteilliste kann Teil der Bedienungsanleitung sein.
3.213.3		Die Wartungspläne sind in deutscher Sprache zu erstellen und sowohl in Papierform, als auch in Dateiform (PDF, DOCX, XLSX) zu liefern. Der Wartungsplan kann Teil der Bedienungsanleitung sein.

3.2.2 Fertigungsunterlagen

3.2.2.1 Fertigungsunterlage 1

entfällt

3.2.2.2 Fertigungsunterlage 2

entfällt

3.2.3 Prüf-/Abnahmedokumentation

ID	Zk	Leistungsanforderung (LAfo)
23.1		Bei der Übergabe/Übernahme des Containers wird die Erfüllung aller LAfo durch den AG geprüft und dokumentiert. Es wird ein Übernahme-protokoll gefertigt und eine auftragsgemäße Übergabe/Übernahme bestätigt. Abweichungen vom Auftrag werden in diesem Protokoll festgehalten und damit dem AN zur Nachbesserung angezeigt.

3.2.4 Sonstige Unterlagen

entfällt

3.3 Software

3.3.1 System 4: SW

entfällt

3.4 Dienstleistungen

3.4.1 System 5: Dienstleistung

ID	Zk	Leistungsanforderung (LAfo)
41.1		Bei der Übergabe muss eine Einweisung bzw. Unterweisung für Bedienpersonal erfolgen

4 Anforderungen Anteil Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Ergonomie (AUE)

4.1 Arbeitssicherheit

4.1.1 Allgemeines

ID	Zk	Leistungsanforderung (LAfo)
4.11.1		Der AN hat zu bestätigen, dass er die Erfüllung aller harmonisierten und nationalen Bestimmungen zur Produktsicherheit und die Vorlage aller erforderlichen Nachweise gewährleistet.
4.11.2		Für Konformitätserklärungen zur Feststellung der Übereinstimmung der Produktbeschaffenheit mit den europäischen Vorschriften darf der AN nur eine im europäischen Wirtschaftsraum ansässige Bewertungsstelle nach § 13 Produktsicherheitsgesetz beauftragen, soweit bei bestimmten Produktgruppen nicht ausdrücklich eine Zertifizierung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller erlaubt ist.

4.1.2 Anwendung des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)

ID	Zk	Leistungsanforderung (LAfo)
4.12.1		Bei dem Lagercontainer sind die Bestimmungen des ProdSG, seiner Verordnungen (ProdSV) und Durchführungsbestimmungen grundsätzlich zu beachten, auch wenn im Anwendungsbereich des Gesetzes und der Verordnungen hierzu solche Produkte ausgeschlossen sind, die ausschließlich für militärische Zwecke bestimmt sind. Für das Produkt muss der AN die Einhaltung der sicherheitstechnischen Forderungen dieses Gesetzes und der Verordnungen zu diesem Gesetz durch Vorlage einer EG-Konformitätserklärung nachweisen.
4.12.2		Die CE-Kennzeichnung ist anzubringen.
4.12.3		Gemäß § 3 Abs. 4 ProdSG muss der AN eine Gebrauchsanleitung bzw. Gebrauchsanleitungen in deutscher Sprache mitliefern.

4.1.3 Gefährdungsbeurteilung

ID	Zk	Leistungsanforderung (LAfo)
4.13.1		Der AN hat eine produktbezogene Gefährdungsbeurteilung nach der Bereichsvorschrift C1-2010/0-7001 zu erstellen. Darin sind Gefährdungen, die mit der Benutzung des Fahrzeuges verbunden sind, sowie Maßnahmen für die sichere Bedienung und Wartung, aufzuzeigen. Diese Gefährdungsbeurteilung soll nicht die arbeitsplatzbezogenen Gefährdungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes im Rahmen der Nutzung betrachten.

4.1.4 Gefahrstoffe nach Chemikalienrecht

ID	Zk	Leistungsanforderung (LAfo)
4.14.1		Der AN hat zu bestätigen, dass er keine Stoffe verwendet hat, für die es Herstellungs- Inverkehrbringungs- oder Verwendungsverbote gibt. Bestehende Zulassungsbestimmungen sind einzuhalten. Zulassungen sind nachzuweisen.
4.14.2		Der AN hat zu bestätigen, dass er keine Stoffe oder Gemische verwendet hat, die: • nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO) in die Gefahrenklasse und -kategorie-Codes „Acute Tox. 1 bis 3 (Akute Toxizität), STOT SE 1 oder STOT RE 1 (Spezifische Zielorgantoxizität), Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1 (Sensibilisierung der Atemwege / der Haut) oder in die EUH-Sätze EUH029, EUH031, EUH032, EUH070 eingestuft sind oder • besonders Besorgnis erregend (SVHC) entsprechend den Kriterien des Art. 57 (karzinogen, keimzellmutagen, reproduktionstoxisch usw.) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind, wenn sie bei Gebrauch, Instandhaltung und/oder Entsorgung freigesetzt werden können. Ist die Verwendung solcher Stoffe zwingend erforderlich, hat der AN die Zustimmung des AG unverzüglich einzuholen.
4.14.3		Der AN hat den AG darüber zu informieren, wenn er aus zwingenden Gründen Stoffe und Gemische bereitstellt oder verwendet, die den Kriterien des Art. 57 der REACH-Verordnung entsprechen (karzinogenen, keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen

		Stoffen und Gemischen der Kategorien 1A oder 1B, PBT- oder vPvB-Stoffen usw.). Dies gilt auch für die unumgängliche Verwendung von Stoffen der SVHC-Kandidatenliste (Stoffe entsprechend Art. 57 REACH, die gemäß Art. 59 REACH ermittelt sind) als Bestandteil von Erzeugnissen.
4.14.4		Für alle mit dem Container bereitzustellenden Stoffe und Gemische als solche hat der AN ein EU-Sicherheitsdatenblatt nach Art. 31 der REACH-Verordnung oder Informationen nach Art. 32 in deutscher Sprache bereitzustellen.

5 Nachweisführung

5.1 Produkt/Gerät

entfällt

5.2 Dokumente

entfällt

5.3 Software

entfällt

5.4 Dienstleistungen

entfällt

6 Mitgeltende Dokumente

6.1 Allgemeine mitgeltende Dokumente

entfällt

6.2 Mitgeltende Dokumente AUE

entfällt

7 Glossar

entfällt

8 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
AG	Auftraggeber
ID	Identifikationsnummer
Zk	Zuschlagskriterium

9 Tabellenverzeichnis

10 Abbildungsverzeichnis