

Beispielhaft für Bereich
Catering/Anlieferung Konferenz
(Ausschnitt Flur 0.16.00v):

horizontale Rammschutzleiste 32 x 100 mm, hoch belastbar
Edelstahl Güteklasse 304L, gebürstete Oberfläche
Endkappen scharfkantig verschweißt
Montage mit vorgebohrten durchgehenden Edelstahlklammern,
geschraubt auf Wände (gleiche Montage für alle Wandtypen)
Abstand zu Türzargen 10 mm
an Innen- und Außenecken auf Gehrung geschnitten und passgleich montiert
Leistung Schlosser

Innentür, hier mit Stahl-Blockzarge
verschiedene Tür- und Zargentypen möglich
Leistung Innentüren

Rohbau-Wand (Bestands-, Neubau-
Stahlbeton o. Mauerwerk) verputzt
Leistung Rohbau/Innenputz

Trockenbauwand, diverse Aufbauten
Leistung Trockenbau

Beispielhaft für Bereich Müllraum/Papierlager (Ausschnitt Flur 0.16.00):

Innentür, hier mit Stahl-Umfassungszarge
verschiedene Tür- und Zargentypen möglich
Leistung Innentüren

Trockenbauwand, diverse Aufbauten
Leistung Trockenbau

horizontale Rammschutzleiste 32 x 100/200 mm, hoch belastbar
Edelstahl Güteklasse 304L, gebürstete Oberfläche
Endkappen scharfkantig verschweißt
Montage mit vorgebohrten durchgehenden Edelstahlklammern,
geschraubt auf Wände (gleiche Montage für alle Wandtypen)
Abstand zu Türzargen 10 mm
an Innen- und Außenecken auf Gehrung geschnitten und passgleich montiert
Leistung Schlosser

Edelstahl-Handlauf aus Rundrohrprofil 42,4x2,0 mm beidseitig entlang Rampen, Güte 1.4301, geschliffen
geschweißt auf unterseitigem Wandhalter aus Edelstahl 12 mm
mittlerer Biegeradius Wandhalter 8 mm, nachschleifen
in Trockenbau mittels Kopfplatte verschraubt, abgedeckt durch Rosette
in Mauerwerk und Stahlbeton geschraubt mittels Klebeanker
mittlerer Biegeradius Handlauf 64 mm (Mindestabstand zw. 2 Biegungen 145 mm), nachschleifen
Endstücke Richtung Wand gebogen und auf Konsole als zusätzliche Wandhalterung gesteckt
Konsole aus Edelstahl Rundrohrprofil 38,0x2,0 mm (schräg abgeschnitten) mit auf gerader Seite
eingeschweißter Kopfplatte 2 mm für innere Schraubung auf Wand
(Traversen-Verstärkung in GK-Wände Leistung Trockenbau)
Leistung Schlosser

20 max 1,20 20 30
Abstand zu Wand- bzw. Geländer Ende Anzahl gemäß statischem Erfordernis über Handlauflänge ausgemittelt Abstand zu Wand- bzw. Geländer Ende
Rampe 6%

Trockenbauwand, diverse Aufbauten
Leistung Trockenbau

Rohbau-Wand (Bestands-, Neubau-Stahlbeton o. Mauerwerk) verputzt
Leistung Rohbau/Innenputz

Verstärkung Trockenbauwand mit Traverse für Montage Handläufe
Leistung Trockenbau

Edelstahl-Handlauf aus Rundrohrprofil 42,4x2,0 mm, Güte 1.4301 geschliffen
geschweißt auf unterseitigem Wandhalter aus Edelstahl 12 mm
mittlerer Biegeradius Wandhalter 8 mm, nachschleifen
in Trockenbau mittels Kopfplatte verschraubt, abgedeckt durch Rosette
in Mauerwerk und Stahlbeton geschraubt mittels Klebeanker
Leistung Schlosser

vorläufige Montagehöhen für horizontale Rammschutzleisten
(Abstimmung vor Montage mit AG):
Bereich Müllraum/Papierlager (0.16.00j, 0.16.00k, 0.16.00l):
- Achse + 1,25 m ü OK FFB für Mülltonnen (32 x 200 mm)
- Achse + 0,15 m ü OK FFB für Paletten auf Hubwägen (32 x 100 mm)
Bereich Catering/Konferenz (0.16.00t, 0.16.00v):
- Achse + 0,20 m ü OK FFB für Roll- und Hubwägen sowie
Catering-Servierwägen (32 x 200 mm)

horizontale Rammschutzleiste 32 x 100/200 mm, hoch belastbar
Edelstahl Güteklasse 304L, gebürstete Oberfläche
Endkappen scharfkantig verschweißt
Montage mit vorgebohrten durchgehenden Edelstahklammern,
geschraubt auf Wände (gleiche Montage für alle Wandtypen)
Höhe je nach Anforderung, vor Montage Abstimmung mit AG
Leistung Schlosser

hinterschnittene Sockelleiste (Detail s. ...00A342_DE009...)
Leistung Trockenbau/Innenputz

Bodenaufbau s. Bauteilkatalog
im EG i.d.R Typ BO.EG.20-05 (geschliffener Estrich) über WU-Bodenplatte
Leistung Estrich

OK FFB variiert

OK Handlauf 2 bei Rampen
65
OK Handlauf 1 bei Rampen

Datum	gez.	Art der Änderung
Änderung		

Nordpfeil	Lageplansymbol
-----------	----------------

Leistung Schlosser

Datum	gez.	Art der Änderung
Änderung		
Nordpeil Lageplansymbol EFH K33 = +/- 0,00 = 34,04 m ü NHN		
Maßnahmenträgerin / Bauherrin Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Maßnahmennummer BImA (PS-Element) BA-BE 144323-A01 WE-Nummer (Wirtschaftseinheit) 144323 Adresse Maßnahmenträgerin / Bauherrin Bundesamt für Immobilienaufgaben Ellerstraße 56 53119 Bonn vertreten durch Hauptstelle Facility Management Fasanenstraße 87 10623 Berlin		
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Bauverwaltung Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Referat VII 1 Deichmanns Aue 31-37 53179 Bonn Telefon +49 228 99401-0 Telefax +49 228 99401-1270 Straße des 17. Juni 112 10623 Berlin Telefon +49 30 18401-0 Telefax +49 30 18401-1270		
BR-NR: 05852 Stattgröße A3 (297 x 420) Kurzbezeichnung Plan K33-DE-EG-345 Meißstab 1 : 5 / 1 : 10 Bauvorhaben Kurstraße 33 - Umbau und Erweiterung um Zwecke d. Ausw. Amts Planinhalt Detail Nutzer / Gebäude- bzw. Liegenschaftsadresse Auswärtiges Amt Werderscher Markt 1 10117 Berlin		
Stoß- / Prallschutzleisten für Wände / Handläufe für Rampen Bereich Catering/Konferenz und Müllraum Erdgeschoss		
Gesamt Hochbau		
Datum 17.03.2023		
Gez. Geprüft OH CB, 17.03.2023		
Plancodierung D 0117K33 EG A 345_ DE 001 -2 _- -V -HUK 		
Planersteller Mörkestraße 15, 70178 Stuttgart Tel. 0711 - 6200 - 808 - 0, Fax. 0711 - 6200 - 808 - 22		