

Schichtenverzeichnis nach DIN 4022

Projekt: 256172 Heringen, OT Auleben, Str. d. Einheit, 4. BA

Anlage 2. 1

Baustelle:

Firma:

Prüfungsnr: **Aufschluß:** RKS 1

Rechtswert:

AE01

Hochwert:

Bemerkungen: kein Bohrvortrieb bei 2,10 m

Ansatzpunkt: 0,00 m uGOK

durch: Kö/Ho/Loe

aufgenommen am: 06.10.2025

Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben Teufe Art: Bezeichnung; (weitere)
	b) Ergänzende Bemerkungen					
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe			
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt		
0,50	Auffüllung, Mutterboden (Schicht 1);Sand, schluffig, kiesig, humos				sehr schwach feucht	gestörte Probe:1.1
	weich,	leicht zu bohren-mäßig schwer zu bohren	dunkelbraun			
			[OH]			
0,95	Auffüllung (Schicht 2.2);Ton, stark sandig, schwach feinkiesig-schwach mittelkiesig, Gipseinlagerungen				sehr schwach feucht,	gestörte Probe:1.2
	steif,	schwer zu bohren-sehr schwer zu bohren	braun			
			[TL]			
2,10	Ton (Schicht 3);stark sandig, schwach feinkiesig-schwach mittelkiesig				sehr schwach feucht,	gestörte Probe:1.3
	halbfest,	sehr schwer zu bohren	braun			
			TL			

IHU Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH

Büro Nordhausen/Harz. D 99734 Nordhausen-Leimbach. Am Sportplatz 1. Telefon: (0 36 31) 89 06-0. Fax: 89 06-29
 Büro Halle/Merseburg. D 06132 Halle/Saale. Eisenbahnstraße 3. Telefon: (03 45) 5 20 88-0. Fax: 5 20 88-21.
 Büro Bad Salzungen. D 36433 Bad Salzungen, Andreasstraße 11. Telefon: (0 36 95) 85 72-0 Fax: 85 72-20.

Schichtenverzeichnis nach DIN 4022

Projekt: 256172 Heringen, OT Auleben, Str. d. Einheit, 4. BA

Anlage 2. 2

Baustelle:

Firma:

Prüfungsnr: **Aufschluß:** RKS 2

AE02

Bemerkungen:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzpunkt: 0,00 m uGOK

durch: Kö/Ho/Loe

aufgenommen am: 06.10.2025

Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben Teufe Art: Bezeichnung; (weitere)
	b) Ergänzende Bemerkungen						
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt			
0,60	Auffüllung, Straßenoberbau (Schicht 2.1); Kies, tonig, sandig, Ziegelreste					sehr schwach feucht,	gestörte Probe:2.1
	weich,	sehr schwer zu bohren	grau, dunkelbraun				
			[GT*]				
0,80	Auffüllung (Schicht 2.1);Kies, stark sandig, schwach schluffig					sehr schwach feucht,	gestörte Probe:2.2
		sehr schwer zu bohren	weiß, grau				
			[GU]				
1,25	Ton (Schicht 3);stark sandig, schwach feinkiesig-schwach mittelkiesig					sehr schwach feucht,	gestörte Probe:2.3
	steif-halbfest,	schwer zu bohren-sehr schwer zu bohren	dunkelbraun				
			TL				
3,00	Sandsteinersatz (Schicht 4); Kies, stark sandig, schluffig					schwach feucht,	gestörte Probe:2.4
	steif,	mäßig schwer zu bohren	rotbraun				
			GU*				

IHU Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH

Büro Nordhausen/Harz. D 99734 Nordhausen-Leimbach. Am Sportplatz 1. Telefon: (0 36 31) 89 06-0. Fax: 89 06-29
 Büro Halle/Merseburg. D 06132 Halle/Saale. Eisenbahnstraße 3. Telefon: (03 45) 5 20 88-0. Fax: 5 20 88-21.
 Büro Bad Salzungen. D 36433 Bad Salzungen, Andreasstraße 11. Telefon: (0 36 95) 85 72-0 Fax: 85 72-20.