

Vorlage zur Umsetzung Qualitätssicherungsplan Erdstoffe
Mindestumfang der Eigenprüfung- und Fremdprüfungen

Zeile	Bereich		Prüfebene			Prüfstellen (EP und FP örtlich versetzt)				Untersuchungen am Liefererdstoff und Rückbauböden							Untersuchungen am eingebauten Erdstoff / Baustoff					
			Anzahl der Lagen	Mindest-anzahl gesamt	max. Lagen-stärke [cm]	Abstand*)		Fläche / Menge*)		Korngrößenverteilung				Glühverlust (DIN18128)	Konsistenz-grenzen (DIN18122-1)	Proctorver-such (DIN18127)	Schicht-dicke	Verdichtungs-grad (DIN18125 2)	Wasserge-halt (DIN EN ISO 17892-1)	Evd (TP BF-StB Teil 8.3)	Ev2 (DIN18134)	visuell (Homogenität , Verunreinigu
						EP	FP	EP	FP	KV Sieb-/Schlämm (DIN18123)	KV aus Nasssieb (DIN	kf-Wert (Beyer / USBR)	Ungleichför-migkeit CU									
1	vorhandener Untergrund	Gründungssohle Deich (bei Auslehm)	1	1	-	max. 200 m	max. 400 m	max. 5.000 m²	max. 10.000 m²	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	x	x	X
		Gründungssohle Deich (bei Auesand)	1	1	-	max. 200 m	max. 400 m	max. 5.000 m²	max. 10.000 m²	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	x	x	X
2		Abtragsprofil Altdeich	1	1	-	max. 200 m	max. 400 m	max. 5.000 m²	max. 10.000 m²	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	x	x	X
3	Deichaufbau	Bodenaustausch Landseite	2	1	25	max. 200 m	max. 400 m	max. 2.500 m²	max. 5.000 m²	X	X		x	x	x	-	x	x	x	X	-	X
4		Deichkörper / Stützkörper	15 - 20	1	20	max. 200 m	max. 400 m	max. 2.500 m²	max. 5.000 m²	-	X	X	X	X	x	-	x	x	x	X	-	X
5		Auflastfilter (Schottermaterial)	6	1	20	max. 200 m	max. 400 m	max. 2.500 m²	max. 5.000 m²	-	X	X	X	X	x	-	x	x	x	X	-	X
6		Abdeckung / Auflast Kies oberhalb GTD	2	1	30	max. 200 m	max. 400 m	max. 2.500 m²	max. 5.000 m²	X	-		X	X	x	-	x	X	X	x	-	X
7		Oberboden	1	1	20	max. 200 m	max. 400 m	max. 2.500 m²	max. 5.000 m²	X	-	X	-	-	-	-	x	-	-	-	-	X
8	Wegebau	Planum - Schottertragschicht DVW / DKW / Abfahrt / Auffahrt / Überfahrt	1	1		max. 200 m	max. 400 m	max. 5.000 m²	max. 10.000 m²	-	-	-	-	-	-	-		-	-	X	X	X
9		Schottertragschicht DVW / DKW / Abfahrt / Auffahrt / Überfahrt	1	1	15	max. 200 m	max. 400 m	max. 2.500 m²	max. 5.000 m²	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	x	x	X
10		Schottertragschicht DVW / DKW / Abfahrt / Auffahrt / Überfahrt	2	1	20	max. 200 m	max. 400 m	max. 2.500 m²	max. 5.000 m²	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	x	x	X
11		Schotterrasen DKW	1	1	30	max. 200 m	max. 400 m	max. 2.500 m²	max. 5.000 m²	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	x		X
12		Bankette DVW / Abfahrt / Auffahrt / Überfahrt	1	1	20	max. 200 m	max. 400 m	max. 2.500 m²	max. 5.000 m²	-	X	X	X	X	-	-	X	-	X	x	x	X

*) Maßgebende Bedingung ist die größere Anzahl der Prüfstellen
X Auszuführende Untersuchungen durch Eigenprüfung (EP)
KV Kornverteilung
AN Auftragnehmer
AG Auftraggeber
l) Versuchsdurchführung durch die Kontrollprüfung AG (Basiserdstoff)