



Tätigkeitsverzeichnis für Fenster- und Glasflächenreinigung

1 Umfang der Reinigungsarbeiten

1.1 Reinigen der Fenster (Thermopane Fenster einfach).

1.2 Reinigen der Fensterrahmen und -sprossen. Zur Rahmenreinigung gehört das Reinigen der Fensterpfosten und -riegel. Sie umfasst sämtliche beweglichen und feststehenden Rahmenelemente witterungs- und raumseitig, einschließlich sämtlicher Falze, Zwischenräume, Anschläge und Wasserrinnen. Ebenfalls gereinigt werden die Bedienelemente wie Griffe und Gestänge sowie Wetter-, Wasserschenkel und Fensterbänke. Etwaige Spinnweben in der Fensteröffnung sind sowohl innen wie außen zu entfernen.

2 Ausführung der Glasreinigung

2.1 Der Zustand der Glasflächen nach der Reinigung muss sauber, wolkenfrei, streifenfrei und trocken sein. Glasflächen sind doppelseitig zu reinigen. Glasbausteine sind im Allgemeinen nur auf der Innenseite zu reinigen.

Die Glasreinigung *ohne Rahmen* umfasst mindestens die folgenden Tätigkeiten:

- mit Wasser und geeignetem Reinigungsmittel unter häufigem Wechsel der Reinigungsflotte einwaschen
- mit Klinge (Glashobel) haftende Verschmutzungen gegebenenfalls entfernen
- Glasscheiben mit Wischer oder Fensterleder (je nach Fenstertyp) abziehen bzw. nachtrocknen
- Ecken und Kanten sind in den Reinigungsprozess einzubeziehen
- abgelaufene Schmutzflotte von Rahmen, Fensterbank und Bodenbelag entfernen

Nach beendeter Reinigung der Glasflächen ist das abgelaufene Schmutzwasser auf Rahmen und Fensterbänken zu entfernen, bei der Arbeit verursachte Verunreinigungen sind zu beseitigen und Fenster und Türen zu verschließen.

Die Glasreinigung *mit Rahmen* umfasst mindestens die folgenden Tätigkeiten:

- Nassreinigung mittels Pads, Textilien, Abrasivmittel, Spezialreiniger oder Einpflegemittel
- nach der Nassreinigung erfolgt das Abspülen und Aufnehmen der abgelösten Verschmutzungsteile
- streifenfreie Nachtrocknung



- mit Wasser und geeignetem Reinigungsmittel unter häufigem Wechsel der Reinigungsflotte einwaschen
- mit Klinge (Glashobel) haftende Verschmutzungen gegebenenfalls entfernen
- Glasscheiben mit Wischer oder Fensterleder (je nach Fenstertyp) abziehen bzw. nachtrocknen
- Ecken und Kanten sind in den Reinigungsprozess einzubeziehen
- abgelaufene Schmutzflotte von Rahmen, Fensterbank und Bodenbelag entfernen

Nach beendeter Reinigung der Glasflächen ist das abgelaufene Schmutzwasser auf Rahmen und Fensterbänken zu entfernen, bei der Arbeit verursachte Verunreinigungen sind zu beseitigen und Fenster und Türen zu verschließen.

2.2 Eloxierte Aluminiumrahmen sind auf ihrer Außenseite mit handelsüblichem Eloxalreiniger zu pflegen. Dabei ist zu beachten, dass in Räumen mit technischen Einrichtungen das Reinigen mit Eloxalreinigern immer von außen geschehen muss, damit keine silikonhaltigen Dämpfe in die Räume gelangen können.

2.3 Über Mängel ist der Auftraggeber zu unterrichten.

3 Unfallverhütung

3.1 Bei den zutreffenden Sicherheitsmaßnahmen sind außer den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften auch die Schriften der Bau-Berufsgenossenschaften zur „Glas- und Fassadenreinigung. Instandhaltung sicher und wirtschaftlich planen“ zu beachten.

Für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften ist der Auftragnehmer verantwortlich.