








Stabliste - Biegeformen

Projekt: 22005 Deich Kirchfährendorf
zu Plan: B103-a
Bearbeiter: Hussain Mouna
Datum / Zeit: 01.08.2022 / 18:00
Hinweis: STL B103-a








Alle Stabformen

Position	Stück	Ø [mm]	Bemaßte Biegeform	Einzel- länge [m]	Gesamt- länge [m]	Gewicht [kg]
Bewehrung Stützwand (Teil 1.14 bis Teil 1.20)						
1	1116	10		1.06	1.182,96	729,89
2	558	10		1.23	686,34	423,47
3	279	10		1.32	368,28	227,23
4	279	10		0.98	273,42	168,70
5	24	14		9.41	225,84	273,27
6	70	8		1.68	117,60	46,45
7	140	8		1.62	226,80	89,59
8	48	14		10.17	488,16	590,67

Stabliste - Biegeformen

Projekt: 22005 Deich Kirchfährendorf
zu Plan: B103-a
Bearbeiter: Hussain Mouna
Datum / Zeit: 01.08.2022 / 18:00
Hinweis: STL. B103-a




Alle Stabformen

Position	Stück	Ø [mm]	Bemaßte Biegeform	Einzel- länge [m]	Gesamt- länge [m]	Gewicht [kg]
9	24	14		9.87	236,88	286,62
10	24	14		9.98	239,52	289,82
11	24	14		9.24	221,76	268,33
12	24	14		10.33	247,92	299,98
13	20	12		9.41	188,20	167,12
14	40	12		10.17	406,80	361,24
15	20	12		9.87	197,40	175,29
16	20	12		9.98	199,60	177,24
17	20	12		9.24	184,80	164,10

Stabliste - Biegeformen

Projekt: 22005 Deich Kirchfährendorf
zu Plan: B103-a
Bearbeiter: Hussain Mouna
Datum / Zeit: 01.08.2022 / 18:00
Hinweis: STL B103-a

Alle Stabformen

Position	Stück	Ø [mm]	Bemaßte Biegeform	Einzel- länge [m]	Gesamt- länge [m]	Gewicht [kg]
18	20	12		10.33	206,60	183,46
19	280	12		2.00	560,00	497,28
20	60	6		0.91	54,60	12,12
Summe Bewehrung Stützwand (Teil 1.14 bis Teil 1.20)						5.431,88
Summe über alle Bauteile						5.431,88
Anzahl der Ausführungen						1
Gesamtgewicht						5.431,88