







Stabliste - Biegeformen

Projekt: 22005 Deich Kirchföhrendorf
zu Plan: B401
Bearbeiter: Hussain Mouna
Datum / Zeit: 05.08.2022 / 09:42
Hinweis: STL. B401






Alle Stabformen

Position	Stück	Ø [mm]	Bemaßte Biegeform	Einzel- länge [m]	Gesamt- länge [m]	Gewicht [kg]
Bewehrung Stützwand (Teil 5.1 bis Teil 5.7) mit Teil 6.1						
1	536	10		1.99	1.066,64	658,12
2	524	10		1.85	969,40	598,12
3	262	10		1.97	516,14	318,46
4	262	10		1.08	282,96	174,59
5	30	14		2.37	71,10	86,03
6	182	8		1.66	302,12	119,34
7	144	14		10.18	1.465,92	1.773,76
8	144	14		9.91	1.427,04	1.726,72

Stabliste - Biegeformen

Projekt: 22005 Deich Kirchfährendorf
zu Plan: B401
Bearbeiter: Hussain Mouna
Datum / Zeit: 05.08.2022 / 09:42
Hinweis: STL. B401

Alle Stabformen

Position	Stück	Ø [mm]	Bemaßte Biegeform	Einzel- länge [m]	Gesamt- länge [m]	Gewicht [kg]
9	72	14		7.20	518,40	627,26
10	72	14		5.09	366,48	443,44
11	72	14		3.93	282,96	342,38
12	72	14		2.14	154,08	186,44
13	72	14		3.51	252,72	305,79
14	42	14		3.85	161,70	195,66
15	256	10		0.80	204,80	126,36
16	72	12		2.00	144,00	127,87
17	6	10		1.84	11,04	6,81

Stabliste - Biegeformen

Projekt: 22005 Deich Kirchfährendorf
 zu Plan: B401
 Bearbeiter: Hussain Mouna
 Datum / Zeit: 05.08.2022 / 09:42
 Hinweis: STL. B401

Alle Stabformen

Position	Stück	Ø [mm]	Bemaßte Biegeform	Einzel- länge [m]	Gesamt- länge [m]	Gewicht [kg]
18	128	10	215	2.15	275,20	169,80
Summe Bewehrung Stützwand (Teil 5.1 bis Teil 5.7) mit Teil 6.1						7.986,95
Summe über alle Bauteile						7.986,95
Anzahl der Ausführungen						1
Gesamtgewicht						7.986,95