

	Prüfungsblatt Konservierung	Datum: 31.01.2017
--	-----------------------------	-------------------

Anlage zur Schiffsakte

Korrosionsschutzkarteikarte		
Schiffsname: <u>Griep To II</u>	Ident Nr.:	
Bereich (Objektteil): <u>Außenhaut unter Wasser</u>		
Stoffhersteller (Firma): <u>Hempel</u>	Ausführende Firma: <u>Fa. Bergmann</u>	
Vorbehandlung (Entrostungsgrad): <u>St 3</u>		
	Stoffart	Schichtdicke (my)
Restdicke Altanstrich		
Primer	<u>Hempadur 15570 rotgrau</u>	
1. Grundierung	<u>Hempadur Quattro 17634 rot</u>	
2. Grundierung	<u>Hempadur Quattro 17634 Schwarz</u>	
3. Grundierung		
1. Deckanstrich	<u>Hempadur 45182 gelb</u>	
2. Deckanstrich	<u>Hempels AF Olympic + 72900 rotbraun</u>	
3. Deckanstrich	<u>Hempels AF Olympic 72900 rotbraun</u>	
	Gesamtschichtdicke (my)	<u>615</u>
Ausbesserungsanweisungen:	- Intakten Untergrund anschleifen, Fehlstellen ^{St 3} - Beschichtung entsprechend der Hempel-Spezifikation (siehe oben) oder mit gleichwertigen Produkten.	

Ausführende Firma:
Material-Korrosionsschutz
Hilmar Bergmann
 Lohmer Dorfstraße 18
 16845 Zernitz-Lohr
 Tel. 033973-80402 • Mobil 0174-159 57 18
 (Stempel und Unterschrift)

Anlage zur Schiffsakte

Korrosionsschutzkarteikarte		
Schiffsname: <u>Griep To II</u>	Ident Nr.:	
Bereich (Objektteil): <u>Außenhaut über Wasser</u>		
Stoffhersteller (Firma): <u>Hempel</u>	Ausführende Firma: <u>Fa. Bergmann</u>	
Vorbehandlung (Entrostungsgrad): <u>St 3</u>		
	Stoffart	Schichtdicke (my)
Restdicke Altanstrich		
Primer	<u>Hempadur 15570 rot grau</u>	
1. Grundierung	<u>Hempadur Quattro 17634 rot</u>	
2. Grundierung	<u>Hempadur Quattro 17634 schwarz</u>	
3. Grundierung		
1. Deckanstrich	<u>Hempathane Topcoat 55210 RAL 9005 Schwarz</u>	
2. Deckanstrich		
3. Deckanstrich		
	Gesamtschichtdicke (my)	<u>512</u>
Ausbesserungsanweisungen:	<u>- Intakten Untergrund anschleifen, Fehlstellen St3</u> <u>- Beschichtung entsprechend der Hempel-Spezifikation (siehe oben) oder mit gleichwertigen Produkten.</u>	

Ausführende Firma

Malerei-Korrosionsschutz

Hilmar Bergmann

Lohmer Dorfstraße 38

16845 Zernitz-Lohn

(Stempel und Unterschrift)

Prüfungsblatt Konservierung

Datum: 31.01.2017

Anlage zur Schiffsakte

Korrosionsschutzkarteikarte

Schiffsname: <u>Griep To II</u>	Ident Nr.:	
Bereich (Objektteil): <u>Decksflächen</u>		
Stoffhersteller (Firma): <u>Hempel</u>	Ausführende Firma: <u>Fa. Bergmann</u>	
Vorbehandlung (Entrostungsgrad): <u>St 3</u>		
	Stoffart	Schichtdicke (my)
Restdicke Altanstrich		
Primer	Hempadur 15570 rotgrau	
1. Grundierung	Hempadur Qua Hrd 17634 rot	
2. Grundierung		
3. Grundierung		
1. Deckanstrich	Hempathane Topcoat 55210 RAL 6010	
2. Deckanstrich	Hempathane Topcoat 55210 RAL 6010	
3. Deckanstrich		
	Gesamtschichtdicke (my)	366
Ausbesserungsanweisungen:	- Intakten Untergrund anschleifen, Fehlstellen - Beschichtung entsprechend der Hempel-Spezifikation (siehe oben) oder mit gleichwertigen Produkten.	

Ausführende Firma

Hilmar Bergmann
 Lohmer Dorfstraße 9
 16845 Zernitz-Lohz
 Tel. 033973-80402 • Mobil 0177-659 671
 (Stempel und Unterschrift)

	Prüfungsblatt Konservierung	Datum 31.01.2017
--	-----------------------------	------------------

Anlage zur Schiffsakte

Korrosionsschutzkarteikarte		
Schiffsname: <u>Griep To II</u>	Ident Nr.:	
Bereich (Objektteil): <u>Aufbauten (Stahl)</u>		
Stoffhersteller (Firma): <u>Hempel</u>	Ausführende Firma: <u>Fa. Bergmann</u>	
Vorbehandlung (Entrostungsgrad): <u>St 3</u>		
	Stoffart	Schichtdicke (my)
Restdicke Altanstrich		
Primer	<u>Hempadur 15570 rot/grau</u>	
1. Grundierung	<u>Hempadur 45143 weiß</u>	
2. Grundierung		
3. Grundierung		
1. Deckanstrich	<u>Hempathane Topcoat 55210 weiß 10000</u>	
2. Deckanstrich	<u>Hempathane Topcoat 55210 weiß 10000</u>	
3. Deckanstrich		
	Gesamtschichtdicke (my)	<u>264</u>
Ausbesserungsanweisungen:	<u>- Intakten Untergrund anschleifen, Fehlstellen</u> <u>- Beschichtung entsprechend der Hempel-S43</u> <u>- Spezifikation (siehe oben) oder mit</u> <u>gleichwertigen Produkten.</u>	

Ausführende Firma

Malerei-Korrosionsschutz
Hilmar Bergmann
 Lohmer Dorfstraße 30
 16845 Zernitz-Lohm
 Tel. 033973-80402 • Mobil 0177-659 6719
 (Stempel und Unterschrift)

Anlage zur Schiffsakte

Korrosionsschutzkarteikarte		
Schiffsname: <u>Griep To II</u>	Ident Nr.:	
Bereich (Objektteil): <u>Aufbauten (Aluminium)</u>		
Stoffhersteller (Firma): <u>Hempel</u>	Ausführende Firma: <u>Fa. Bergmann</u>	
Vorbehandlung (Entrostungsgrad): <u>angeschliffen Korn 80, vorher entfettet</u>		
	Stoffart	Schichtdicke (my)
Restdicke Altanstrich		
Primer	<u>Hempels Haftgrund 15 GDE</u> <u>weiß</u>	
1. Grundierung	<u>Hempadur 45 143</u> <u>weiß</u>	
2. Grundierung		
3. Grundierung		
1. Deckanstrich	<u>Hempathane Topcoat 55210</u> <u>weiß 10000</u>	
2. Deckanstrich	<u>Hempathane Topcoat 55210</u> <u>weiß 10000</u>	
3. Deckanstrich		
	Gesamtschichtdicke (my)	<u>349</u>
Ausbesserungsanweisungen:	<u>- in takten Untergrund anschleifen, Fehlstellen</u> <u>- Beschichtung entsprechend der Hempel-Spezifikation (siehe oben) oder mit</u> <u>gleichwertigen Produkten.</u>	

Ausführende Firma

Malerei-Korrosionsschutz

Hilmar Bergmann

Lohmer Dorfstraße 38

16845 Zernitz-Lohm

Tel. 039 97 04 00

(Stempel und Unterschrift)



	Prüfungsblatt Konservierung	Datum: 31.01.2017
--	-----------------------------	-------------------

Anlage zur Schiffsakte

Korrosionsschutzkarteikarte		
Schiffsname: <u>Griep To II</u>	Ident Nr.:	
Bereich (Objektteil): <u>Hinterwegebereiche, Innenflächen, Maschinenräume</u>		
Stoffhersteller (Firma): <u>Hempel</u>	Ausführende Firma: <u>Fa. Bergmann</u>	
Vorbehandlung (Entrostungsgrad): <u>St 3</u>		
	Stoffart	Schichtdicke (my)
Restdicke Altanstrich		
Primer		
1. Grundierung	<u>Hempadur Mastic 45880 grau</u>	
2. Grundierung	<u>Hempadur Mastic 45880 weiß</u>	
3. Grundierung		
1. Deckanstrich		
2. Deckanstrich		
3. Deckanstrich		
	Gesamtschichtdicke (my)	<u>286</u>
Ausbesserungsanweisungen:	<u>- Intakten Untergrund anschleifen, Fehlstellen</u> <u>- Beschichtung entsprechend der Hempel St 3</u> <u>- Spezifikation (siehe oben) oder mit</u> <u>gleichwertigen Produkten.</u>	

Ausführende Firma

Malerei-Korrosionsschutz
Hilmar Bergmann
 Lohmer Dorfstraße 38
 16845 Zernitz-Lohm
 Tel. 033977-80402 • Mobil 0177-559 67 19
 (Stempel und Unterschrift)



	Prüfungsblatt Konservierung	Datum 31.01.2017
--	-----------------------------	------------------

Anlage zur Schiffsakte

Korrosionsschutzkarteikarte		
Schiffsname: <u>Griep To II</u>	Ident Nr.:	
Bereich (Objektteil): <u>Ballastwassertanks</u>		
Stoffhersteller (Firma): <u>Hempel</u>	Ausführende Firma: <u>Fa. Bergmann</u>	
Vorbehandlung (Entrostungsgrad): <u>St 3</u>		
	Stoffart	Schichtdicke (my)
Restdicke Altanstrich		
Primer	<u>Hempadur 15570 rotgrau</u>	
1. Grundierung	<u>Hempadur Quattro 17634 rot</u>	
2. Grundierung	<u>Hempadur Quattro 17634 gelb</u>	
3. Grundierung		
1. Deckanstrich		
2. Deckanstrich		
3. Deckanstrich		
	Gesamtschichtdicke (my)	<u>465</u>
Ausbesserungsanweisungen:	- Intakten Untergrund anschleifen, Fehlstellen - Beschichtung entsprechend der Hempel-^{St 3} Spezifikation (siehe oben) oder mit gleichwertigen Produkten.	

Ausführende Firma

Malerei-Korrosionsschutz

Hilmar Bergmann

Lohmer Dorfstraße 38

16845 Zernitz-Lohm

Tel. 033973 80403 Mobil 0177 159 67 11

(Stempel und Unterschrift)

	Prüfungsblatt Konservierung	Datum: 31.01.2017
--	-----------------------------	-------------------

Anlage zur Schiffsakte

Korrosionsschutzkarteikarte		
Schiffsname: <u>Griep To II</u>	Ident Nr.:	
Bereich (Objektteil): <u>Belüftete Leerzellen</u>		
Stoffhersteller (Firma): <u>Hempel</u>	Ausführende Firma: <u>Fa. Bergmann</u>	
Vorbehandlung (Entrostungsgrad): <u>St 3</u>		
	Stoffart	Schichtdicke (my)
Restdicke Altanstrich		
Primer	<u>Hempadur 15570 rotgrau</u>	
1. Grundierung	<u>Hempadur Quattro 17634 gelb</u>	
2. Grundierung		
3. Grundierung		
1. Deckanstrich		
2. Deckanstrich		
3. Deckanstrich		
	Gesamtschichtdicke (my)	<u>220</u>
Ausbesserungsanweisungen:	<u>Intakten Untergrund anschleifen, Fehlstellen</u> <u>Beschichtung entsprechend der Hempel-</u> <u>Spezifikation (siehe oben) oder mit</u> <u>gleichwertigen Produkten.</u>	

Ausführende Firma

Malerei-Korrosionsschutz

Hilmar Bergmann

Lohmer Dorfstraße 38

16845 Zernitz-Lohn

(Stempel und Unterschrift)