

lfd. Nr.	Anlage: Automatik-Tür-, Fenster- und Dachlukenanlagen gemäß ASR A1.6, ASR A1.7,DIN 18650:															Bemerkungen
						Menge		Wartungsintervall								
	DIN- KGr	Leistungs- Kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten			Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2- jährlich	4- jährlich	bei Bedarf (nach Erfordernis)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	344	1000	Automatische Tür- und Toranlagen			352	352									
2	344	1001	Funktionsprobe durchführen							X						
3	344	1002	Bänder auf Einstellung und Verschleiß prüfen, reinigen, fetten und ggf. nachstellen							X						
4	344	1003	Türrahmen und -flügel auf Beschädigung, Verschleiß sowie festen Sitz prüfen							X						
5	344	1004	Schlösser, Schließbleche und Verriegelungen auf Funktion prüfen, reinigen, ggf. ölen							X						
6	344	1005	Dicht- und Verglasungsgummis auf Beschädigung prüfen, reinigen und pflegen							X						
7	344	1006	Öffnungs- und Schließbewegung im gesamten Öffnungsbereich prüfen, ggf. nachstellen							X						
8	344	1007	Beschläge auf festen Sitz und Beschädigung prüfen, ggf. korrigieren							X						
9	344	1008	E- Öffner auf Funktion und Verschleiß prüfen, reinigen und fetten, ggf. nachstellen							X						
10	344	1009	Feststellvorrichtungen auf Funktion und Befestigung prüfen							X						
11	344	1010	Rauchscharter auf Funktion prüfen, reinigen							X						
12	344	1011	elektr. Anschlüsse und Leitungen auf festen Sitz und Beschädigungen prüfen							X						
13	344	1012	an elektr. Türantrieb Befestigung und Funktion prüfen							X						
14	344	1013	Kraftübertragung prüfen, reinigen und schmieren (Zahnriemen, Ketten, Gestänge, Laufrollen, Laufschiene etc.)							X						
15	344	1014	Hydraulikantriebe auf Dichtheit und Füllstand prüfen, ggf. nachfüllen							X						
16	344	1015	Hydrauliköl wechseln										X		im 4. Vertragsjahr	
17	344	1016	Einstellungen in Auf- und Zu- Bewegung prüfen, ggf. korrigieren (Endschlag, Geschwindigkeit, Dämpfung und Kraft)							X						
18	344	1017	alle Befehlsgeräte wie Taster, Schlüsseltaster, Bewegungsmelder, Kontaktmatten und Sensorik auf Funktion und Zustand prüfen							X						

lfd. Nr.	Firma :														
	Anlage: Automatik-Tür-, Fenster- und Dachlukenanlagen gemäß ASR A1.6, ASR A1.7,DIN 18650:														
					Menge		Wartungsintervall								
	DIN- KGr	Leistungs- Kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Anmer- kungen		Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2- jährlich	4- jährlich	bei Bedarf (nach Erfordernis)	
			Bezeichnung												Bemerkungen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
19	344	1018	Endlagen prüfen, ggf. nachjustieren							X					
20	344	1019	Prüfung der Schließkraft (max. 150 N), ggf. justieren und Meßprotokoll anfertigen je Anlage												
21	344	1020	Nachrichtarbeiten, Kleinreparaturen und Ausbesserungen aus den Einzelprüfungen							X					
22	344	1021	Absturzsicherung u. Schutzeinrichtungen überprüfen u. reinigen							X					
23	344	1022	Notöffnungsgummis prüfen u. ggf. korrigieren							X					
24	344	1023	Akkuspannung prüfen und Leistungszustand feststellen							X					
25	344	1024	Austausch des Akkus vornehmen (max. 4 Jahre Standzeit)										X		im ersten Vertragsjahr, Kosten sind in die Einheitspreise der Wartung einzukalkulieren
26	344	1025	Endreinigung und Abschlußprüfung der Gesamtanlage							X					
27	344	1026	Prüfungen und Dokumentation												
28	344	1027	Prüfung nach ASR A 1.7, einschließlich Erstellung eines Prüfberichtes							X					
29	344	1028	Prüfung nach DGUV Vorschrift 3, einschl. Meßprotokoll ausstellen	Position 1.6.10									X		im 3. Vertragsjahr
30	344	1029	Prüfplaketten an Anlage anbringen							X					
31	344	1030	Prüfbuch vervollständigen und ggf. erstellen							X					
32	344	1031	Dokumentation vervollständigen, Prüfunterlagen führen							x					
33	344	1032	Erstellung einer Gefährdungsanalyse, sicherheitstechnischen Bewertung											X	
			Ende												