

Pos.Nr.	Kurztext	Menge Einheit
LV 06 Fenster, Außentüren		
Titel 1. Baustelleneinrichtung		
1.10.	Baustelleneinrichtung	1,00 psch
Titel 2. Aussentüren		
Untertitel 2.1. Alu-Glas		
2.1.10.	Aluminium-Glas-Türelement 1-flg., 2,51 /2,26m, Pos.: 1.1, klar, OTS	1,00 St
Untertitel 2.2. Kunststoff		
2.2.10.	Einflüglige Drehflügel-Tür aus Kunststoff, 1,135/2,26m, Pos.: 1.2, 1.4	2,00 St
2.2.11.	Einflüg.Drehfl.-Tür Kunststoff, Glasausschnitt, 1,135/2,26m, Pos.: 1.3	1,00 St
2.2.12.	Zulage OTS zu Pos. vor Kunststoff-Türanlage	3,00 St
2.2.13.	Innenseitige Abdichtung der Anschlussfuge	18,15 m
2.2.14.	Außenseitige Abdichtung der Anschlussfuge	18,15 m
Untertitel 2.3. Stahltüren		
2.3.10.	Stahl-Mehrwecktüre D65-1 OD, Eck-Zarge, Pos.: 1.5	1,00 St
2.3.11.	Zulage OTS zur Stahl-Mehrwecktür	1,00 St
2.3.12.	Regenleiste Mehrwecktür	1,00 St
2.3.13.	Wetterschenkel unten Mehrwecktür	1,00 St
Titel 3. Fenster und Rollläden		
Untertitel 3.1. Kunststofffenster, Aussen		
3.1.10.	Kunststofffenster, 2-teilig, 1,51*1,745m (RBLM), zzgl. Rolll-Kas, klar	5,00 St
3.1.11.	Kunststofffenster, 1-teilig, 0,76*0,76m; klar	1,00 St
3.1.12.	Kunststofffenster, 1-teilig, 0,76*0,76m, satinato	3,00 St
3.1.13.	Kunststofffenster, 2-teilig, 1,26*0,76m, satinato	2,00 St
3.1.14.	Kunststofffenster, 2-teilig, 1,51*0,76m, satinato	3,00 St
Untertitel 3.2. Kunststofffenster, Innen		
3.2.10.	Kunststoffinnenfenster, 2-teilig, 1,10*1,385m, klar, 1.45	1,00 St
3.2.11.	Zulageposition zu vor g. Pos., Spiegelfolie auf Isolierverglasung	1,00 m2
Untertitel 3.3. Aufsatz-Rollläden		
3.3.10.	Fenstergröße RBLM 1,51/1,745 m	5,00 St
Titel 4. Fensterbänke		
4.10.	Fensterbank, außen, Aluminium, beschichtet	19,00 m
4.11.	Werzalit Fensterbänke innen	13,50 m
4.12.	Werzalit Fensterbänke innen, Pos.: 1.45	2,40 m
Titel 5. Stundensätze		
5.10.	Stundensatz, Facharbeiter/-in	1,00 h
5.11.	Stundensatz, Helfer/-in	1,00 h