

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 173055-051

Bauvorhaben : AA Dessau-Roßlau
August-Bebel-Platz 16
06842 Dessau-Roßlau

Bauherr : Bundesagentur für Arbeit (BA)
RIM Magdeburg
BA-SH GB9
Lina-Ammon-Str. 9
90471 Nürnberg

Leistungsumfang : Sonnenschutz

Ausschreibung vom : 05.08.26

Ausführungsfrist : 14.09.26 - 16.11.26

Angebotsabgabe bis : 18.08.26, 08:00 Uhr

Angebotsabgabe an: s. Bauherr

Zuschlagsfrist: 02.09.26

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zur LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 173055-051 Sonnenschutz

Umfang: Sonnenschutz

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
	Objektbeschreibung	4
	Allgemeine Vorbemerkungen	5
	Bauzeit	7
	Unterlagen	8
1	Sonnenschutz	9

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 173055-051 Sonnenschutz

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetra

Objektbeschreibung

OBJEKT BESCHREIBUNG

ALLGEMEINES

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um ein Bestandsgebäude, welches einerseits für den Bauwerkserhalt saniert werden soll. Andererseits erfolgt eine Herrichtung für den neuen Nutzungszweck

LAGE

Das historische Arbeitsamt Dessau liegt südlich des historischen Zentrums von Dessau und in fußläufiger Entfernung zum Bauhausmuseum (10 Min.). Es ist mit dem Auto über die Askanische Straße sehr gut erreichbar. In unmittelbarer Nähe ist eine öffentliche PKW-Stellplatzanlage vorhanden.

Die Adresse lautet:

August-Bebel-Platz 16

06842 Dessau-Roßlau

ERSCHLIESSUNG

Von der Askanischen Straße zweigt nach Süden die Mauerstraße ab. Parallel dazu liegt auf dem Grundstück eine befestigte Fläche. Die Zufahrt dazu erfolgt von der Ecke Mauerstraße/Chaponstraße.

GEBÄUDEANGABEN

Das Gebäude besteht aus einem halbrunden Flachbau sowie einem zweigeschossigen, unterkellerten Büroanbau.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 173055-051 Sonnenschutz

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetra

Allgemeine Vorbemerkungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ALLGEMEINES

Abkürzend werden nachfolgend der Auf-trag-geber als AG und der Bieter bzw Auf-tragnehmer als AN bezeichnet. Sämtliche ausgeschriebenen Positionen sind fertige Leistungen, einschließlich aller Neben-leistun-gen gem. VOB/C. Ist es dem AN vertragsgemäß freigestellt, zusätzlich zur ausge-schrie-benen Kon-struk-tion Alternativ-vor-schlä-ge in Form eines Neben-ange-botes auszuarbeiten, ist die Gleichwertigkeit der angebo-tenen mit der vor-ge-ge-benen Konstruktion durch z.B. Detail-zeichnun-gen, Muster und System-Prüfzeugnisse nach-zuweisen. Die an-geführten Unterlagen müssen zum Abgabetermin vor-liegen. Der Leistungsbeschreibung bei-gefügte oder ggf. darin ent-hal-tenen Zeich-nungen die-nen zur Verdeutlichung der Text-be-schrei-bung. Er-for-derliche Werk-zeichnungen sind im Auf-tragsfalle vom AN rechtzeitig vor Fer-ti-gungs- bzw. Montagebeginn vor-zu-legen. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass auf der Bau-stelle neben den ihm überge-be-nen aktuellen Aus-führungs-unterlagen auch eine Ausfertigung dieser Leistungs-be-schrei-bung vorliegt.

BEMUSTERUNG

Sichtbare Bauteile u. Oberflächenausführungen mit Liefer-varianten, sind vor Bestel-lung und Ausführung grund-sätzlich zu bemustern. Sofern keine gesonderten An-ga-ben in den Pos.-Texten getroffen werden, erfolgt die Auswahl der Material- und Farb-angaben gemäß Hersteller-palette des angebote-nen Produkts. Der AG be-hält sich vor, für die Freiga-be des 1 Woche in An-spruch zu neh-men. Die Bemusterung muss daher mit einem ausrei-chenden zeitlichen Vorlauf durchge-führt werden. Even-tuel-le Lieferfristen sind hier-bei von vom AN zu be-rück-sichtigen. Mit dem Hand-mu-ster sind auch Prüf-zeug-nisse, technische Unterlagen etc. vorzulegen. Die Muster sind mit bis zu 3 Varian-ten vorzulegen (in der Regel mind. DIN A4 groß, Profile mind. 20cm lang, Flächen-anstriche min-desten 1qm) Vorgenanntes gilt sinn-gemäß auch für evtl. nach-folgend gefor-der-te Son-deraus-führungen (z.B. Fugen o. ä.)

LÄRMSCHUTZ

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung des BImSchG und der AVV Baulärm ver-pflich-tet. Lärmintensive Bauarbeiten dürfen auf dem Baugrundstück gemäß Auflage der Baugenehmigung nur werktags von 07:00 bis 20:00 Uhr durchgeführt werden. Leistungen außerhalb der o.g. Zeitfenster können nur in Ab-sprache mit dem AG ausge-führt werden. --> Freigabe des Ablaufplans durch AG

AUSFÜHRUNG

Maßgebend für die Durchführung des Auftrags sind die VOB/C, der all-gemein an-erkannte Stand der Technik, die ein-schlägigen Normen und Richtlinien, so-wie die Ver-ar-bei-tungs- und Einbau-richtlinien der Her-stel-ler. Soweit in der Leistungs-beschrei-bung auf Technische Spe-zi-fikationen, z.B. nationale Normen, mit denen euro-pä-ische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zu-las-sungen, gemeinsame technische Spezifikatio-nen, in-ter-nationale Normen Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleich-wer-tig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Be-zug genommen. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist allerdings Leistung des AN zur Angebotsabgabe. Dem AG sind zur Angebots-ab-gabe grundsätzlich Kopien der Zu-las-sungen u. Prüf-zeugnisse sowie Übereinstim-mungs-erklärungen der ver-wen-deten Produkte zu übergeben. Alle evtl. genannten Einbaumaße der Elemente sind Richt-maße und vor Beginn der Herstellung / der Bestel-lung eigen-verant-wort-lich und termingerecht vom AN auf dem Bau zu prüfen. Der AN hat die im LV an-ge-gebenen Massen eigenver-antwortlich an-hand der vor-han-de-nen Planunterlagen zu prüfen und danach seine Ma-terial-bestel-lungen

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 173055-051 Sonnenschutz

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetra
---------------	-------	---------	---------------	-------------

termingerecht auszu-richten. Sofort nach Auftragserteilung sind die hersteller-beding-ten Lie-fer-fristen abzufragen. Fehlen dem AN für eine ter-min-ge-rechte Bestel-lung von Materialien und Baustoffen Pla-nungs-vor-gaben, sind diese umgehend beim AG schriftlich einzufordern. Für Ausführungs-ver-zögerungen u. deren Fol-gen, die der AN wegen Versäumnis-sen aus vorgenannten Ver-pflichtungen ver-schuldet, behält sich der AG Scha-den-ersatzforderungen vor.

Die beschriebenen Leistungen sind während gleich-zeiti-ger An-wesenheit anderer Ge-wer-ke / Unternehmer aus-zu-führen. Erfor-derliche Absprachen und Ko-ordi-nierungen der täglichen Arbeits-abläufe zwecks ge-gen-seitiger Rück-sichtnahme ist mit den EP abgegolten.

Vom AG wird ein Sicherheits- u. Gesund-heits-schutz-koordinator (SiGeKo) eingesetzt. Seinen An-wei-sungen ist unver-züg-lich Folge zu leisten.

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den AN zu beseitigenden Verun-reini-gungen beziehen sich auch auf die Ver-unreinigung öffentlicher Ver-kehrs-wege durch Fahr-zeuge und Maschinen des AN oder seiner Subun-ter-nehmer im unmittel-baren Baustellen-bereich. Solche Verunrei-ni-gungen sind durch geeignete Maß-nah-men mög-lichst zu ver-mei-den oder so recht-zeitig zu beseitigen, dass durch sie keine Ge-fähr-dung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann.

Im unmittelbaren Tätigkeitsbereich des AN sind generell an-gren-zende und umliegen-de Bau-teile und Außenanlagen vor Be-schädigung zu schützen. Speziell bei funken-erzeu-gen-den Arbeiten sind Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung der Verglasung zu treffen. Diese Leistungen sind mit den EP abgegolten. Für Beschädigung aller Ein-rich-tun-gen oder fertiger Gewerke durch das Personal des AN ist dieser ersatz-pflichtig.

AN-VERTRETER

Für die Baustelle ist vom AN ein fachkundiger, deutsch-sprachiger An-sprech-partner zu benennen, welcher den AN im Aus-füh-rungs-zeit-raum rechtsverbindlich auch an den regel-mäßigen Bau-be-sprechungen vertritt. Dieser ist u.a. außerdem für die Einhaltung der zu beach-ten-den Unfallverhütungs-vorschriften und die Einholung der für das je-weilige Gewerk erforderlichen Abnahmen und Prüfungen verantwortlich.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 173055-051 Sonnenschutz

Ausgabeumfang:				
OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetra

Bauzeit

.
BAUZEIT
14. September 2026 - 16. November 2026

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 173055-051 Sonnenschutz

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetra

Unterlagen

U N T E R L A G E N

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis nur zur prinzipiellen Verdeutlichung der Geometrie des Bau-vor-ha-bens bei.

Pläne:

- 231805-AP-Plan03_Grundriss EG_2026-01-30.pdf
- 231805-AP-Plan03_Grundriss EG Seminarbereich_2026-01-30
- 231805-AP-Plan04_Obergeschoss_2026-01-30
- 231805-AP-Plan05_Grundriss DG_2026-05-12

Fotos:

- 260306=Bestandsfenster.jpg
- 260306=Leibungsrahmen.jpg
- 260306=Nachbaufenster.jpg
- 260306=Nachbausturz.jpg
- 260306=Oberlicht.jpg
- 260306=Sturzrahmen.jpg
- 260306=Zwischenraum.jpg

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 173055-051 Sonnenschutz

1 Sonnenschutz

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetra

1 Sonnenschutz

Vorbemerkungen Rückbau

Das Türelement ist ca. 50cm hinter der Fassade zurückgesetzt zwischen Sichtmauerwerk montiert; zur Abdeckung des Zwischenraums zwischen Türsturzprofil und Stahlprofil des historischen Fensterbands ist ein ca. 50cm breites Blechdämmpaneel als Ab-deckung montiert; Der Rückbau ist entsprechend geplanter Weiterverwendung der Anschlussbauteile für diese zerstörungs-frei durchzuführen.
Nicht wiederverwendbare Bauteile sind vom AN gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz fachgerecht zu entsorgen.

1.1 Baustelleneinrichtung

Einrichten, Gerätevorhaltung, örtliches Umsetzen und Räumen der Baustelle (im Sinne der VOB/C, Abs. 4.1) für sämtliche nachfolgend aufgeführten Leistungen, inkl. aller erforderlichen Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen; außerdem für die nachstehend beschriebenen Leistungen (innen und außen):
- Schutz benachbarter Bauteile
- Fahr- / Rollgerüste für Arbeitshöhen bis 4,50m
- inkl. Material-, Abfall- und Aufenthaltscontainer
- Verlängerungen für Strom und Wasser bis zum Arbeitsplatz

1 psch

1.2 Vertikallamellen rückbauen

innenliegendes Verschattungssystem aus Vertikallamellen (Poly-estervlies) an stranggepressten Aluminiumschienen in verschiedenen Längen an Wandkonsolen (Stahlwinkel) demontieren und entsorgen; Führungsschiene inkl. Befestigungsmittel ausbauen und sortenrein entsorgen
Behanghöhe: 1,80m
Ort: im Innenraum alle Geschosse

6,000 m

1.3 Sturzbohrung

Vertikale Bohrung durch das Rahmenbrett und den Mauer-werks-sturz der Kasten-fenster und Durch-führung der Strom- und Steuer-kabel für die nachfolgend beschriebenen Rollos;

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 173055-051 Sonnenschutz

1 Sonnenschutz

Ausgabebereich:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetra
---------------	-------	---------	---------------	-------------

Die Lage und Durchmesser der Bohrung ist so zu wählen, dass je Behang alle Kabel auf kurzem Weg mit geringstmöglicher Sichtbarkeit verlegt werden können. Bei der Bohrung ist durch entsprechende Sorgfalt eine weitere Beschädigung der Fenster zu vermeiden.

Bohrung: von unten nach oben
Brettdicke: 30mm
Sturzhöhe: 400mm

17,00 St

Vorbemerkungen Sichtschutz

Im Rundbau bzw. Ausstellungsbereich befinden sich 12 Kasten-fenster (siehe Foto Bestands-fenster), die jeweils außen und innen 3 Einzelflügel besitzen die auch nach außen und nach innen öffnen. Der lichte Abstand der Fenster je Raum beträgt ca. 7,0m.

In den Zwischenraum dieser Fenster sollen Rollos als Einblick-schutz montiert werden.

Die Rollos für diese Fenster sind mit netzbetriebenen Funk-motoren auszustatten, welche einerseits zentral über eine bauseitigen Steuerbefehl per Schaltuhr o.ä. aber auch raum-weise über Funkfernbedienungen gesteuert werden sollen. Dazu sind die Motoren immer paarweise zusammenzufassen.

Die Anschlüsse der Rollomotoren mit der Steuerung sind vom AN herzustellen.

Der 230V-Elt.-Anschluss erfolgt bauseits.

1.4 Sichtschutzrollo 160x120cm

elektrisch angetriebenes Innenrollo ohne Kasten mit einem von außen blickdichten Behang mit Aluminiumendstab, im Fenster-zwischenraum montieren; inkl. Befesti-gungselemente (Rollo-halter und Dübeldurchsteckmontage durch 30mm Sturzbrett)

Montage: Deckenmontage

Motor: Rohrmotor, 230V mit integrierter Funksteuerung

Kabellänge: mind. 1,5m

Behang: Polyestergewebe, >200g/m²

Offenfaktor/Transparenz: 6-10% (blickdicht am Tag von außen)

Reflexion: <70%

Brandschutz: B1 gem. DIN 4102

Farbe: beige/creme nach Herstellerpalette bemustern

Muster: uni

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 173055-051 Sonnenschutz

1	Sonnenschutz				
Ausgabeumfang:					
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetra
	lichte Fensterinnenbreite: 1.550mm lichte Fensterinnenhöhe: 1.190mm Ort: EG Ausstellungsräume	12,00	St		
1.5	Sichtschutzsteuerung Sonnenschutzsteuerung je Raum bzw. für 2 Behänge für eine zentrale und raum-weise Bedienung gemäß Vor-bemerkungen; inkl. system-zu-ge-hörigem Steuer-gerät (bedarfsweise inkl. Netzteil); Installation auf dem Sturz und dem Mauerwerk im Bereich des Oberlichts (siehe Foto Bestands-fenster); inkl. Lagesicherung der Steuergeräte und der Kabel durch Verdübelung und konstruktive Bündelung mit Kabelbindern; Bohrung für Kabel in vorbeschriebener Position Menge: je Raum mit 2 Fenstern	6,00	St		
1.6	6-Kanalhandsender systemzugehöriger Funkhandsender für die vorbe-schrie-benen Funk-motoren und Steuerung der Sichtschutzrollos; batteriebetrieben (inkl. Batterie), inkl. Wandhalterung, Montage der Wandhalterung nach Vorgabe Nutzer Kanäle: mindestens 6	8,00	St		
1.7	Einrichtung Sichtschutz Einrichtung aller Sichtschutzsteuerungen durch Herstellung der Verbindungen der Handsender und Motorfunkempfänger, Zu-ordnung der Kanäle; raumweise Kopplung der Rollos , Einrichtung der zentralen Bedienbarkeit; Ein-stel-lung der Endlagen der Behänge; Übergabe der erforderlichen Schnittstelleninformation an die bauseitige Elt.-Installation	1	psch		

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 173055-051 Sonnenschutz

1 Sonnenschutz

Ausgabebereich:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetra
---------------	-------	---------	---------------	-------------

Vorbemerkungen Verdunkelung

Im Seminarbereich befinden sich 5 Kasten-fenster (siehe Foto Nachbau-fenster), die jeweils außen und innen 2 Stulpflügel und 1 Einzelflügel besitzen. Alle Flügel öffnen nach innen bzw. in den Raum. Oberhalb des Flügels verbleiben ca. 70mm (siehe Foto Nachbausturz) Daher ist ein Rollopaket (Motor, Behang und Befestigung) zu wählen, welches im montierten Zustand das Öffnen des Außenflügels nach innen ermöglicht.

Die Rollos für diese Fenster sind mit netzbetriebenen Funkmotoren auszustatten, welche zentral aber auch raumweise über Fernbedienungen gesteuert werden sollen. Hier sind die Motoren einmal paarweise und einmal zu dritt zusammenzufassen.

1.8 Verdunkelungsrollo 160x130cm

sinngemäß wie Sichtschutzrollo jedoch

Fertigpaket- / Aufbauhöhe: <70mm

Offenfaktor/Transparenz: 0-3% (Verdunkelung)

lichte Fensterinnenbreite: 1.610mm

lichte Fensterinnenhöhe: 1.300mm

Ort: EG Schulung 01 + 02

5,00 St

1.9 3-fach Verdunkelungssteuerung

Steuerung für 3 vorbe-schriebene Verdunkelungsrollos; für eine zentrale und raum-weise Bedienung gemäß Vorbemerkungen; inkl. system-zu-gehörigem Steuergerät (bedarfswise inkl. Netzteil); Installation auf dem Sturz und dem Mauerwerk im Bereich des Oberlichts (siehe Foto Nachbau-fenster); inkl. Lage-sicherung der Steuergeräte und der Kabel durch Verdübelung und konstruktive Bündelung mit Kabelbindern; Bohrung für Kabel in vorbeschriebener Position

Menge: 1 Raum mit 3 Fenstern

1,00 St

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 173055-051 Sonnenschutz

1	Sonnenschutz				
Ausgabebumfang:					
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetra
1.10	2-fach Verdunkelungssteuerung wie vor, jedoch für 2 vorbe-schriebene Verdunkelungsrollos Menge: 1 Raum mit 2 Fenstern	1,00	St		
1.11	3-Kanalhandsender systemzugehöriger Funkhandsender für die vorbe-schrie-benen Funk-motoren und Steuerung der Verdunkelungsrollos; batteriebetrieben (inkl. Batterie), inkl. Wandhalterung, Montage der Wandhalterung nach Vorgabe Nutzer; die Sender sind für Verträglichkeit mit dem System der Sicht-schutzsender zu wählen und bedarfsweise mit erforderlicher höheren Kanalanzahl anzubieten Kanäle: mindestens 3	4,00	St		
1.12	Einrichtung Verdunkelungsrollos Einrichtung der Verdunkelungssteuerungen durch Herstellung der Verbindungen der Handsender und Motorfunkempfänger, Zu-ordnung der Kanäle; raumweise Kopplung der Rollos, Ein-stel-lung der Endlagen der Behänge; Übergabe der erforderlichen Schnittstelleninformation an die bauseitige Elt.-Installation pauschal für alle vorbeschriebenen Rollos der Ausstellung	1	psch		
1.13	Verdunkelungslamellen 240x200cm drehbare Vertikallamellen für innen, freihängend vor Fenstern an strang-ge-presster Alu-Laufschiene (natur eloxiert) mit End-kappen, mit Rutschkupplung und Schnurbremse gegen Fehl-bedienungen; inkl. justierbarer Montage-winkeln und Befestigungs-elementen; einteiliger Behang mit Paketanordnung links oder rechts nach örtlicher Festlegung; Lamellen unten mit Beschwerungsplatte und Verbindungskette Montage: Wand- / Sturzmontage Behang: Polyestergewebe, >300g/m2				

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 173055-051 Sonnenschutz

1	Sonnenschutz				
Ausgabeumfang:					
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetra
	Lamellenbreite: ca. 130mm Offenfaktor/Transparenz: 0-3% (abdunkelnd) Brandschutz: B1 gem. DIN 4102 Bedienung: Schnurzug und Metallwendekette Farbe: beige/creme nach Herstellerpalette bemustern Muster: uni Gesamtbreite: 2.400mm Gesamthöhe: 2.000mm Ort: EG Schulung 01 + 02	5,00	St		
1.14	Verdunkelungslamellen 140x240cm wie vor, jedoch für Außentür Gesamtbreite: 1.400mm Gesamthöhe: 2.400mm Ort: EG Schulung 02	1,00	St		
1.15	Funkmotoren Verdunkelungslamellen Motor mit integrierter Funksteuerung zur Bedienung der einteiligen Verdunkelungslamellen (wenden, öffnen, schließen); mit Überlast- und Endabschaltung und Teilwendung der Lamellen vor Öffnung; Montage auf oder neben der Laufschiene inkl. zugehöriger Einbauprofile; inkl. Handsender mit Wandhalterung; Montage der Wandhalterung nach Vorgabe Nutzer; die Handsender sind für eine getrennte Nutzung der Behänge innerhalb eines Raumes so zu wählen, dass keine Störung oder Überlagerung mit dem Nachbarraum im selben Geschoss oder darunter-/darüberliegend entsteht; anderenfalls sind hier Sender mit erforderlicher höherer Kanalanzahl anzubieten Elt-Anschluss: 230V Kabellänge: mind. 1,5m Steuerung: geeignet für Einzel- und Gruppensteuerung Bedienung: mind. 2-Kanal	13,00	St		

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 173055-051 Sonnenschutz

1 Sonnenschutz

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetra
---------------	-------	---------	---------------	-------------

1.16 **Einrichtung Verdunkelungslamellen**

Einrichtung der Steuerung der Verdunkelungslamellen durch Herstellung der Verbindungen der Handsender und Motorfunk-empfänger, Zu-ordnung der Kanäle; Kopplung der Behänge nach Vorgabe Nutzer, Ein-stel-lung der Endlagen der Behänge; Übergabe der erforderlichen Schnittstelleninformation an die bauseitige Elt.-Installation pauschal für alle vorbeschriebenen Verdunkelungsbehänge der Schulungsräume

1 psch

1.17 **Oberlichtlamellen 500x80cm**

sinngemäß wie vor als Verdunkelungslamelle, jedoch direkt unter der Decke vor Ober-lichtfensterband

Montage: Deckenmontage
Gesamtbreite: 5.100mm
Gesamthöhe: 800mm

Ort: EG Schulung 01 + 02

4,00 St

1.18 **Oberlichtlamellen 60x80cm**

wie vor, jedoch

Gesamtbreite: 600mm
Gesamthöhe: 800mm

Ort: EG Schulung 01 + 02

4,00 St

1.19 **Vertikallamellen 415x200cm**

drehbare Vertikallamellen für innen, freihängend vor Fenstern an strang-ge-presster Alu-Laufschiene (weiß beschichtet) mit End-kappen, mit Rutschkupplung und Schnurbremse gegen Fehl-bedienungen; inkl. justierbarer Abhänger und Befestigungs-ele-mente für Deckenmontage mit Abstand für Elt.-Aufputzinstal-lation; zweiteiliger Behang mit gleichmäßiger Paketanordnung links und rechts am Fenster; Lamellen unten mit Beschwerungsplatte und Verbindungskette

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 173055-051 Sonnenschutz

1 Sonnenschutz

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetra
---------------	-------	---------	---------------	-------------

Montage: Deckenmontage mit 50mm Abstand
Behang: Polyestergewebe, >200g/m²
Lamellenbreite: ca. 130mm
Offenfaktor/Transparenz: 6-10% (blickdicht)
Blendschutz: geeignet für Bildschirmarbeitsplatz
Brandschutz: B1 gem. DIN 4102
Bedienung: Schnurzug und Metallwendekette
Farbe: beige/creme nach Herstellerpalette bemustern
Muster: uni
Gesamtbreite: 4.150mm
Gesamthöhe: 2.000mm

Ort: EG Achse 19

6,00 St

1.20 Vertikallamellen 415x170cm

wie vor, jedoch
Gesamtbreite: 4.150mm
Gesamthöhe: 1.700mm

Ort: OG Achse 19

6,00 St

1.21 Vertikallamellen 460x170cm

wie vor, jedoch
Gesamtbreite: 4.600mm
Gesamthöhe: 1.700mm

Ort: OG Büro Achse 7

1,00 St

1.22 Vertikallamellen 125x170cm

wie vor, jedoch
inkl. justierbarer Montage-winkeln und
Befestigungs-elemente für Wandmontage

Montage: Wand- / Sturzmontage
Gesamtbreite: 1.250mm
Gesamthöhe: 1.700mm

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 173055-051 Sonnenschutz

1 Sonnenschutz					
Ausgabeumfang:					
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetra
	Ort: EG Lager 01				
		1,00	St		
1.23	Vertikallamellen 190x170cm wie vor, jedoch inkl. justierbarer Montage-winkeln und Befestigungs-elemente für Wandmontage Montage: Wand- / Sturzmontage Gesamtbreite: 1.900mm Gesamthöhe: 1.700mm Ort: EG Lager 01	1,00	St		
1.24	Vertikallamellen 200x140cm wie vor, jedoch inkl. justierbarer Montage-winkeln und Befestigungs-elemente für Wandmontage Montage: Wand- / Sturzmontage Gesamtbreite: 2.000mm Gesamthöhe: 1.400mm Ort: DG	1,00	St		
1.25	Funkmotoren Vertikallamellen Motor mit integrierter Funksteuerung zur Bedienung der zweitei-ligen Vertikallamellen (wenden, öffnen, schließen); mit Überlast- und Endabschaltung und Teilwendung der Lamellen vor Öff-nung; Montage auf der Laufschiene inkl. zugehöriger Einbau-profile; inkl. Handsender mit Wandhalterung; Montage der Wandhal-terung nach Vorgabe Nutzer; die Handsender sind für eine ge-trennte Nutzung der Behänge innerhalb eines Raumes so zu wählen, dass keine Störung oder Überlagerung mit dem Nach-barraum im selben Geschoss oder darunter-/darüberliegend entsteht; anderenfalls sind hier Sender mit erforder-licher höherer Kanalanzahl anzubieten				

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 173055-051 Sonnenschutz

1	Sonnenschutz				
Ausgabebumfang:					
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetra
	Elt-Anschluss: 230V Kabellänge: mind. 1,5m Steuerung: geeignet für Einzelsteuerung Bedienung: mind. 2-Kanal	13,00	St		
1.26	Einrichtung Vertikallamellen Einrichtung der Steuerung der Vertikallamellen durch Her-stel-lung der Verbindungen der Handsender und Motorfunk-empfän-ger, Zu-ordnung der Kanäle; Ein-stel-lung der Endlagen der Behän-ge; Übergabe der erforderlichen Schnittstelleninformation an die bauseitige Elt.-Installation pauschal für alle vorbeschriebenen Behänge der Büros/Lager	1	psch		

Vorbemerkungen zu den Regiearbeiten

Die Ausführung und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nach § 15 VOB/B. Die im Angebot aufgeführten Stunden-lohnarbeiten gelten für unvorhergesehene Leistungen, z.B. zu-sätzliche Logistikaufgaben, deren Abrechnung nach Einheits-preisen nicht zweckmäßig ist und vom AG angewiesen werden.

Das Material für Stundenlohnarbeiten ist getrennt zu lagern. Material-, Maschinen- und Gerätepreise gelten für die Abrech-nung einschl. aller Zuschläge, Betriebsstoffe, Handwerkszeuge usw. sowie An-und Abfahrt frei Baustelle. Sie müssen auf der Grundlage des Hauptangebotes kalkuliert sein.

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.
Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich Sozialkosten vergütet.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt: 173055-051 Sonnenschutz

1 Sonnenschutz

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetra
---------------	-------	---------	---------------	-------------

1.27 **Verrechnungssatz für Vorarbeiter/-in**

Verrechnungssatz für Vorarbeiter/-in (leitende Fachkraft auf der Baustelle) für unterstützende und für unerwartete zusätzliche Sicherungsmaßnahmen am Bestand
--> nur auf Anforderung durch den AG

10 h

1.28 **Verrechnungssatz für Facharbeiter/-in**

wie vor , jedoch Verrechnungssatz für Facharbeiter/-in (mit abgeschlossener Ausbildung im Gewerk)

10 h

1 **Sonnenschutz**

Summe:

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Projekt:	173055-051	Sonnenschutz	
Ausgabeumfang:			Gesamtbetra
OZ			in EUR

Zusammenstellung

1	Sonnenschutz	
	Summe	
	+ 19 % MwSt.	
	Bruttosumme	Sonnenschutz