



Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Vergabenummer:

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Projekt: 232-26-01

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

LV: 1

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Wartungsarbeiten und Prüfungen an Rauch- und Brandschutztüren.....	2
1.1.	Wartung und sachkundige Prüfung.....	2
1.2.	Dokumentation.....	5
2.	Instandsetzungsarbeiten an Türanlagen.....	6
2.1.	Instandsetzungsarbeiten.....	6
2.2.	Austausch Stahlblechtüren.....	32
2.3.	Materiallieferungen.....	36
2.4.	Einstellarbeiten.....	37
2.5.	Reaktionszeit / Stundenlohnarbeiten.....	40
	Zusammenstellung.....	41



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Wartungsarbeiten und Prüfungen an Rauch- und Brandschutztüren				
1.1.	Wartung und sachkundige Prüfung				
1.1.10.	Feuerhemmende/Feuerbeständige einflügelige Türanlagen Türanlagen einflügelig T30-1, T90-1 und RS-1, 1 mal jährlich, gemäß Arbeitskarte Nr. 1 über Wartungs- und Inspektionsarbeiten nach Anlage 1.	422,00	Stck		
1.1.20.	Feuerhemmende/Feuerbeständige zweiflügelige Türanlagen Türanlagen zweiflügelig T30-2, T90-2 und RS-2, 1 mal jährlich, gemäß Arbeitskarte Nr. 2 über Wartungs- und Inspektionsarbeiten nach Anlage 1.	217,00	Stck		
1.1.30.	Feuerhemmende/Feuerbeständige Brandschutztore Brandschutztore mit Schlupftür T30 und T90, 1 mal jährlich, gemäß Arbeitskarte Nr. 3 über Wartungs- und Inspektionsarbeiten nach Anlage 1.	6,00	Stck		
1.1.40.	Türanlagen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen Türanlagen einflügelig ohne Anforderungen, 1 mal jährlich, gemäß Arbeitskarte Nr. 4 über Wartungs- und Inspektionsarbeiten nach Anlage 1.	64,00	Stck		
1.1.50.	Türanlagen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen Türanlagen zweiflügelig ohne Anforderungen, 1 mal jährlich, gemäß Arbeitskarte Nr. 5 über Wartungs- und Inspektionsarbeiten nach Anlage 1.	73,00	Stck		



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.60.	Toranlagen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen Toranlagen zweiflügelig ohne Anforderungen, 1 mal jährlich, gemäß Arbeitskarte Nr. 6 über Wartungs- und Inspektionsarbeiten nach Anlage 1.	3,00	Stck		
1.1.70.	Feststellanlagen - Wartung Türen Feststellanlagen für einflügelige Türen, 1 mal jährlich, gemäß Arbeitskarte Nr. 7 über Wartungs- und Inspektionsarbeiten nach Anlage 1.	88,00	Stck		
1.1.80.	Feststellanlagen - Wartung Türen Feststellanlagen für zweiflügelige Türen, 1 mal jährlich, gemäß Arbeitskarte Nr. 8 über Wartungs- und Inspektionsarbeiten nach Anlage 1.	167,00	Stck		
1.1.90.	Feststellanlagen - Wartung Tore Feststellanlagen für Brandschutztore mit Schlupftür, 1 mal jährlich, gemäß Arbeitskarte Nr. 9 über Wartungs- und Inspektionsarbeiten nach Anlage 1.	6,00	Stck		
1.1.100.	Türwächter und Fluchttürsteuerung Türwächter und Fluchttürsteuerungen an Stahl- oder Stahlglastüren, 1 mal jährlich, gemäß Arbeitskarte Nr. 10 über Wartungs- und Inspektionsarbeiten nach Anlage 1.	45,00	Stck		
1.1.110.	Feststellanlagen Altbau Liegenschaften - Sachkundige Prüfung Feststellanlagen an Stahl- oder Stahlglastüren sachkundig prüfen.				



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:
Projekt: 232-26-01
LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2
Wartung und Instandsetzung von Türanlagen
Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bitte beachten:

Unter "**Bietereintrag**" ist der monatliche Aufwand je Anlage auszuweisen.

Der **Einheitspreis** entspricht dem jährlichen Aufwand pro Anlage.
(Bietereintrag x 11 = Einheitspreis)

Der **Gesamtbetrag** = Einheitspreis x Stückzahl

11 mal jährlich,
gemäß Arbeitskarte Nr. 11 über Wartungs- und Inspektionsarbeiten nach
Anlage 1.

'.....' € je Stck/Monat
(Bietereintrag)

232,00 Stck

1.1.120. Feststellanlagen Deutscher Dom - Sachkundige Prüfung

Feststellanlagen an Stahl- oder Stahlglastüren und Toren sachkundig
prüfen.

Bitte beachten:

Unter "**Bietereintrag**" ist der monatliche Aufwand je Anlage auszuweisen.

Der **Einheitspreis** entspricht dem jährlichen Aufwand pro Anlage.
(Bietereintrag x 11 = Einheitspreis)

Der **Gesamtbetrag** = Einheitspreis x Stückzahl

11 mal jährlich,
gemäß Arbeitskarte Nr. 12 über Wartungs- und Inspektionsarbeiten nach
Anlage 1.

'.....' € je Stck/Monat
(Bietereintrag)

57,00 Stck

Summe 1.1. Wartung und sachkundige Prüfung



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Dokumentation			
1.2.10.	Wartungsprotokoll Erstellung einer Wartungskarte nach Muster (Anlage 2 und Anlage 3) als Prüfdokument für die vorhandenen Türanlagen, Feststellanlagen und Türwächter für jeden Wartungsdurchgang für die Positionen 1.1.10. bis 1.1.100. pro Jahr. Die Wartungskarte ist 1-fach in Papier- und 1-fach im XLS-Format auf einem Datenstick der AG weiterhin verwendbar zu übergeben. Die Excel-Tabelle soll für die AG die Filterfunktion zulassen. Hiernach sind gleiche Mängel mit gleichem Begriff zu erfassen.			
		1,00 psch		
1.2.20.	Bestandsdokumentation Erfassen, ändern oder ergänzen verschiedener Systemkomponenten an den vorhandenen Türanlagen als einmaliger Aufwand in einer dem AN von der AG zur Verfügung gestellten Excel-Liste.			
		1,00 psch		
Summe 1.2.	Dokumentation			
Summe 1.	Wartungsarbeiten und Prüfungen ..			



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Instandsetzungsarbeiten an Türanlagen				
2.1.	Instandsetzungsarbeiten				
2.1.10.	Edelstahltürband Lieferung und Austausch Türband dreiteilig, Edelstahl, inklusive vorhandenes Band demontieren und entsorgen, Neben-, Einstell- und Justierarbeiten Fabrikat: Fa. Simonswerk Multi 3D VN 3041 oder gleichwertig. angebotenes Fabrikat: '.....' (Bietereintrag)				
		2,00	Stck		
2.1.20.	Türband zweiteilig Lieferung und Austausch Türband zweiteilig, Stahl, Farbton nach Wahl der AG, inklusive vorhandenes Band demontieren und entsorgen, System Forster, Art.-Nr. 907617, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.				
		2,00	Stck		
2.1.30.	Rohrrahmenschloss BKS 1828 Lieferung und Austausch Rohrrahmenschloss eintourig, Edelstahlstulp, Anschlagrichtung nach Wahl, ohne Zylinder in Metalltür montieren inklusive Schließprobe. Dornmaß: nach Wahl Entfernung: 92 mm				
	Material:				
	Lohn:				
		3,00	Stck		
2.1.40.	Rohrrahmen-Panikschloss BKS 1830 Lieferung und Austausch Rohrrahmen-Panikschloss eintourig, Edelstahlstulp, Anschlagrichtung nach Wahl, ohne Zylinder in Metalltür montieren inklusive Schließprobe.				



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Panikfunktion: nach Wahl Dornmaß: nach Wahl Entfernung: 92 mm				
			Material:		
			Lohn:		
		3,00	Stck		
2.1.50.	Rohrrahmenschloss BKS 1840 Lieferung und Austausch Rohrrahmenschloss eintourig, Edelstahlstulp, Anschlagrichtung nach Wahl, ohne Zylinder in Metalltür montieren inklusive Schließprobe. Dornmaß: nach Wahl Entfernung: 92 mm				
			Material:		
			Lohn:		
		3,00	Stck		
2.1.60.	Schnappriegelschloss BKS 1795 Lieferung und Austausch Schnappriegelschloss, Anschlagrichtung nach Wahl, in Metalltür montieren inklusive Schließprobe.				
			Material:		
			Lohn:		
		1,00	Stck		
2.1.70.	Schaltenschloss BKS 1895 Lieferung und Austausch Schaltenschloss, Anschlagrichtung nach Wahl, in Metalltür montieren inklusive Schließprobe. Dornmaß: nach Wahl				
		1,00	Stck		
2.1.80.	Treibriegelstange BKS 9006 Lieferung und Austausch Treibriegelstange BKS 9006, Rohr mit Gleitstopfen und M6 Gewindezapfen Stangenlänge: 1900 mm				
			Material:		
			Lohn:		
		2,00	Stck		



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.90.	gemäß OZ 2.1.80. Treibriegelstange BKS 9006 jedoch: Mehraufwand als Zulage aufgrund geringer Deckenhöhen (Türhöhe = Deckenhöhe).	2,00	Stck		
2.1.100.	Treibriegelstange BKS 9036 Lieferung und Austausch Treibriegelstange BKS 9036, Rohr mit Gleitstopfen und M5 Gewindezapfen Stangenlänge: 1900 mm				
	Material:				
	Lohn:				
		1,00	Stck		
2.1.110.	gemäß OZ 2.1.100. Treibriegelstange BKS 9036 jedoch: Mehraufwand als Zulage aufgrund geringer Deckenhöhen (Türhöhe = Deckenhöhe).	1,00	Stck		
2.1.120.	Rohrrahmen-Panik-Treibriegelschloss BKS 1890 Lieferung und Austausch Rohrrahmen-Panik-Treibriegelschloss, Edelstahlstulp, in Standflügel einer Metalltür montieren inklusive Schließprobe. Dornmaß: nach Wahl				
	Material:				
	Lohn:				
		3,00	Stck		
2.1.130.	Einsteckschloss DIN 18 250 Lieferung und Austausch Einsteckschloss DIN 18 250 zweitourig, Edelstahlstulp, Anschlagrichtung nach Wahl, ohne Zylinder in Metalltür montieren inklusive Schließprobe. Dornmaß: 65 mm Stulp: 24 mm Entfernung: 72 mm Fabrikat: BHM Nr.1005 oder gleichwertig.				



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Projekt: 232-26-01

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

LV: 1

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

angebotenes Fabrikat: '.....'

(Bietereintrag)

Material:

Lohn:

3,00 Stck

2.1.140.

Einsteckschloss Panik

Lieferung und Austausch Panik-Einsteckschloss zweitourig,
Edelstahlstulp, Anschlagrichtung nach Wahl, ohne Zylinder in Metalltür
montieren inklusive Schließprobe.

Dornmaß: 65 mm

Stulp: 24 mm

Entfernung: 72 mm

Panikfunktion "B"

Fabrikat: BHM Nr.1028 oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat: '.....'

(Bietereintrag)

Material:

Lohn:

3,00 Stck

2.1.150.

Einsteckschloss WSS

Lieferung und Austausch WSS Einsteckschloss Vollblattdüren,
für feuerhemmende Türen, DIN li/re verwendbar

Dornmaß: 65 mm, Entfernung: 72 mm, Stulpmaß: 235 mm x 24 mm rund,
WSS 01.451.6500,

inklusive Einstell- und Justierarbeiten.

Material:

Lohn:

2,00 Stck

2.1.160.

Panik-Garnitur WSS

Lieferung und Austausch WSS Panik-Garnitur, für feuerhemmende Türen,
Panikfunktion D, Dornmaß 65 mm, Edelstahlstulp,
Panik-Einsteckschloss 01.501.6500 und Panik-Treibriegelschloss



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Projekt: 232-26-01

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

LV: 1

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	01.502.6500 in Verbindung mit Schnappriegel 01.504.0000 und Treibstange (l = 1500 mm), Edelstahlstulp, Dornmaß 65 mm, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.				
		Material:			
		Lohn:			
		1,00	Stck		
2.1.170.	Mehrfachverriegelung KfV Lieferung und Austausch Mehrfachverriegelung, Edelstahlstulp, Anschlagrichtung nach Wahl, ohne Zylinder in Metalltür montieren inklusive Schließprobe, Dornmaß: nach Wahl Entfernung: 92 mm Fabrikat: KfV AS 2300 K002 oder gleichwertig.				
	angebotenes Fabrikat: '.....' (Bietereintrag)				
		Material:			
		Lohn:			
		3,00	Stck		
2.1.180.	Mehrfachverriegelung KfV Lieferung und Austausch Mehrfachverriegelung, Edelstahlstulp, Anschlagrichtung nach Wahl, ohne Zylinder in Metalltür montieren inklusive Schließprobe, Dornmaß: nach Wahl Entfernung: 92 mm Fabrikat: KfV AS 2300 B002 oder gleichwertig.				
	angebotenes Fabrikat: '.....' (Bietereintrag)				
		Material:			
		Lohn:			
		3,00	Stck		
2.1.190.	Mehrfachverriegelung KfV Lieferung und Austausch Mehrfachverriegelung, Edelstahlstulp, Anschlagrichtung nach Wahl, ohne Zylinder in Metalltür montieren inklusive Schließprobe, Dornmaß: nach Wahl				



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Projekt: 232-26-01

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

LV: 1

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Entfernung: 92 mm
Panikfunktion "E"
Fabrikat: KfV EP 930 oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bietertrag)

Material:

Lohn:

3,00 Stck

2.1.200. Mehrfachverriegelung KfV

Lieferung und Austausch Mehrfachverriegelung,
Edelstahlstulp, Anschlagrichtung nach Wahl, ohne Zylinder in Metalltür
montieren inklusive Schließprobe,
Dornmaß: nach Wahl
Entfernung: 92 mm
Panikfunktion "E"
Fabrikat: KfV EP 960 oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bietertrag)

Material:

Lohn:

3,00 Stck

2.1.210. Mehrfachverriegelung WSS

Lieferung und Austausch Mehrfachverriegelung,
Edelstahlstulp, Anschlagrichtung nach Wahl, ohne Zylinder in Metalltür
montieren inklusive Schließprobe,
Dornmaß: nach Wahl
Entfernung: 92 mm
Fabrikat: WSS 01.296.3500.426 oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bietertrag)

Material:

Lohn:

3,00 Stck



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Projekt: 232-26-01

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

LV: 1

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

2.1.220.

Mehrfachverriegelung WSS

Lieferung und Austausch Mehrfachverriegelung,
mit Hakenschwenkriegel, Edelstahlstulp, Anschlagrichtung nach Wahl,
ohne Zylinder in Metalltür montieren inklusive Schließprobe,
Dornmaß: nach Wahl
Entfernung: 92 mm
Panikfunktion "E"
Fabrikat: WSS 01.256.3400.426 oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat: '.....'

(Bieterseintrag)

Material:

Lohn:

3,00 Stck

2.1.230.

Panik-Sicherheitsverriegelung effef

Lieferung und Austausch Panik-Sicherheitsverriegelung,
Anschlagrichtung nach Wahl, ohne Zylinder in Metalltür montieren inklusive
Funktionsprobe,
Dornmaß: nach Wahl
Entfernung: 92 mm
Fabrikat: effef 519NE oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat: '.....'

(Bieterseintrag)

Material:

Lohn:

1,00 Stck

2.1.240.

Schließblech gerade

Lieferung und Austausch Schließblech an einer Metalltür,
Edelstahl, vorhandenes Schließblech ausbauen und entsorgen,
inklusive Schließprobe,
Fabrikat: BKS 9000 oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat: '.....'

(Bieterseintrag)

20,00 Stck



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.250.	Schließblech E-Öffner Lieferung und Austausch Schließblech für E-Öffner an einer Metalltür, 24 mm x 3 mm x 270 mm, Edelstahl, vorhandenes Schließblech ausbauen und entsorgen, inklusive Schließprobe, Fabrikat: BKS 9000 für E-Öffner oder gleichwertig. angebotenes Fabrikat: '.....' (Bietereintrag)	10,00	Stck		
2.1.260.	Adapterschließblech effeff Lieferung und Austausch Schließblech an einer Metalltür, Edelstahl, vorhandenes Schließblech ausbauen und entsorgen, inklusive Schließprobe, Fabrikat: effeff Adapterschließblech KL für 332/331 oder gleichwertig. angebotenes Fabrikat: '.....' (Bietereintrag)	2,00	Stck		
2.1.270.	Fluchttüröffner Lieferung und Austausch Fluchttüröffner, Anschlagrichtung nach Wahl, inklusive Einstell- und Justierarbeiten. Fabrikat: effeff 331U80 oder gleichwertig. angebotenes Fabrikat: '.....' (Bietereintrag) Material: Lohn: 2,00 Stck	2,00	Stck		
2.1.280.	Fluchttüröffner Lieferung und Austausch Fluchttüröffner, Ausführung: FaFix, inklusive Einstell- und Justierarbeiten. Fabrikat: effeff 331U80F oder gleichwertig				



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Projekt: 232-26-01

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

LV: 1

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	angebotenes Fabrikat:'.....' (Bieterseintrag)				
		1,00	Stck		
2.1.290.	Sicherheits-Türöffner Lieferung und Austausch Sicherheitstüröffner, Ausführung: FaFix, inklusive Einstell- und Justierarbeiten. Fabrikat: effeff 131-- E15. oder gleichwertig				
	angebotenes Fabrikat:'.....' (Bieterseintrag)				
	Material:				
	Lohn:				
		3,00	Stck		
2.1.300.	Elektro-Türöffner Lieferung und Austausch Elektro-Türöffner, inklusive Einstell- und Justierarbeiten. Fabrikat: effeff 9334UR oder gleichwertig				
	angebotenes Fabrikat:'.....' (Bieterseintrag)				
	Material:				
	Lohn:				
		2,00	Stck		
2.1.310.	Elektro-Türöffner Lieferung und Austausch Elektro-Türöffner, inklusive Einstell- und Justierarbeiten. Fabrikat: effeff 118W.23----B71 oder gleichwertig				
	angebotenes Fabrikat:'.....' (Bieterseintrag)				
	Material:				
	Lohn:				
		2,00	Stck		



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.320.	Netzgerät für Türöffner Lieferung von Netzgerät für Türöffner, Fabrikat: effeff Netzgerät Modell 1003-24-4 oder gleichwertig.. angebotenes Fabrikat:'.....' (Bietereintrag) Material: Lohn: 1,00 Stck				
2.1.330.	Heizfolie für Türöffner Lieferung und Austausch Heizfolie für effeff Türöffner, Fabrikat: effeff 760-13 oder gleichwertig. angebotenes Fabrikat:'.....' (Bietereintrag) Material: Lohn: 1,00 Stck				
2.1.340.	Drückergarnitur Lieferung und Austausch Drückergarnitur mit Rundrosette, in Edelstahl, verkröpft oder gerade, vorhandene Drückergarnitur demonstrieren und entsorgen, inklusive Schließprobe, Fabrikat: FSB 76 1076 oder gleichwertig. angebotenes Fabrikat:'.....' (Bietereintrag) Material: Lohn: 5,00 Stck				
2.1.350.	Rahmentürdrücker Lieferung und Austausch Rahmentürdrücker mit Rundrosette, in Edelstahl, vorhandenen Türdrücker demonstrieren und entsorgen, inklusive Schließprobe, Fabrikat: FSB 06 1076 oder gleichwertig.				



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

angebotenes Fabrikat:'.....'

(Bietertrag)

Material:

Lohn:

5,00 Stck

2.1.360.

gemäß OZ 2.1.350.

Rahmentürdrücker

jedoch:

Fabrikat: FSB 09 1076 oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat:'.....'

(Bietertrag)

Material:

Lohn:

5,00 Stck

2.1.370.

Rahmentürdrücker

Lieferung und Austausch Türdrücker mit ovaler Rosette, in Edelstahl,
vorhandenen Türdrücker demontieren und entsorgen, inklusive
Schließprobe,

Fabrikat: FSB 06 1023 oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat:'.....'

(Bietertrag)

Material:

Lohn:

5,00 Stck

2.1.380.

Rahmentürdrücker

jedoch:

Fabrikat: FSB 09 1023 oder gleichwertig.



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Projekt: 232-26-01

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

LV: 1

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bietereintrag)

Material:

Lohn:

5,00 Stck

2.1.390.

Rahmentürdrücker

Lieferung und Austausch Türdrücker mit ovaler Rosette,
Edelstahl, 9 mm, inklusive Schließprobe,
System Forster Art.-Nr. 907327.

Material:

Lohn:

2,00 Stck

2.1.400.

Türknoopf

Lieferung und Austausch Türknoopf mit Rundrosette, gerade,
in Edelstahl, vorhandenen Türknoopf demontieren und entsorgen, inklusive
Schließprobe,
Fabrikat: FSB 07 0829 oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bietereintrag)

Material:

Lohn:

3,00 Stck

2.1.410.

Türknoopf

Lieferung und Austausch Türknoopf mit Rundrosette, gekröpft,
in Edelstahl, vorhandenen Türknoopf demontieren und entsorgen, inklusive
Schließprobe,
Fabrikat: FSB 07 0809 oder gleichwertig.



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Projekt: 232-26-01

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

LV: 1

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

angebotenes Fabrikat:'.....'
(Bietereintrag)

Material:

Lohn:

3,00 Stck

2.1.420.

Türknoopf

Lieferung und Austausch Türknoopf mit ovaler Rosette, gekröpft,
Edelstahl, 9 mm, inklusive Schließprobe,
System Forster Art.-Nr. 907329.

Material:

Lohn:

2,00 Stck

2.1.430.

Schlüsselrosette

Lieferung und Austausch Schlüsselrosette,
in Edelstahl, vorhandene Schlüsselrosette demontieren und entsorgen
inklusive Schließprobe,
Fabrikat: FSB 17 1757 oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat:'.....'
(Bietereintrag)

10,00 Stck

2.1.440.

Schlüsselrosette

Lieferung und Austausch Schlüsselrosette/Zylinderrosette,
vorhandene Schlüsselrosette demontieren und entsorgen inklusive
Schließprobe,
System Forster Art.-Nr. 907335.

2,00 Stck

2.1.450.

Türgriff

Lieferung und Austausch Türgriff rund,
in Edelstahl, vorhandenen Türgriff demontieren und entsorgen,
inklusive Befestigungsmittel und Schließprobe,
ø 40 mm, A-Maß 350 mm,
Fabrikat: FSB 66 6606 oder gleichwertig.



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	angebotenes Fabrikat: '.....' (Bietereintrag)				
			Material:		
			Lohn:		
		2,00	Stck		
2.1.460.	Spaltstifte Lieferung und Austausch Spaltstifte für Riegelschlösser, verzinkt. Querschnitt: 9 mm Stiftlänge: 140 mm				
		20,00	Stck		
2.1.470.	Spaltstifte geteilt Lieferung und Austausch Spaltstifte geteilt für Panikschlösser, verzinkt. Querschnitt: 9 mm Stiftlänge LI/LA: 60/60 mm				
		20,00	Stck		
2.1.480.	Spaltstifte Lieferung und Austausch Spaltstifte für Riegelschlösser, verzinkt. Querschnitt: 8 mm Stiftlänge: 140 mm				
		20,00	Stck		
2.1.490.	Bodentürschließer dormakaba Lieferung und Austausch Bodentürschließer dormakaba BTS 80 F, für Rauch- und Brandschutztüren, nach EN 1154 A Größe EN 3-6, mit einstellbarem Endschiß und Öffnungsdämpfung, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.				
		1,00	Stck		
2.1.500.	Schließfolgeregelung dormakaba Lieferung und Austausch Schließfolgeregler dormakaba BSR, als Aufbausystem für Bodentürschließer DORMA, Größe EN 6, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.				
		1,00	Stck		



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Projekt: 232-26-01

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

LV: 1

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.510.	Gleitschienen-Türschließersystem dormakaba Lieferung und Austausch Obentürschließer dormakaba TS 93 für Rauch- und Feuerschutztüren, nach EN 1154 A Größe 5-7 mit Gleitschiene G-N, für die Montage auf Bandseite oder Bandgegenseite nach Wahl der AG, mit Montageplatte, Oberfläche nach Wahl, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.	3,00	Stck		
2.1.520.	Gleitschiene dormakaba Lieferung und Austausch Gleitschiene dormakaba G-N, Oberfläche nach Wahl, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.	5,00	Stck		
2.1.530.	Gleitschiene dormakaba Lieferung und Austausch Gleitschiene dormakaba GSR, Oberfläche nach Wahl, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.	2,00	Stck		
2.1.540.	Gleitschiene dormakaba Lieferung und Austausch Gleitschiene dormakaba G-EMR, mit elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchmelder, Oberfläche nach Wahl, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.	2,00	Stck		
2.1.550.	Gleitschiene dormakaba Lieferung und Austausch Gleitschiene dormakaba G-SR-EMR, mit elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchmelder, Oberfläche nach Wahl, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.	2,00	Stck		
2.1.560.	Gleitschiene dormakaba Lieferung und Austausch Gleitschiene dormakaba G-EMF, mit elektromechanischer Feststellung, Oberfläche nach Wahl, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.	2,00	Stck		



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.570.	Unsichtbares Gleitschientürschließersystem dormakaba Lieferung und Austausch Obentürschließer dormakaba ITS 96 N, für Rauch- und Brandschutztüren, nach EN 1154 A Größe EN 3-6, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.	2,00	Stck		
2.1.580.	Schließfolgeregler dormakaba SR Lieferung und Austausch Schließfolgeregler dormakaba SR 390, 305 für Rauch- und Feuerschutztüren, aufliegend, Oberfläche nach Wahl, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.	1,00	Stck		
2.1.590.	Schwinghebel dormakaba Lieferung und Austausch Schwinghebel dormakaba 7451 N mit Laufschiene 7453 N, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.	1,00	Stck		
2.1.600.	Rauchmeldezentrale dormakaba Lieferung und Austausch Rauchmeldezentrale dormakaba RMZ im Contur Design, mit integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder, zur Ansteuerung von dormakaba Feststellvorrichtungen, Oberfläche nach Wahl, inklusive Funktionskontrolle.	10,00	Stck		
2.1.610.	Netzteil Rauchmeldezentrale dormakaba Lieferung und Austausch Netzteil der Rauchmeldezentrale dormakaba RMZ, inklusive Funktionskontrolle.	5,00	Stck		
2.1.620.	Netzteilplatine Rauchmeldezentrale dormakaba Lieferung und Austausch Netzteilplatine der Rauchmeldezentrale dormakaba RMZ, inklusive Funktionskontrolle.	2,00	Stck		



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.630.	EMF-Einheit dormakaba Lieferung und Austausch EMF-Einheit dormakaba, passend zu elektromagnetische Feststellung dormakaba, inklusive Funktionskontrolle.	3,00	Stck		
2.1.640.	Rauchmelder dormakaba Lieferung und Austausch dormakaba Rauchmelder RM-N, inklusive Funktionsprobe.	2,00	Stck		
2.1.650.	Öffnungsdämpfung dormakaba Lieferung und Einbau mechanische Öffnungsdämpfung, Ausführung dormakaba.	20,00	Stck		
2.1.660.	Bodentürschließer GEZE Lieferung und Austausch Bodentürschließer GEZE 500 NV, für einflüglige Rauch- und Feuerschutztüren, nach EN 1154 A Größe 1 - 4, mit Deckplatte aus Edelstahl, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.	1,00	Stck		
2.1.670.	Bodentürschließer GEZE Lieferung und Austausch Bodentürschließer GEZE 550 NV F, für einflüglige Rauch- und Feuerschutztüren, nach EN 1154 A Größe 3 - 6, mit elektromechanischer Feststellung, mit Deckplatte aus Edelstahl, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.	1,00	Stck		
2.1.680.	Obentürschließer GEZE Lieferung und Austausch Obentürschließer GEZE TS 5000 L Set, inklusive Montageplatte nach EN 1154, Größe 2 - 6, Oberfläche nach Wahl, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.	2,00	Stck		
2.1.690.	Gleitschiene GEZE Lieferung und Austausch GEZE ISM-Gleitschiene, mit Montageplatte, Oberfläche nach Wahl, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.	1,00	Stck		



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.700.	Gleitschiene GEZE Lieferung und Austausch GEZE R-Gleitschiene, mit elektromechanischer Feststellung und integrierter Rauchschalterzentrale, mit Montageplatte, Oberfläche nach Wahl, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.	1,00	Stck		
2.1.710.	Gleitschiene GEZE Lieferung und Austausch GEZE R-ISM-Gleitschiene, mit elektromechanischer Feststellung und integrierter Rauchschalterzentrale und Schließfolgeregelung, mit Montageplatte, Oberfläche nach Wahl, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.1320	1,00	Stck		
2.1.720.	Gleitschiene GEZE Lieferung und Austausch GEZE E-ISM-Gleitschiene, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung und beidseitiger elektromechanischer Feststellung, mit Montageplatte, Oberfläche nach Wahl, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.	2,00	Stck		
2.1.730.	Gleitschiene GEZE Lieferung und Austausch GEZE EFS-Gleitschiene, mit Freilauffunktion, mit Montageplatte, Oberfläche nach Wahl, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.	1,00	Stck		
2.1.740.	Netzteil für Rauchschalter GEZE Lieferung und Austausch Netzteil GEZE RS 5/N zur Stromversorgung der Rauchschalter, Farbton: silberfarbig, inklusive Funktionsprobe.				
	Material:				
	Lohn:				
		2,00	Stck		
2.1.750.	Rauchschalter GEZE Lieferung und Austausch Rauchschalter GEZE RSZ 7, Oberfläche nach Wahl, inklusive Funktionskontrolle.	2,00	Stck		



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.760.	Öffnungsdämpfung GEZE Lieferung und Austausch GEZE flexible Öffnungsdämpfung, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.	20,00	Stck		
2.1.770.	Unterbrechertaster DORMA/GEZE Lieferung und Austausch Unterbrechertaster DORMA/GEZE, Tastfunktion Wechselkontakt, mit Beschriftung „Tür schließen“, Aufputz-Ausführung, inklusive Funktionsprobe.	2,00	Stck		
2.1.780.	Optischer Rauchscharter HEKATRON Lieferung und Austausch optischer Rauchscharter HEKATRON ORS 142, inklusive Funktionsprobe.				
	Material:				
	Lohn:				
		2,00	Stck		
2.1.790.	Installation zusätzlicher Rauchscharter Lieferung und Installation zusätzlicher optischer Rauchscharter HEKATRON ORS 142 und Montagesockel 143 A, Installation gemäß Vorschriften und Anforderungen des Systemherstellers bezüglich Befestigung, Leitungsart, Kabel- und Drahtdurchmesser, inklusive Klemmarbeiten und Funktionsprobe.	2,00	Stck		
2.1.800.	Türhaftmagnet effeff Lieferung und Austausch Türhaftmagnet effeff 830-8 BW1U, für Boden- und Wandmontage, inklusive Klemmarbeiten und Funktionsprobe.	1,00	Stck		
2.1.810.	Haftgegenplatte effeff Lieferung und Austausch Haftgegenplatte effeff 830-H1, mit Befestigungsmittel, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.	1,00	Stck		



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.820.	Automatische Türdichtung Stadi OS Lieferung und Austausch automatische Türabdichtung Typ Athmer Stadi OS für Brandschutztüren nach DIN 4102, mit automatischem Höhen- und Niveaueausgleich bis 20 mm, vor Ort auf erforderliche Länge schneiden und mittels Schraubverbindung befestigen. Länge: 1200 mm Material: Lohn: 3,00 Stck				
2.1.830.	gemäß OZ 2.1.820. Automatische Türdichtung Stadi OS jedoch: Länge: 1350 mm Material: Lohn: 3,00 Stck				
2.1.840.	***Eventualposition mit GB Automatische Türdichtung Zulage zu den Positionen 1.2.770. und 1.2.780. Treibriegelvorrichtung passend für alle ø 10 mm Treibriegelstangen Dornmaß nach Angabe der AG. 1,00 Stck				
2.1.850.	Universal-Türdämpfer DICTATOR Lieferung und Montage Türdämpfer für Brandschutztüren. Fabrikat: DICTATOR V 1600 oder gleichwertig. angebotenes Fabrikat: '.....' (Bietereintrag) 1,00 Stck				
2.1.860.	Rohrtürschließer DICTATOR Lieferung und Montage Rohrtürschließer für Stahl- und Aluminiumtüren, langes Gelenk. Fabrikat: DICTATOR RTS oder gleichwertig.				



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

angebotenes Fabrikat: '.....'

(Bietereintrag)

Material:

Lohn:

3,00 Stck

2.1.870. Mitnehmerklappe BKS 8642

Lieferung und Austausch Mitnehmerklappe BKS 8642,
Ausführung "B", für Türflügelbreiten von 801 -1300 mm.

Farbton: silberfarbig

1,00 Stck

2.1.880. Türfeststeller

Lieferung und Montage Türfeststeller zur Befestigung an Türen,
Hub 90 mm, mit Gummipuffer, Farbe nach Wahl der AG,
alten Türfeststeller demontieren und entsorgen.
Fabrikat: KWS 1045.02 oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat: '.....'

(Bietereintrag)

3,00 Stck

2.1.890. Bodentürstopper

Lieferung und Montage Bodentürpuffer, Edelstahl,
mit Unterplatte schwarz, Gesamthöhe = 30 mm
Fabrikat: FSB 3884 oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat: '.....'

(Bietereintrag)

5,00 Stck

2.1.900. Profil-Blindzylinder

Lieferung und Montage Blindzylinder,
Nickel Pearl Oberfläche, mehrere Stulpschraubbohrungen,
inklusive Stulpschraube M5x80,
in Gesamtlänge C bis 100 mm, Variationen A/B frei wählbar.



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Projekt: 232-26-01

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

LV: 1

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

angebotenes Fabrikat:'.....'
(Bietereintrag)

3,00 Stck

2.1.910. Türanschlagdichtung

Lieferung und Austausch verschlissener Türanschlagdichtung,
Gummidichtung entfernen und durch neue Dichtung ersetzen und an den
Ecken verkleben, vor Ort auf erforderliche Länge zuschneiden.

100,00 lfm

2.1.920. Türanschlagdichtung

Lieferung und Austausch verschlissener Türanschlagdichtung,
Gummidichtung entfernen, durch neue Dichtung ersetzen und an den
Ecken verkleben, vor Ort auf erforderliche Länge zuschneiden,
System Forster Art.- Nr. 905307.

50,00 lfm

2.1.930. Schwellendichtung

Lieferung und Austausch verschlissener Schwellendichtung,
Dichtung entfernen und durch neue Dichtung ersetzen,
vor Ort auf erforderliche Länge zuschneiden,
System Forster Art.- Nr. 905201.

10,00 lfm

2.1.940. Bürstendichtung

Lieferung und Austausch Bürstendichtung,
zum Unterschrauben, Halteprofil aus Stahl verzinkt,
Besatzhöhe 40 mm, Fassungsbreite 24 mm, Länge 2000 mm,
Kunstborsten, vor Ort auf erforderliche Länge zuschneiden,
Fabrikat: Fa. Athmer oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat:'.....'
(Bietereintrag)

2,00 Stck

2.1.950. Einhand Türwächter

Lieferung und Austausch EH-Türwächter,
als Fluchttürsicherung für Türen nach DIN EN 179,
Türwächter zum Herunterdrücken, für Profilzylinder,
Standardfarbe grün, inklusive Montageplatte, Kennzeichnungs- und
Befestigungsmaterial.



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Projekt: 232-26-01

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

LV: 1

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	angebotenes Fabrikat: '.....' (Bietereintrag)				
		1,00	Stck		
2.1.960.	9V Block Batterie Lieferung und Austausch 9V-Block-Batterie, für EH-Türwächter, quecksilberfrei, auslaufgeschützt, Metall- oder Polyethylenmantel.				
		10,00	Stck		
2.1.970.	Kennzeichnung Herstellung, Lieferung und Anbringung einer Türkennzeichnung an Stahl- und Stahlglastüren mit Industriekunststoffschildern. Schilder rechteckig, graviert, selbstklebend Größe: ca. 60 mm x 15 mm Farbe: grau/schwarz Schrift: Arial fett Anzahl: 9 Zeichen				
		10,00	Stck		
2.1.980.	Schüco Ecklager Lieferung und Austausch Fenster Ecklager inklusive vorhandenes Ecklager demontieren und entsorgen, Neben-, Einstell- und Justierarbeiten Anschlagrichtung nach Wahl Fabrikat: Schüco Ecklager V 160 RS A / LS A				
	Material:				
	Lohn:				
		10,00	Stck		
2.1.990.	Schüco Eckumlenkung Lieferung und Austausch Fenster Eckumlenkung inklusive vorhandene Eckumlenkung demontieren und entsorgen, Neben-, Einstell- und Justierarbeiten Anschlagrichtung nach Wahl Fabrikat: Schüco Eckumlenkung Spr iw				
	Material:				
	Lohn:				
		10,00	Stck		



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.1000.	Schüco Drehschere Lieferung und Austausch Fenster Drehschere inklusive vorhandene Drehschere demontieren und entsorgen, Neben-, Einstell- und Justierarbeiten Anschlagrichtung nach Wahl Fabrikat: Schüco Drehschere V 160 RS A / LS A				
		Material:			
		Lohn:			
		10,00	Stck		
2.1.1010.	Schüco Auflaufbock Lieferung und Austausch Fenster Auflaufbock inklusive vorhandenen Auflaufbock demontieren und entsorgen, Neben-, Einstell- und Justierarbeiten Anschlagrichtung nach Wahl Fabrikat: Schüco Auflaufbock KvD a 160kg RS iw / LS iw				
		Material:			
		Lohn:			
		5,00	Stck		
2.1.1020.	Schüco Kammergetriebe 43 mm Lieferung und Austausch Fenster Kammergetriebe inklusive vorhandenes Kammergetriebe demontieren und entsorgen, Neben-, Einstell- und Justierarbeiten Anschlagrichtung nach Wahl Fabrikat: Schüco Kammergetriebe 43 mm				
		Material:			
		Lohn:			
		5,00	Stck		
2.1.1030.	Schüco Kammergetriebe 23 mm Lieferung und Austausch Fenster Kammergetriebe inklusive vorhandenes Kammergetriebe demontieren und entsorgen,				



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Neben-, Einstell- und Justierarbeiten Anschlagrichtung nach Wahl Fabrikat: Schüco Kammergetriebe 23 mm				
			Material:		
			Lohn:		
		5,00	Stck		
2.1.1040.	Schüco Öffnungsbegrenzer Lieferung und Austausch Fenster Öffnungsbegrenzer inklusive vorhandenen Öffnungsbegrenzer demontieren und entsorgen, Neben-, Einstell- und Justierarbeiten Anschlagrichtung nach Wahl Fabrikat: Schüco Öffnungsbegrenzer AVANTEC				
			Material:		
			Lohn:		
		5,00	Stck		
2.1.1050.	gemäß OZ 2.1.1040. Schüco Öffnungsbegrenzer jedoch: Schüco Öffnungsbegrenzer energieverz Grü C0 iw				
			Material:		
			Lohn:		
		5,00	Stck		
2.1.1060.	Roto AL Öffnungsbegrenzer Lieferung und Austausch Fenster Öffnungsbegrenzer inklusive vorhandenen Öffnungsbegrenzer demontieren und entsorgen, Neben-, Einstell- und Justierarbeiten Anschlagrichtung nach Wahl Fabrikat: Roto AL Öffnungsbegrenzer 1.1				
			Material:		
			Lohn:		
		5,00	Stck		



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Projekt: **232-26-01**

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

LV: **1**

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.1070.	GEZE Oberlichtöffner OL 90 N Lieferung und Austausch Oberlichtöffner inklusive vorhandenen Oberlichtöffner demontieren und entsorgen. Neben-, Einstell- und Justierarbeiten Fabrikat: GEZE Oberlichtöffner OL 90 N mit 2 Scheren mit Sicherheitskopf, 1 Federbandeckumlenkung, 1 Handhebel und Gestänge mit Abdeckung Länge 3000 mm Farbton: nach Wahl der AG	3,00	Stck		
Summe 2.1.	Instandsetzungsarbeiten				



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Projekt: 232-26-01

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

LV: 1

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.2. Austausch Stahlblechtüren

2.2.10. Stahl-Sicherheitstür

Lieferung und Einbau einer Stahl-Sicherheitstür, nach DIN V ENV 1627, Rohbaurichtmaß (B x H) 1000 mm x 2125 mm, Türblatt verzinkt 42 mm dick, 4-seitig gefälzt, links/rechts verwendbar, Eckzarge mit Dichtung vierseitig, 2,0 mm dick, grundiert, Obentürschließer, 3-fach Verriegelung, Sicherungszapfen, Sicherheitswechselgarnitur, FE/KO-Bandgarnitur, Türelement in vorhandene Öffnung einbauen, inklusive Einstell- und Justierarbeiten. Die vorhandene Tür ist fachgerecht zu entsorgen.

Fabrikat: Teckentrup WK 2 oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat: '.....'

(Bietereintrag)

1,00 Stck

2.2.20. Stahl-Rauchschutztür RS-1 DF

Lieferung und Einbau einer geprüften Stahl-Rauchschutztür RS-1, nach DIN 18095, Rohbaurichtmaß (B x H) 1100 mm x 2125 mm, Türblatt verzinkt 52 mm dick, 3-seitig gefälzt, Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterer Bodenschwelle für Schleifdichtung, grundiert, Obentürschließer, Panikschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur KS schwarz, Türelement in vorhandene Öffnung einbauen, inklusive Einstell- und Justierarbeiten. Die vorhandene Tür ist fachgerecht zu entsorgen.

Fabrikat: Teckentrup RS-1 oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat: '.....'

(Bietereintrag)

1,00 Stck

2.2.30. Stahl-Rauchschutztür RS-2 DF

Lieferung und Einbau einer geprüften Stahl-Rauchschutztür RS-2, nach DIN 18095, Rohbaurichtmaß (B x H) 2100 mm x 2125 mm, Türblatt verzinkt 52 mm dick, 3-seitig gefälzt, Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterer Bodenschwelle für Schleifdichtung, Obentürschließer mit Schließfolgeregelung, Panikschloss für Profilzylinder, Falztreibriegelschloss, Drückergarnitur KS schwarz, Türelement in vorhandene Öffnung einbauen, inklusive Einstell- und Justierarbeiten. Die vorhandene Tür ist fachgerecht zu entsorgen.

Fabrikat: Teckentrup RS-2 DF oder gleichwertig.



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

angebotenes Fabrikat:'.....'

(Bietereintrag)

1,00 Stck

2.2.40. **Stahltür feuerhemmend T30-1-FSA**

Lieferung und Einbau einer bauaufsichtlich zugelassenen feuerhemmenden Stahltür T30-1, nach EN 1634-1, Rohbaurichtmaß (B x H) 1100 mm x 2125 mm, Türblatt verzinkt 62 mm dick, 3-seitig gefälzt, Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung, grundiert, Obentürschließer, Panikschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur KS schwarz, FE/KO-Bandgarnitur, Türelement in vorhandene Öffnung einbauen, inklusive Einstell- und Justierarbeiten. Die vorhandene Tür ist fachgerecht zu entsorgen.

Fabrikat: Teckentrup 62 oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat:'.....'

(Bietereintrag)

1,00 Stck

2.2.50. **Stahltür feuerhemmend T30-2-FSA**

Lieferung und Einbau einer bauaufsichtlich zugelassenen feuerhemmenden Stahltür T30-2, nach EN 1634-1, Rohbaurichtmaß (B x H) 2100 mm x 2125 mm, Türblatt verzinkt 62 mm dick, 3-seitig gefälzt, Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung, grundiert, Obentürschließer mit Schließfolgeregelung, Panikschloss für Profilzylinder, Falztreibriegelschloss, Drückergarnitur KS schwarz, FE/KO-Bandgarnitur, Türelement in vorhandene Öffnung einbauen, inklusive Einstell- und Justierarbeiten. Die vorhandene Tür ist fachgerecht zu entsorgen.

Fabrikat: Teckentrup 62 oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat:'.....'

(Bietereintrag)

1,00 Stck

2.2.60. **Stahltür feuerbeständig T90-1-FSA**

Lieferung und Einbau einer bauaufsichtlich zugelassenen feuerbeständigen Stahltür T90-1, nach EN 1634-1, Rohbaurichtmaß (B x H) 1100 mm x 2125 mm, Türblatt verzinkt 62 mm dick, 3-seitig gefälzt, Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung, grundiert, Obentürschließer, Panikschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur KS schwarz, FE/KO-Bandgarnitur, Türelement in vorhandene Öffnung einbauen, inklusive



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Projekt: 232-26-01

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

LV: 1

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einstell- und Justierarbeiten. Die vorhandene Tür ist fachgerecht zu entsorgen. Fabrikat: Teckentrup 62 oder gleichwertig. angebotenes Fabrikat:'.....' (Bietereintrag) 1,00 Stck				
2.2.70.	Stahltür feuerbeständig T90-2-FSA Lieferung und Einbau einer bauaufsichtlich zugelassenen feuerbeständigen Stahltür T90-2, nach DIN 4102, Rohbaurichtmaß (B x H) 2000 mm x 2125 mm, Türblatt verzinkt 62 mm dick, 3-seitig gefälzt, Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung, grundiert, Obentürschließer mit Schließfolgeregelung, Panikschloss für Profilzylinder, Falztreibriegelschloss, Drückergarnitur KS schwarz, FE/KO-Bandgarnitur, Türelement in vorhandene Öffnung einbauen, inklusive Einstell- und Justierarbeiten. Die vorhandene Tür ist fachgerecht zu entsorgen. Fabrikat: Teckentrup SV oder gleichwertig. angebotenes Fabrikat:'.....' (Bietereintrag) 1,00 Stck				
2.2.80.	Umfassungszarge Zulage für Umfassungszarge, für die Positionen 2.2.20. bis 2.2.70. 1,00 Stck				
2.2.90.	Rauchdicht Zulage für Rauchdicht nach EN 1634-3 mit Bodendichtung, für die Positionen 2.2.40. bis 2.2.70. 1,00 Stck				
2.2.100.	Farbbeschichtung Zulage für Beschichtung von einflügligen Türanlagen in PUR-Nasslack nach Wahl der AG. 1,00 psch				



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:
Projekt: 232-26-01
LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2
Wartung und Instandsetzung von Türanlagen
Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.110.	Farbbeschichtung Zulage für Beschichtung von zweiflügligen Türanlagen in PUR-Nasslack nach Wahl der AG.			
		1,00 psch		
	Summe 2.2.	Austausch Stahlblechtüren		



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Projekt: 232-26-01

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

LV: 1

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.3. Materiallieferungen

2.3.10. Materialaufwand für Nachweiskosten

Geschätzte Materialkosten für die Störungsbeseitigung/Instandsetzung bezogen auf die dem AN vom jeweiligen Vorlieferanten berechneten Preise. Der Einzelrechnung ist unaufgefordert eine Kopie der Lieferantenrechnung beizufügen.

Zur Preisfindung werden geschätzte Materialkosten in Höhe von 10.000,00 € zum Nettoeinkaufspreis (Lieferantennachweis) angenommen.

Beispiel:

- 1. Zuschlag: 10% (Zuschlag aus Bieterseintrag)
- 2. EP-Eintrag: 1,10 € (EP als Zuschlagsfaktor = 1,00 € Einkauf + 10 % Zuschlag)
- 3. GP-Eintrag: 11.000,00 € (geschätzte Materialkosten 10.000,00 € x 1,10 Zuschlagsfaktor)

Zuschlag des AN (Stoffgemeinkosten + Allgemeine Geschäftskosten + Wagnis und Gewinn) zum Nachweis:

..... %
(Bieterseintrag)

10.000,00 EUR

Summe 2.3. Materiallieferungen



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	Einstellarbeiten				
2.4.10.	Stahlschiebetor einstellen Stahlschiebetor, einstellen, gang- und schließbar machen, einschließlich Kleinmaterial. Eventuell notwendige Überprüfung der Gewichtsabhängigkeit und der Schlupftür.	2,00	Stck		
2.4.20.	Tür einflügelig einstellen Stahl-/Stahlglastür einflügelig einstellen, gang- und schließbar machen, einschließlich Kleinmaterial, eventuell notwendiges Nachstellen des Schließbleches, einschließlich Abdeckungen an- und abbauen.	30,00	Stck		
2.4.30.	Tür zweiflügelig einstellen jedoch: Stahl-/Stahlglastür zweiflügelig	30,00	Stck		
2.4.40.	Türflügelung beseitigen Stahl-/Stahlglastür, Flügelung eines Türblattes beseitigen, eventuell Umklotzen der Füllung, Bodentürschließer neu ausrichten, einschließlich Kleinmaterial, inklusive Aus- und Einbau Flügel, Einstell- und Justierarbeiten.	5,00	Stck		
2.4.50.	Obentürschließer einstellen Obentürschließer einstellen, einschließlich Kleinmaterial.	50,00	Stck		
2.4.60.	Bodentürschließer einstellen Bodentürschließer einstellen, einschließlich Kleinmaterial.	5,00	Stck		
2.4.70.	Schließfolgeregelung Obentürschließer einstellen Schließfolgeregelung für Obentürschließer einstellen, einschließlich Kleinmaterial.	20,00	Stck		



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.80.	Schließfolgeregelung Bodentürschließer einstellen Schließfolgeregelung für Bodentürschließer einstellen, einschließlich Kleinmaterial.	2,00	Stck		
2.4.90.	Bodendichtung einstellen Bodendichtung an einer Stahl-/Stahlglastür einstellen, Bodendichtung muss auf ganzer Länge zum Boden hin dicht abschließen, einschließlich Kleinmaterial.	10,00	Stck		
2.4.100.	Drückergarnitur befestigen Drückergarnitur befestigen, ausschließlich als Montageleistung wie Bohrarbeiten, Gewindeschneidarbeiten bis M10 sowie kleinere Anpassarbeiten einschließlich Kleinmaterial.	30,00	Stck		
2.4.110.	Einsteckschloss Einsteckschloss reinigen, fetten, gang- und schließbar machen, einschließlich Kleinmaterial.	20,00	Stck		
2.4.120.	Standflügelverriegelung Standflügelverriegelung, Schaltschloss und Treibriegelstangen, reinigen, fetten, gang- und schließbar machen, einschließlich Kleinmaterial.	10,00	Stck		
2.4.130.	Fehlersuche an Türfeststellanlagen Überprüfung der einzelnen Systemkomponenten einer Feststellanlage (Netzteil, Magnete, Rauchererkennungsteil etc.) sowie Prüfung der Kabelverbindungen und Zuleitung auf eventuelle Fehler und Defekte.	3,00	Stck		
2.4.140.	Abnahmeprüfung/Inbetriebnahme Durchführung einer Abnahmeprüfung durch zertifizierte Fachkräfte nach den Richtlinien des DIBt für Feststellanlagen im Anschluss an einen betriebsfertigem Einbau einer Feststellanlage bzw. nach dem Austausch von Systemkomponenten, inklusive Ausfertigung eines Prüfbuches.	10,00	Stck		



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.150.	Dreh-Kipp-Fenster Dreh-Kipp-Fenster Gang- und schließbar einschließlich Kleinmaterial.	10,00	Stck		
2.4.160.	Fensterflügelung beseitigen Flügelung eines Fensterflügels beseitigen, Glashalteleisten lösen und wieder befestigen, Umklotzen der Verglasung, einschließlich Kleinmaterial, inklusive Einstell- und Justierarbeiten.	5,00	Stck		
Summe 2.4.	Einstellarbeiten				



Leistungsverzeichnis

Vergabenummer:

Projekt: 232-26-01

LV: 1

ZR3-16150-2026-110-14-BG2

Wartung und Instandsetzung von Türanlagen

Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften

Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.	Reaktionszeit / Stundenlohnarbeiten				
2.5.10.	Zuschlag für Reaktionszeit Zuschlag für Reaktionszeit von 1 Stunde in besonderen Ausnahmefällen entsprechend Nr. 8 der Allgemeinen Regelungen.				
		5,00	Stck		
	Stundenlohnarbeiten auf besondere Anweisung durch die AG zum Nachweis.				
2.5.20.	Meisterstunde Stundenverrechnungssatz für einen Meister in der Arbeitszeit von 6.00 Uhr - 20.00 Uhr zum Nachweis				
		10,00	Std		
2.5.30.	Facharbeiterstunde Stundenverrechnungssatz für einen Facharbeiter in der Arbeitszeit von 6.00 Uhr - 20.00 Uhr zum Nachweis				
		30,00	Std		
2.5.40.	Fachhelferstunde Stundenverrechnungssatz für einen Fachhelfer in der Arbeitszeit von 6.00 Uhr - 20.00 Uhr zum Nachweis. Für den Fall das keine Fachhelfer beschäftigt werden, sind Facharbeiterstunden anzugeben.				
		30,00	Std		
Summe 2.5.	Reaktionszeit / Stundenlohnarb..				
Summe 2.	Instandsetzungsarbeiten an Türa..				



**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: 232-26-01 Rahmenvertrag Altbau-Liegenschaften
LV: 1 Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Wartungsarbeiten und Prüfungen an Rauch- und Brandschutztüren	
1.1.	Wartung und sachkundige Prüfung	
1.2.	Dokumentation	
	Summe 1. Wartungsarbeiten und Prüfungen ..	
2.	Instandsetzungsarbeiten an Türanlagen	
2.1.	Instandsetzungsarbeiten	
2.2.	Austausch Stahlblechtüren	
2.3.	Materiallieferungen	
2.4.	Einstellarbeiten	
2.5.	Reaktionszeit / Stundenlohnarbeiten	
	Summe 2. Instandsetzungsarbeiten an Türe..	
LV	1	
1.	Wartungsarbeiten und Prüfungen an Rauch- und Brandsch..	
2.	Instandsetzungsarbeiten an Türanlagen	
	Summe LV 1 Wartungs- und Instandsetzungs..	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
	in Höhe von 19,00 %	 EUR
	Angebotssumme (brutto)	 EUR

Bitte übertragen Sie die Angebotssumme (netto) in den Angebotsvordruck (Nr. 5).