

lfd. Nr.	Deutscher Bundestag							Anlage 1 zum Rahmenvertrag							
	Anlage: Altbau-Liegenschaften Deutscher Bundestag in Berlin: Türanlagen							Arbeitskarte 1 , 1. Seite von 2							
	Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen					Menge		Wartungsintervall							
		Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten Bezeichnung	Anmerkungen		Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2 jährlich	5 jährlich	nach Erfordernis	
A	B		C	D	E	F	D	H	I	J	K	L	M	N	O
1		1100	einflügelige Türen, komplette Wartung	Türanlagen T30-1 T90-1		422	422								
2		1101	Inhalt des Kennzeichnungsschildes erfassen								x				
3		1102	Sitz des Türelementes prüfen								x				
4		1103	Türblatt und Zarge auf Beschädigungen und Ausbeulungen prüfen								x				
5		1104	Wandanschluss und Sitz der Zarge prüfen								x				
6		1105	Befestigung des Schlosses und das Einrasten der Falle in die Zargenöffnung (6 mm) prüfen, nachziehen								x				
7		1106	Befestigung des Schaltschlosses und der Riegelstange prüfen, nachziehen (falls vorhanden)								x				
8		1107	Prüfung Panikfunktion (falls vorhanden)								x				
9		1108	Sitz des Beschlages prüfen, nachziehen								x				
10		1109	Befestigung des Oben- oder Boden-Türschließers prüfen, nachziehen								x				
11		1110	Schließfunktion aus mehreren Öffnungswinkeln prüfen								x				
12		1111	Schließgeschwindigkeit, Schließkraft und Endschlag prüfen, nachstellen								X				

lfd. Nr.	Deutscher Bundestag						Anlage 1 zum Rahmenvertrag							
	Anlage: Altbau-Liegenschaften Deutscher Bundestag in Berlin: Türanlagen						Arbeitskarte 1 , 2. Seite von 2							
	Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen				Menge		Wartungsintervall							
	kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten Bezeichnung	Leistungs- Anmerkungen		Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2 jährlich	5 jährlich	nach Erfordernis	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
13	1112	Türbänder prüfen und nachfetten			422	422				X				
14	1113	Dichtungen auf Anpressdruck und Geschmeidigkeit prüfen								x				
15	1114	Auslösefunktion der absenkbaren Bodendichtung prüfen (falls vorhanden)								X				
16	1115	flächige Anlage der Bodendichtung auf der Anlagefläche prüfen, nachstellen (falls vorhanden)								X				
17	1116	Brandschutzleisten prüfen								X				
18	1117	Verglasung auf Beschädigungen prüfen (falls vorhanden)								x				
19	1118	Prüfbefund dokumentieren, Mangelbericht erstellen, Plakette anbringen								X				

Vergabenummer: ZR3-16150-2026-110-14-BG2

lfd. Nr.	Deutscher Bundestag							Anlage 1 zum Rahmenvertrag							
	Anlage: Altbau-Liegenschaften Deutscher Bundestag in Berlin: Türanlagen							Arbeitskarte 2 , 1. Seite von 2							
	Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen					Menge		Wartungsintervall							
		Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten Bezeichnung	Anmerkungen		Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2 jährlich	5 jährlich	nach Erfordernis	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		1200	zweiflüglige Türen, komplette Wartung	Türanlagen T30/2 T90/2		217	217								
2		1201	Inhalt des Kennzeichnungsschildes erfassen								x				
3		1202	Sitz des Türelementes prüfen								x				
4		1203	Türblätter und Zarge auf Beschädigungen und Ausbeulungen prüfen								x				
5		1204	Wandanschluss und Sitz der Zarge prüfen								x				
6		1205	Befestigung des Schlosses und das Einrasten der Falle in den Standflügel (6 mm) prüfen, nachziehen								x				
7		1206	Befestigung des Schaltschlosses und der Riegelstange prüfen, nachziehen (falls vorhanden)								x				
8		1207	Befestigung des Treibriegelschlosses und der Riegelstange prüfen, nachziehen								x				
9		1208	Prüfung Panikfunktion (falls vorhanden)								x				
10		1209	Sitz des Beschlages prüfen, nachziehen								x				
11		1210	Befestigung des Oben- oder Boden-Türschließers prüfen, nachziehen								x				
12		1211	Schließfunktion mit Schließfolgeregelung aus mehreren Öffnungswinkeln prüfen								x				
13		1212	Schließgeschwindigkeit, Schließkraft und Endschlag prüfennachstellen								x				

	Deutscher Bundestag							Anlage 1 zum Rahmenvertrag							
	Anlage: Altbau-Liegenschaften Deutscher Bundestag in Berlin: Türanlagen							Arbeitskarte 2 , 2. Seite von 2							
lfd. Nr.	Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen					Menge		Wartungsintervall							
		Leistungs- kennziffer	Bezeichnung	Wartungs- und Inspektionsarbeiten Anmerkungen		Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2 jährlich	5 jährlich		nach Erfordernis
A	B		C	D	E	F	G	H	I	I	K	L	M	N	O
				Türanlagen T30/2 T90/2 RS 2		183	183								
1		1200	zweiflüglige Türen, komplette Wartung												
2		1201	Inhalt des Kennzeichnungsschildes erfassen								x				
3		1202	Sitz des Türelementes prüfen								x				
4		1203	Türblätter und Zarge auf Beschädigungen und Ausbeulungen prüfen								x				
5		1204	Wandanschluss und Sitz der Zarge prüfen								x				
6		1205	Befestigung des Schlosses und das Einrasten der Falle in den Standflügel 16 mm) prüfen, nachziehen								x				
7		1206	Befestigung des Schaltschlosses und der Riegelstange prüfen, nachziehen (falls								x				
8		1207	Befestigung des Treibriegelschlosses und der Riegelstange prüfen, nachziehen								x				
9		1208	Prüfung Panikfunktion (falls vorhanden)								x				
10		1209	Sitz des Beschlages prüfen, nachziehen								x				
11		1210	Befestigung des Oben- oder Boden-Türschließers prüfen, nachziehen								x				
12		1211	Schließfunktion mit Schließfolgeregelung aus mehreren Öffnungswinkeln prüfen								x				
13		1212	Schließgeschwindigkeit, Schließkraft und Endschlag prüfen, nachstellen								x				

lfd. Nr.	Deutscher Bundestag							Anlage 1 zum Rahmenvertrag							
	Anlage: Altbau-Liegenschaften Deutscher Bundestag in Berlin: Brandschutztore Deutscher Dom							Arbeitskarte 3							
	Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen					Menge		Wartungsintervall							
		Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten Bezeichnung	Anmerkungen		Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2 jährlich	5 jährlich	nach Erfordernis	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				Tore T30 / T90 mit Schlupftüren											
1		3300	Tore einflüglig, komplette Wartung			6	6								
2		3301	Inhalt des Kennzeichnungsschildes erfassen								x				
3		3302	Sitz des Torelementes prüfen								x				
4		3303	Tor und Zarge auf Beschädigungen und Ausbeulungen prüfen								x				
5		3304	Wandanschluss und Sitz der Zarge prüfen								x				
6		3305	Befestigung des Schlosses und das Einrasten der Falle der Schlupftür (6 mm) prüfen, nachziehen								x				
7		3306	Befestigung des Obentürschließers an der Schlupptür prüfen, nachziehen								x				
8		3307	Schließfunktion der Schlupptür aus mehreren Öffnungswinkeln prüfen, nachstellen								x				
9		3308	Türbänder des Schlupptür prüfen und nachfetten								x				
10		3309	Schließfunktion der Tores aus mehreren Öffnungswinkeln prüfen, nachstellen								x				
11		3310	Luftspalt unterhalb des Tores prüfen und einstellen								x				
12		3311	Rollaufwerke und Laufschiene überprüfen, Muttern kontern, fetten								x				
13		3312	Laufschiene reinigen und ölen								x				

lfd. Nr.	Deutscher Bundestag							Anlage 1 zum Rahmenvertrag							
	Anlage: Liegenschaften. Deutscher Bundestag in Berlin: Türanlagen							Arbeitskarte 4							
	Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen					Menge		Wartungsintervall							
		Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten Bezeichnung	Anmerkungen		Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2 jährlich	5 jährlich	nach Erfordernis	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				Fluchttüren ohne Anforderung											
1		1110	einflügelige Türen, komplette Wartung			64	64								
2		1111	Prüfung der Hauptanforderung an Fluchttüren								x				
3		1112	Sichtkontrolle der Anlage								x				
4		1113	Funktionsprüfung, kurz								x				
5		1114	Befestigung und Sitz der Drückergarnitur kontrollieren und nachstellen								x				
6		1115	Funktion des Schlosses, Schließbleches kontrollieren								x				
7		1116	Schließmittel, Türschließer bzw. Federband kontrollieren und einstellen								x				
8		1117	Türbänder kontrollieren und ölen								x				
9		1118	Einheitlichen Luftspalt prüfen und einstellen								x				
10		1119	Prüfbefund dokumentieren, Plakette anbringen								x				

	Deutscher Bundestag							Anlage 1 zum Rahmenvertrag							
	Anlage: Liegenschaften Deutscher Bundestag in Berlin: Türanlagen							Arbeitskarte 5							
	Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen					Menge		Wartungsintervall							
lfd. Nr.		Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten Bezeichnung	Anmerkungen		Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2 jährlich	5 jährlich	nach Erfordernis	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				Fluchttüren ohne Anforderung											
1		1210	zweiflügelige Türen, komplette Wartung			73	73								
2		1211	Prüfung der Hauptanforderung an Fluchttüren								X				
3		1212	Sichtkontrolle der Anlage								x				
4		1213	Funktionsprüfung, kurz								x				
5		1214	Befestigung und Sitz der Drückergarnitur kontrollieren und nachstellen								x				
6		1215	Funktion des Schlosses, Schließbleches und Treibriegelschlosses kontrollieren								x				
7		1216	Schließmittel, Türschließer bzw. Federband kontrollieren und einstellen								x				
8		1217	Türbänder kontrollieren und ölen								x				
		1218	Schließfunktion beider Türflügel miteinander kontrollieren und einstellen								x				
9		1219	Einheitlichen Luftspalt prüfen und einstellen								x				
10		1220	Prüfbefund dokumentieren, Plakette anbringen								x				

	Deutscher Bundestag							Anlage 1 zum Rahmenvertrag							
	Anlage: Liegenschaften Deutscher Bundestag in Berlin: Fluchttore Luisenstraße & Kindertagesstätte							Arbeitskarte 6							
	Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen					Menge		Wartungsintervall							
lfd. Nr.		Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten Bezeichnung	Anmerkungen		Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2 jährlich	5 jährlich	nach Erfordernis	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				Fluchttore ohne Anforderung											
1		1220	zweiflügelige Tore, komplette Wartung			3	3								
2		1211	Prüfung der Hauptanforderung an Fluchttüren								x				
3		1212	Sichtkontrolle der Anlage								x				
4		1213	Funktionsprüfung, kurz								x				
5		1214	Befestigung und Sitz der Drückergarnitur kontrollieren und nachstellen								x				
6		1215	Funktion des Schlosses, Schließbleches und Treibriegelschlosses kontrollieren								x				
7		1216	Schließmittel, Türschließer bzw. Federband kontrollieren und einstellen								x				
8		1217	Türbänder kontrollieren und ölen								x				
9		1218	Schließfunktion beider Türflügel miteinander kontrollieren und einstellen								x				
10		1219	Einheitlichen Luftspalt prüfen und einstellen								x				
11		1220	Prüfbefund dokumentieren, Plakette anbringen								x				

Vergabenummer: ZR3-16150-2026-110-14-BG2

	Deutscher Bundestag							Anlage 1 zum Rahmenvertrag							
	Anlage: Altbau-Liegenschaften Deutscher Bundestag in Berlin: Türanlaßen							Arbeitskarte 7							
	Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen					Menge		Wartungsintervall							
lfd. Nr.		Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten Bezeichnung	Anmerkungen		Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2 jährlich	5 jährlich	nach Erfordernis	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				DORMA / GEZE / effeff zu 1100 / 1110 gehörend gehörend											
1		2000	Feststellanlagen			75	75								
2		2001	Schließfunktion prüfen								x				
3		2002	Rauchauslösung prüfen								x				
4		2003	Handauslösung prüfen								x				
5		2004	Schalter-/Tasterauslösung prüfen								x				
6		2005	Auslösung durch Stromausfall prüfen								x				
7		2006	Auslösung durch Meldeentfernung prüfen								x				
8		2007	Kabelverlegung und -anschlüsse prüfen								x				
9		2008	Gesamtfunktion prüfen								x				
10		2009	Prüfbefund im Prüfbuch dokumentieren, Plakette anbringen								x				

	Deutscher Bundestag							Anlage 1 zum Rahmenvertrag							
	Anlage: Liegenschaften Deutscher Bundestag in Berlin: Türanlagen							Arbeitskarte 8							
	Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen					Menge		Wartungsintervall							
lfd. Nr.		Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten Bezeichnung	Anmerkungen		Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2 jährlich	5 jährlich	nach Erfordernis	
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				DORMA / GEZE / effeff											
1		2000	Feststellanlagen	zu 1200 / 1210 gehörend		157	157								
2		2001	Schließfunktion prüfen								x				
3		2002	Rauchauslösung prüfen								x				
4		2003	Handauslösung prüfen								x				
5		2004	Schalter-/Tasterauslösung prüfen								x				
6		2005	Auslösung durch Stromausfall prüfen								x				
7		2006	Auslösung durch Meldeentfernung prüfen								x				
8		2007	Kabelverlegung und -anschlüsse prüfen								x				
9		2008	Gesamtfunktion prüfen								x				
10		2009	Prüfbefund im Prüfbuch dokumentieren, Plakette anbringen								x				

	Deutscher Bundestag							Anlage 1 zum Rahmenvertrag							
	Anlage: Altbau-Liegenschaften Deutscher Bundestag in Berlin: Brandschutztore Deutscher Dorn							Arbeitskarte 9							
	Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen					Menge		Wartungsintervall							
lfd. Nr.		Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten Bezeichnung	Anmerkungen		Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2 jährlich	5 jährlich	nach Erfordernis	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				effeff zu 3300 gehörend											
1		2000	Feststellanlagen			6	6								
2		2001	Schließfunktion prüfen								x				
3		2002	Rauchauslösung prüfen								x				
4		2003	Handauslösung prüfen								x				
5		2004	Schalter-/Tasterauslösung prüfen								x				
6		2005	Auslösung durch Stromausfall prüfen								x				
7		2006	Auslösung durch Meldeentfernung prüfen								x				
8		2007	Kabelverlegung und -anschlüsse prüfen								x				
9		2008	Gesamtfunktion prüfen								x				
10		2009	Prüfbefund im Prüfbuch dokumentieren, Plakette anbringen								x				

	Deutscher Bundestag							Anlage 1 zum Rahmenvertrag							
	Anlage: Liegenschaften Deutscher Bundestag in Berlin: Türanlagen							Arbeitskarte 10							
lfd.	Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen					Menge		Wartungsintervall							
		Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten Bezeichnung	Anmerkungen		Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2 jährlich	5 jährlich	nach Erfordernis	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		1300	Türwächter und Fluchttürsteuerung			45	45				x				
2		1301	Sichtkontrolle der Anlage								x				
3		1302	Funktionsprüfung								x				
4		1303	Batterie am Türwächter austauschen								x				
4		1304	Prüfbefund dokumentieren, Plakette anbringen								x				

Vergabenummer: ZR3-16150-2026-110-14-BG2

	Deutscher Bundestag							Anlage 1 zum Rahmenvertrag							
	Anlage: Liegenschaften Deutscher Bundestag in Berlin: Türanlagen							Arbeitskarte 11							
lfd. Nr.	Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen					Menge		Wartungsintervall							
		Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten Bezeichnung	Anmerkungen		Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2 jährlich	5 jährlich	nach Erfordernis	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				DORMA. / GEZE 1-flg. / 2-flg.											
1		2000	Feststellanlagen			232	232								
2		2001	Schließfunktion prüfen					x							
3		2002	Rauchauslösung prüfen					x							
4		2003	Handauslösung prüfen					x							
5		2004	Schalter-/Tasterauslösung prüfen					x							
6		2005	Auslösung durch Stromausfall prüfen					x							
7		2010	Prüfbefund im Prüfbuch dokumentieren, Mangelbericht erstellen. Plakette anbringen					x							

Vergabenummer: ZR3-16150-2026-110-14-BG2

lfd. Nr.	Deutscher Bundestag							Anlage 1 zum Rahmenvertrag							
	Anlage: Altbau-Liegenschaften Deutscher Bundestag_in Berlin: Brandschutztüren Deutscher Dom							Arbeitskarte 12							
	Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen					Menge		Wartungsintervall							
		Leistungs- kennziffer	Wartungs- und Inspektionsarbeiten Bezeichnung	Anmerkungen		Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2 jährlich	5 jährlich	nach Erfordernis	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				effeff 1-fig. / 2-flg. / Tore											
1		2000	Feststellanlagen			57	57								
2		2001	Schließfunktion prüfen					x							
4		2003	Handauslösung prüfen					x							
5		2004	Schalter-/Tasterauslösung prüfen					x							
7		2010	Prüfbefund im Prüfbuch dokumentieren, Mangelbericht erstellen. Plakette anbringen					x							

Vergabenummer: ZR3-16150-2026-110-14-BG2