

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
	Techn. Vorbemerkungen 1. Kurzbeschreibung der gesamten Baumaßnahme Der Kreis Weimarer Land plant, das Schulgebäude in einzelnen Etappen grundlegend zu sanieren und in Teilen umzubauen. Im BA 2026 werden in den Räumen mit abgeschlossener Installation ELT/HLS abschnittsweise die haustechnischen Trassen verkleidet, sowie die Wand- und Deckenoberflächen instandgesetzt und beschichtet. 2. Beschreibung der örtlichen Verhältnisse Die Baustelle verteilt sich vom KG bis ins 2. OG umfasst jedoch nicht alle Räume. Die Ausführung erfolgt abschnittsweise. Da das Baufeld sehr beengt ist, stehen Flächen für Lager und Baustelleneinrichtungen nur in sehr begrenztem Umfang/KG auf dem abgetrennten Bereich des Schulhofes zur Verfügung. Diese ausgewiesenen BE-Flächen werden von allen beteiligten Firmen genutzt. Der AN hat sich diesbezüglich mit der Projektleitung abzustimmen. Die Arbeiten finden unter laufendem Schulbetrieb, vorzugsweise in der schulfreien Zeit, statt. Außerhalb der schulfreien Zeit sind Arbeiten begrenzt möglich aber zwingend im Vorfeld mit BÜ und Schulleitung abzustimmen. 3. Zufahrt zur Baustelle Die Baustelle ist über den Schulhof zu erreichen. Die BE Flächen stehen für die Materiallagerung zur Verfügung Das Parken von Fahrzeugen auf dem Gelände ist nicht möglich und hat im öffentlichen Verkehrsraum zu erfolgen.				
01	Putz- und Malerarbeiten				
01.01	Baustelleneinrichtung				
01.01.0001	Baustelle einrichten Einrichten, Vorhalten über die gesamte Bauzeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes einschließlich folgender in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen: - Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze - Bereitstellung sämtlicher für die Durchführung der Arbeiten benötigten Geräte, Werkzeuge und Hilfs- und Transportmittel - Material - Vorhaltekosten - Lohnkosten und Personalkosten - Hebezeuge und deren Vorhaltung für Materialtransport an die Einbaustellebzw. bis zum Einbauort - alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat - Sicherungsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege auf und vor dem Grundstück, im Gebäude, auf Zufahrten, Bürgersteigen, einschl. arbeitstägliches Säuberung und Winterdienst (insbesondere Schneeräumung; Streuen) usw.; für eine ausreichende Wegebeleuchtung ist zu sorgen; - arbeitstägliches Öffnen und Verschließen der Zugänge bzw. Zufahrten zum Lagerplatz TRACO - für die Absperrungen, Nutzung von öffentlichen Verkehrsflächen etc. hat der AN die dafür notwendigen Anträge zu stellen und die Genehmigungen einzuholen; - bei den Netzbetreibern für Energie, Wasser, Telekommunikation, Gas und Munitionsbergung dienst hat der AN die Schachtgenehmigungen im				

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
	erforderlichen Umfang einzuholen - Stellen des Sicherheitsingenieurs; - ebenso sind die Nachbargrundstücke an der Grenze absolut zuverlässig und unfallsicher für die gesamte Bauzeit bis zur Übergabe zu schützen; - Reinigung der Arbeitsbereiche nach Beendigung der Leistungen - maßgeblich sind ebenso die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften. Leistungen, die der Auftraggeber über die oben definierten Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden Positionen beschrieben und werden gesondert vergütet.				
		1	psch		
01.01.0002	BKI3340001030918 Gegenstände abdecken, Plane Abdecken und Abkleben von Gegenständen mit Malerabdeckplane. Gegenstand: Ausführungsort:	250	m²		
01.01.0003	Bauzwischenreinigung Böden saugen Bauzwischenreinigung von verschiedenen Böden im gesamten Bauvorhaben, inkl. sammeln des anfallenden Bauschutts in Behälter des AN. Entsorgung erfolgt gesondert auf Nachweis. Reinigungsart: saugen Die Reinigung erfolgt abschnittsweise zu unterschiedlichen Zeiten.	85	m²		
01.01 Baustelleneinrichtung					
01.02	Putzarbeiten Klassenräume				
01.02.0001	Entfernen von Resten des Putzaufbaus Entfernen von unregelmäßigen Resten des Putzaufbaus an Fensterumrandungen EG und OG in unterschiedlichen Teilmengen und Stärken, inkl. einschneiden der Randbereiche, sammeln und transportieren in Behälter des AN. Umfang und Abmessungen sind vor Ausführung mit der Bauleitung festzulegen.	10	h		
01.02.0002	Nägel, Stifte und Schrauben entfernen Nägel, Stifte und Schrauben entfernen und fachgerecht entsorgen inkl. Nachweis AVV: 170904 Bauteil: FW Stiele	50	St		
01.02.0003	Innenputz, kleinere Flächen, abschlagen Abschlagen von vorhandenem Innenwandputz an verbleibenden Wänden, einschl. Putzträger in verschiedenen Stärken, in kleinen Einzel-Flächen bis ca. 1,0 m²; fördern und laden des anfallenden Materials zum Container; im Preis enthalten ist das Stellen notwendiger Gerüstböcke. Abfuhr und Kippgebühren sind im Preis enthalten und werden nicht gesondert vergütet. Anschlussflächen an bestehend bleibenden Altputz sind sauber zu begrenzen.	10	m²		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
Übertrag:					
01.02.0004	Kalk-Zementputz, Innenwand, zweilagig, Q2, <1,0m2 Zweilagiger Kalk-Zementputz, innen, wasserabweisend, für matte, gefüllte Beschichtungen oder mittel bis grobstrukturierte Wandbeläge. Untergrund: Klinker MW + Spritzbewurf Putzdicke: 20 mm Oberflächenqualität: Q2 - gefilzt Druckfestigkeitsklasse: CS III Ausführung: Wandflächen, in Kleinflächen <1,0m2	10	m ²		
01.02.0005	Kalkzementputz, Leibungen, 200mm Kalkzementputz, innen an Laibungen und Stürzen von Türdurchgängen inkl. dem Anbringen einer Eckschiene. Bauteil : Leibungen Leibungstiefe: 200 mm Putzstärke: 30 mm	38,1	m		
01.02.0006	Schlitze nachträglich schließen, b=30 mm Schlitze in oberflächenfertigen Wandelementen nachträglich schließen und entsprechend der vorhandenen Oberflächenstruktur verputzen. Schlitzbreite: bis 30 mm Schlitztiefe : 30 mm	10	m		
01.02.0007	Schlitze nachträglich schließen, b=50 mm Schlitze in oberflächenfertigen Wandelementen nachträglich schließen und entsprechend der vorhandenen Oberflächenstruktur verputzen. Schlitzbreite: bis 50 mm Schlitztiefe : 50 mm	30	m		
01.02.0008	Schlitze nachträglich schließen, b=100mm Schlitze in oberflächenfertigen Wandelementen nachträglich schließen sonst wie Vorposition, hier: Schlitzbreite: bis 100 mm Schlitztiefe : 50 mm	20	m		
01.02.0009	Putzschäden ausbessern, Kleinstflächen, <0,25m2 Putzschäden an geputzten Innenwänden in Teilflächen ausbessern. Geschädigten Putz bis auf das Mauerwerk entfernen und reinigen sowie Bauschutt entsorgen. Fehlfächen mit Mörtel entsprechend des Umgebungsputzes schließen und Oberfläche ansatzfrei angleichen. Mörtelart: CS III Flächen bis 0,25 m2 Tiefe: bis 2,0 cm Ausführung: Innenwand, Bereich Türöffnungen	10	m ²		
01.02.0010	Putzschäden ausbessern, Kleinstflächen, <0,25m2, Decken Putzschäden an geputzten Innenwänden in Teilflächen ausbessern. Geschädigten Putz bis auf das Mauerwerk/Schalung entfernen und reinigen sowie Bauschutt entsorgen. Fehlfächen mit Mörtel entsprechend des Umgebungsputzes schließen und Oberfläche ansatzfrei angleichen. Mörtelart: CS III Flächen bis 0,25 m2 Tiefe: bis 2,0 cm Ausführung: Decken	4	m ²		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
Übertrag:					
01.02.0011	Wanddurchbruch verputzen, 100 cm2 Wanddurchbruch nachträglich verputzen, incl. Einbringen einer Leichtbauplatte und angleichen an den vorhandenen Putz. Ansichtsfläche: 100 cm2 Putzstärke: 15mm, beidseitig Oberfläche: Q3	2	St		
01.02.0012	Wanddurchbruch verputzen, 400 cm2 Wanddurchbruch nachträglich verputzen, incl. Einbringen einer Leichtbauplatte und Angleichen an den vorhandenen Putz. Ansichtsfläche: 400 cm2 Putzstärke: 15mm, beidseitig Oberfläche: Q3	2	St		
01.02 Putzarbeiten Klassenräume					
01.03	Bekleidung Elt Kanäle				
01.03.0001	BK10230000070918 Untergrund abkehren Reinigen des Untergrunds (Wand- und Deckenflächen) von groben Verschmutzungen und losen Bestandteilen, durch Abkehren, inkl. Entsorgen des Abfalls sowie Entsorgungsgebühren.	30	m²		
01.03.0002	Grundierung saugender Untergründe Grundierung saugender Untergründe mit einem geeigneten Grundiermittel für nachfolgenden Putzauftrag. Grund: Altmauerwerk Klinker Ausführung: Innenwand, Bereich Türöffnungen	30	m²		
01.03.0003	1. Lage Putzträgerplatte, 20mm, Wand/Decke Putzträgerplatte der Kappendecke, Plattenware, Steinwolle, einlagig, Montage mit versetzten Stößen, dicht stoßen und fugenfrei einbauen, in Klebemontage. An den Aufputz verlegten Leitungen sind die Platten zu unterbrechen und bündig zu stoßen. Untergrund: Putz/Kappendecke Platte: Steinwolle, Lamellenoberfläche Einbauort: 1. Lage an Ecke Wand/Decke Stärke: 20 mm	30	m²		
01.03.0004	Leitungsschlitze füllen, b=20 mm Leitungsstöße in der 1. Lage der Putzträgerplatte nachträglich schließen und verspachteln. Schlitzbreite: 20 mm Schlitztiefe : 20 mm	40	m		
01.03.0005	2. Lage Putzträgerplatte, 20mm, Wand/Decke Putzträgerplatte der Kappendecke, Plattenware, Steinwolle, einlagig, geeignet zur Aufnahme eines Putzsystems aus mineralischem Armierungsputz, Gittergewebe und Dekorputz. Montage mit versetzten Stößen, dicht stoßen und fugenfrei einbauen, in Klebemontage. Untergrund: 1. Lage Putzträgerplatte Platte: Steinwolle, Lamellenoberfläche Einbauort: 2. Lage an Wand/Decke				
Übertrag:					

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
	Stärke: 20 mm			Übertrag:	
		30	m ²		
01.03.0006	Armierungsspachtel, Glasfasereinlage Armierungsspachtel, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe bewehrt, vollflächig auf Dämmstoffplatten; Glasfasergewebe in Armierungsputz einbetten, Gewebestöße 10 cm überlappend. Untergrund: Dämmplatten Bauteil: Kappendecken, gewölbt Dämmstoff: Steinwolle Festigkeitsklasse: CS II Mörtelklasse: Normalputzmörtel PII Schichtstärke: mind. 4mm				
		30	m ²		
01.03.0007	Kalkzementputzglätte Putzglätte, einlagig, als malerfertige Glätte auf Armierungslage Untergrund: Armierungsputz Bauteil: Kappendecken, gewölbt Dämmstoff: Steinwolle Festigkeitsklasse: CS II Mörtelklasse: Normalputzmörtel PII Schichtstärke: mind. 3mm Oberfläche: Q3				
		30	m ²		
01.03 Bekleidung Elt Kanäle					
01.04	Maler- und Lackierarbeiten				
01.04.0001	Beschichtungsflächen reinigen Reinigen von Beschichtungsflächen zur Aufnahme einer Überholungsbeschichtung. Bauteil: Wand und Decke DG Beschichtung: Öl- und Latexanstriche				
		372,61	m ²		
01.04.0002	Ölfarbbeschichtung anschleifen Ölfarbbeschichtung auf Innenputz anschleifen und reinigen, für neue Beschichtung.				
		203,05	m ²		
01.04.0003	Innenputz Überstände anschleifen Innenputz Überstände bis 3mm anschleifen und reinigen, für neue Beschichtung.				
		50	m ²		
01.04.0004	Tapete, 1-lagig, entfernen und entsorgen Tapete, 1-lagig, einschl. anhaftender Kleberrückstände entfernen und entsorgen inkl. Nachweis. AVV: 170904 Bauteil: Wände, Decken				
		287,61	m ²		
01.04.0005	Zulage Tapete für jede weitere Lage entfernen, Pos. 0004				
Übertrag:					

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
				Übertrag:	
	Zulage zu Pos. 0004 Tapete für jede weitere Lage, einlagig, einschl. anhaftender Kleberrückstände entfernen und entsorgen inkl. Nachweis. AVV: 170904 Bauteil: Wände, Decken	197,6	m ²		
01.04.0006	Schlitz nachträglich spachteln, b=30 mm Schlitze in oberflächenfertigen Wandelementen nachträglich spachteln und entsprechend der vorhandenen Oberflächenstruktur. Schlitze sind durch Vorgewerk nicht oberflächenfertig geputzt/gefüllt. Schlitzbreite: bis 30 mm	10	m		
01.04.0007	Schlitz nachträglich spachteln, b=50 mm Schlitze in oberflächenfertigen Wandelementen nachträglich spachteln und entsprechend der vorhandenen Oberflächenstruktur. Schlitze sind durch Vorgewerk nicht oberflächenfertig geputzt/gefüllt. Schlitzbreite: bis 50 mm	30	m		
01.04.0008	Schlitz nachträglich spachteln, b=100mm Schlitze in oberflächenfertigen Wandelementen nachträglich spachteln sonst wie Vorposition, Schlitze sind durch Vorgewerk nicht oberflächenfertig geputzt/gefüllt. hier: Schlitzbreite: bis 100 mm	20	m		
01.04.0009	Grundierung Grundierung auf mineralischen Untergrund mit Silikat- Grundierung zur Egalisierung der Saugfähigkeit und Haftvermittlung für das nachfolgende Silikat- System. Die Grundierung ist entsprechend der Herstellervorschrift auf die Saugfähigkeit des Untergrundes einzustellen, sowie satt und ansatzfrei in den Untergrund einzustreichen. Die Grundierung muß Bestandteil vom nachfolgendem Anstrichsystem sein. Silikat-Grundierung 1: 1 mit Wasser verdünnt, unter Zugabe von ca. 10 % Kristall- Mineralfarbe.				
	Angeb. Fabrikat:	372,61	m ²		
01.04.0010	Spachtelung faserhaltig, innen Spachtelung von Flächen im Innenbereich zur Aufnahme einer Beschichtung mit faserhaltiger Spachtelmasse. Bauteil: Untergrund: Auftragsdicke: Mindestschichtdicke: Angeb. Fabrikat:	372,61	m ²		
01.04.0011	Glasgewebe tapezieren Tapezieren mit beidseitig weiß vorbeschichtetem Glasgewebe. Verkleben des Vlieses mit				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
	verarbeitungsfertigem Dispersionsklebstoff, lösemittelfrei, emissionsminimiert, Verklebung auf Stoß. nassstabil, armierend und rissüberbrückend Zulassung für Verwendung in Aufenthaltsräumen Flächengewicht: ca. 215 g/m² Struktur: grob	372,61	m²		
01.04.0012	Latexfarbe, NAK 1, seidenmatt, Latex Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersions- farbe, wasserverdünnbar, strukturerhaltend, Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 nach DIN EN 13300, Deckvermögen-Klasse 2, matt, nach DIN EN 13300. Technische Eigenschaften: -diffusionsfähig, sd-Wert < 0,2 m -lösemittelfrei -hochreinigungsfähig und beständig gegen wässrige Desinfektions- und Haushaltsreinigungsmittel - frei von foggingaktiven Substanzen Farbton: weiß Untergrund: Glasgewebe Verbrauch: 280 ml/m²	372,61	m²		
01.04.0013	Zulage Wandfarbe getönt, HBZ>60 Zulage zur Position Schlussbeschichtung für Ausführung getönt. Farbe :nach Wahl AG getönt / HBZ>60	372,61	m²		
01.04.0014	Zulage Beschichtung für Deckenflächen Zulage zur Beschichtung mit Latexfarbe für Ausführung an Deckenflächen, in allen Ausführungslagen.	117,55	m²		
01.04.0015	Fugendichtung, PUR, 20 mm Elasto-plastische Verfügung der Anschlüsse mit Dichtstoff aus Polyurethan und Hinterfüllung mit Schaumstoffprofil, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten. Fugenbreite : 20 mm	40	m		
01.04.0016	Acrylfuge, 10 mm Acrylfuge, Durchmesser: ca. 10 mm Farbe: weiß	500	m		
01.04 Maler- und Lackierarbeiten					
01 Putz- und Malerarbeiten					

Zusammenstellung

01.01	Baustelleneinrichtung	
01.02	Putzarbeiten Klassenräume	
01.03	Bekleidung Elt Kanäle	
01.04	Maler- und Lackierarbeiten	
01	Putz- und Malerarbeiten	
		Summe
		zzgl. MwSt %
		Gesamtsumme

Inhaltsverzeichnis

01	Putz- und Malerarbeiten	1
01.01	Baustelleneinrichtung	1
01.02	Putzarbeiten Klassenräume	2
01.03	Bekleidung Elt Kanäle	4
01.04	Maler- und Lackierarbeiten	5
	Zusammenstellung	8