

Projekt: Techowbrücke

LV-Bezeichnung: Ersatzneubau Techowbrücke, Telekom Deutschland GmbH

erstellt mit AVAPLAN 2025 Base (Free-Edition)

Inhaltsverzeichnis

01	Ankerschienen - KKA der Telekom Deutschland GmbH	2
01.01	Liefern und Einbauen von Ankerschienen	2
	Zusammenstellung	3

Projekt: Techowbrücke

LV-Bezeichnung: Ersatzneubau Techowbrücke, Telekom Deutschland GmbH

erstellt mit AVAPLAN 2025 Base (Free-Edition)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01	Ankerschienen - KKA der Telekom Deutschland GmbH			
----	---	--	--	--

01.01	Liefern und Einbauen von Ankerschienen			
-------	---	--	--	--

01.01.0010	Ankerschiene Typ HZA 41/22 - A4 - 250/2			
------------	--	--	--	--

Ankerschiene HZA 41/22 mit gezahnten Schienenlippen für die justierbare Befestigung von Anschlusskonstruktionen oder vergleichbar,

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-21.4-145, geeignet für Verankerungen in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklassen von mindestens C20/25 nach DIN EN 206-1, für ruhende Beanspruchungen in beliebiger Lastrichtung mit einem Tragwiderstand von bis zu FRd = 7,0 kN je Befestigungspunkt.

Typ HZA 41/22 - A4 - 250/2

mit

A4 = aus nichtrostendem Edelstahl,

250 = Länge der Schiene [mm] mit 2 Ankern,

oder gleichwertig, liefern und entsprechend der Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Einbetonieren der Ankerschienen unabhängig vom Herstellungsverfahren. Einschließlich Reinigen der Ankerschienen von Verschmutzungen, Verunreinigungen etc. (z. B. Betonresten) vor und nach dem Einbau.

Bereitstellung und Lieferung aller benötigten Materialien, Neben- und Hilfsstoffe.

Vorhalten, Auf-, Um- und Abbau erforderlicher Arbeitsbühnen, Arbeitsplattformen, Hebezeuge, Hilfskonstruktionen etc.

Erstellung und Übergabe einer vollständigen Dokumentation der ausgeführten Arbeiten, einschließlich Fotodokumentation, Protokolle und sonstiger erforderlicher Nachweise.

Abrechnung / Erfassung:

Erfasst wird jede eingebaute Ankerschiene mit 1 Stk.

82 St

Summe 01.01	Liefern und Einbauen von Ankerschienen	
--------------------	---	-------

Summe 01	Ankerschienen - KKA der Telekom Deutschland GmbH	
-----------------	---	-------

Projekt: Techowbrücke

LV-Bezeichnung: Ersatzneubau Techowbrücke, Telekom Deutschland GmbH

erstellt mit AVAPLAN 2025 Base (Free-Edition)

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

01	Ankerschienen - KKA der Telekom Deutschland GmbH	
----	--	-------

Summe Zusammenstellung:	
-------------------------	-------

Summe ohne Nachlass:	
----------------------	-------

Nachlass (.....%):	
--------------------	-------

Summe netto:	
--------------	-------

zzgl. 19% MwSt:	
-----------------	-------

Summe inkl. MwSt:	
-------------------	-------