

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben Sanierung und Restaurierung des Doms St. Nikolaus in Stendal - 3.BA

Bauherr	Evangelische Stadtgemeinde Stendal	Telefon
	Am Dom 18a	Telefax
	D 39576 Stendal	Mobil
		eMail

Planer		Telefon
		Telefax
		Mobil
		eMail
	D	

Leistung	Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA	Vergabeeinheit 03.01
-----------------	--	----------------------

Ausführung	Beginn	Ende
-------------------	--------	------

Einbehalte	Mängelansprüche %	Sicherheit %
-------------------	-------------------	--------------

Abgabe ,**Bindefrist**

Angebotssumme	Angebotssumme netto	EUR	_____
	Preisnachlass _____ %	EUR	_____
	Angebotssumme netto abzgl. Preisnachlass	EUR	_____
	zzgl. 19,00 % Mwst.	EUR	_____
	Angebotssumme brutto	EUR	_____
	Skonto _____ %	EUR	_____

Ort und Datum_____
Firmenstempel und Unterschrift

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01 Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Projektbeschreibung:

Die geplante Baumaßnahme findet am Dom St. Nikolaus in Stendal, Am Dom 18a in 39576 Stendal statt. Die Ursprünge des Domes gehen auf das Jahr 1188 zurück, wo der Bau einer Stiftskirche begann. Etwa ab 1420 wurde aufgrund des Bauzustandes der Kirche mit dem Bau des heutigen Gebäudes begonnen - ein dreischiffiger Hallenkirchenbau mit einem Querhaus und mit einer Empore. Niedrigere Kapellen an der Ostseite des südlichen Querhausarmes schließen an. Mit einem dreijochigen Chor mit polygonalem Abschluss im Osten und einem Doppelturm-Westbau, stellt der Dom eine bedeutendes Beispiel norddeutscher Backsteinkunst der Spätgotik dar. Die Gewölbe werden von Stützenachsen getragen. Im Inneren tragen kräftige Säulen das Gewölbe. Jedes der Joche der Seitenschiffe besitzt zwei Fensterachsen. Der Chor wird von einem Lettner abgetrennt. Auf der Nordseite schließt sich an das zweite Joch eine Vorhalle an.

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Es sind alle Arbeiten unter Aspekten des Denkmalschutzes und mit großer Vorsicht und Rücksichtnahme auf den Bestand in Abstimmung mit der Bauleitung, der restauratorischen Fachbauleitung und den Denkmalschutzbehörden durchzuführen.

Inhalt dieser Baumaßnahme ist die Feuchtereduzierung/-sanierung und die Instandsetzung der Innenwände u. Gewölbe im Süd-Querhaus und Langhaus etc., die im Zusammenhang mit der Restaurierung der gesamten Raumfassung des Innenraums steht.

Dazu sind folgende Gewerke vorgesehen:

- Gerüstbau inkl. Staubschutz
- Restauratorische Wandbearbeitung
- Bodenbelagsarbeiten
- Kunstglaserarbeiten
- Orgelarbeiten
- Baustelleneinrichtung

Das Gebäude ist über den Nordzugang des Nordquerhauses von der Freianlage des Kirchplatzes zugänglich. Die vorhandenen Gehwege sind bis dahin nur zu Be- u. Entladezwecken befahrbar. Baustrom und Bauwasser sind am Gebäude vorhanden bzw.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

werden bauseits gestellt.

Für alle Arbeiten ist die Einhaltung von
Staubschutzmaßnahmen grundlegend zu beachten.
Es ist zu beachten, dass der vorhandene
Ziegelpflasterbelag unbeschädigt bleibt.
Auch ist davon auszugehen, dass sich unbekannte
Hohlräume unter dem Fußboden befinden können.

Das Langhaus und das Süd-Querhaus wird bis zum
Gewölbemittelpunkt mit einem Raumgerüst und einer unter
den Gewölben in ca. 22,00m Höhe zu schaffenden Gerüst-
Arbeitsfläche und einem an der Wand stehenden Ausbau
des Raumgerüsts für die Wandbearbeitungen
eingerüstet. Ein Treppenturm wird in das Gerüst
integriert. Die Gerüstauf- u. -abbauarbeiten sind mit
äußerster Vorsicht insbesondere vor den historischen
Bleiglasfenstern und Epitaphien auszuführen, um
Beschädigungen unbedingt zu vermeiden.
Unter dem Gerüst sind Lastverteilungsmaßnahmen über dem
Fußboden herzustellen, die durch zusätzliche
Gitterträger unterstützt werden.
Differenzen zum Fenster und zur Wand- u. Stützenfläche
werden mit Gerüstkonsolen reduziert.
Die gesamte Gerüstkonstruktion ist an der Außenfläche
allseits mit Folie und mit einem staubdichten
Wandanschluss zu schließen, wobei keine Klebebänder auf
die Wandflächen geklebt werden dürfen. Auch der
Anschluss an die Deckenfläche des Kreuzgewölbes
ist mit einer reversiblen Unterkonstruktion dicht
herzustellen. Zum Staubschutz ist eine Schrumpffolie
vorgesehen.
Die maximale Arbeitshöhe ist bis zum Gewölbescheitel
ca. 25m.
Die historischen Bleiverglasungen werden vom
Kunstglaser fachgerecht geschützt (Spanplatten) und
nach Abschluss der Maßnahme wieder rückgebaut.
Die Windeisen und die VSG-Klarglas-Schutzscheiben sind
mit transparenter Folie abzukleben.
Die restauratorischen Musterflächen sind innerhalb der
eingehausten Bereiche herzustellen.
Die vorhandenen Epitaphe sind mit einer stabilen
Unterkonstruktion und Spanplatten staub- u.
zerstörungsgeschützt einzuhausen.

Der Dom Stendal wird zu Gottesdiensten am Wochenende
genutzt.
Während der Bauzeit und der Arbeitszeit sind keine
gottesdienstlichen oder kirchenmusikalischen
Veranstaltungen im Langhaus geplant. Sie finden im
Hohen Chor statt.
Der Dom ist für Touristen wochentäglich geöffnet, so
dass das berücksichtigt werden muss. Sie haben Zugang

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

über den Hof zum Hohen Chor.

Die Nutzung von Radio, Musik- oder Nachrichtensendern u. Geräten ist im Kirchenraum untersagt. Das gilt ebenso für die Konsumierung von Alkohol, Drogen oder für das Rauchen.

Die Baumaßnahme wird mit Fördermitteln durchgeführt und ist den Förderbedingungen untergeordnet.
Terminliche Verzögerungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

Vertragliche Grundlage für die ausgeschriebenen u. geplanten Arbeiten ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB).

Baustelleneinrichtung:

Weiteres zur Baustelleneinrichtung siehe die entsprechenden Leistungspositionen sowie den dazugehörigen Hinweisen.

Sicherheit auf der Baustelle:

Die Baustellenordnung (Sicherheits- und Gesundheitsdokumentation gemäß Baustellenverordnung) wird nach Auftragserteilung Vertragsbestandteil.
Der vom Auftraggeber eingesetzte Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ist dem Auftragnehmer gegenüber in Belangen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes weisungsberechtigt.

Anlagen zum LV:

Die beigelegten Zeichnungen sind keine Ausführungszeichnungen. Sie dienen zur Übersicht der zu erbringenden Leistung und der Unterstützung der Kalkulation:

- Grundriss EG M1:100
- Längs-Schnitt M1:100
- mit Ansicht Fotoblätter
- Bauabschnittspläne

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE HINWEISE

1. Vorschriften

Einzuhalten sind die einschlägigen Normen und DIN-Vorschriften. Sollten sich während der Bauzeit Normen ändern, so ist es Sache des AN's, soweit bautechnisch und vom Ablauf her noch möglich, daran anzuschließen. Forderungen und Rechte kann der AN hieraus nicht ableiten.

2. Leistung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	3.1 Grundlage und Bestandteil der angebotenen Leistungen sind die Angaben und Verarbeitungs-Richtlinien der Systemhersteller. Alle Materialien und Baustoffe müssen eine gültige bauaufsichtliche Zulassung aufweisen. 2.2 Bei Nichtverwendung eines Regelgerüsts ist ein statischer Nachweis zu erbringen. 2.3 Vor Aufbau des Gerüsts ist ein Gerüstplan/ Ankerplan vorzulegen und mit der Bauleitung abzustimmen.. 2.4 Darüber hinaus sind alle Materialien, Fahrt- und Transportkosten sowie alle Nebenleistungen, die notwendig sind, um ein Bauteil vollständig in der beschriebenen Leistung herzustellen, in die Einheitspreise mit einzukalkulieren, einschl. Zwischenlagerung auf der Baustelle. 2.5 Der Schutz und Sicherung öffentlichen und privaten Eigentums ist vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu sichern. Im Falle von Beschädigungen und Verschmutzungen sind die Schäden kostenlos zu beseitigen. 2.6 Genehmigungen und Gebühren für Straßenbenutzung, Absperrungen sowie event. Baustofflagerungen und Gerätestellung außerhalb des Grundstücks sind, wenn erforderlich, mit einzukalkulieren. Alle öffentlichen Straßen sind unverzüglich von Verschmutzungen durch den Baustellenbetrieb zu reinigen. Kommt der Auftragnehmer trotz einmaliger Aufforderung durch die Bauleitung diesen Verpflichtungen nicht nach, so ist die Bauleitung berechtigt, dieses Sauberhalten kostenpflichtig und zu Lasten des AN durchführen zu lassen. 2.7 Es ist davon auszugehen, daß die Leistungen zeitversetzt ausgeführt werden müssen. Eine Vergütung für mehrfache Anfahrt und Baustelleneinrichtung erfolgt nicht. Siehe hier auch die Bauabschnittspläne. 2.8 Alle Maße sind vor Beginn der Arbeiten am Bauwerk zu überprüfen. 2.9 Stundenlohnarbeiten sind nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung der Bauleitung zulässig. Sämtliche Sonderlieferungen sind bescheinigt vorzulegen, Tageslohnzettel müssen spätestens 7 Tage nach Ausführung der Arbeiten zur Unterschrift vorgelegt werden; zu einem späteren Zeitpunkt können sie nicht mehr anerkannt werden. Die anerkannten Bescheinigungen				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

sind den Abrechnungsunterlagen beizufügen.

2.10 Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsbeginn über die Lage der vorhandenen Leitungen etc. zu informieren. Für sämtliche verursachte Schäden haftet allein der Auftragnehmer.

2.11 Für die Durchführung der gesamten Arbeiten hat der Auftragnehmer einen bevollmächtigten Vertreter schriftlich vor Beginn der Arbeiten zu benennen und zu stellen, der ständig auf der Baustelle anwesend sein muss. Er muss alle erforderlichen Sach- und Fachkenntnisse haben, um alle Arbeiten ordnungsgemäß durchführen zu können sowie mit dem Auftraggeber in deutscher Sprache kommunizieren können.

3. Dokumentationen des Auftragnehmers entfällt

4. Abrechnung

4.1 Die Abrechnung mit der erforderlichen prüfbaren Mengenermittlung erfolgt nach gemeinsamen örtlichen Aufmaß, bzw. vorab mit der Bauüberwachung abgestimmten Aufmaß.

4.2 Die Rechnungen sind analog der Positionsbezeichnungen des Leistungsverzeichnisses zu erstellen.

4.3 Abschlagsrechnungen sind kumulativ auszuweisen. Rechnungen sind 1-fach mit Aufmaßunterlagen an den Architekten / die Bauüberwachung zur Prüfung zu übergeben.

5. Bauenergie :

Baustrom u. Bauwasser werden seitens des Bauherrn gestellt.

Hinweis:

Alle Gerüstarbeiten sind in Etappen geschossweise entsprechend dem Baufortschritt auf- und abzubauen.

Die Anfahrten und Vorhaltungen sind etappenweise kalkulatorisch zu berücksichtigen.

Zu allen LV-Positionen sind die Anlagen, Zeichnungen und Fotoblätter zu berücksichtigen.

Der Baustellenzugang ist über die Tür im N-Querhaus mit einer lichten Breite von ca. 1,45m.

Stundenleistungen Bieterangaben:

- Stundenlohn für Facharbeiter €/Std.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

- Stundenlohn für Helfer €/Std.

01.01 Gerüstbau für S-Querhaus und Langhaus-Wände u. Gewölbe

01.01.0010 Aufstellfläche unter Gerüst - Lastverteiler

Aufstellfläche unter Gerüst - Lastverteiler
Herstellung einer provisorischen Lastverteilung für die Aufstellfläche des Gerüsts, Untergrund aus Ziegelpflaster, die mit Vlies zu schützen sind. Lastverteiler für unterschiedlich tragfähigen Untergrund und Hohlraum (es ist mit dem Vorhandensein von Grüften zu rechnen)
Aufbringen einer Lastverteilungsschicht aus Gerüstbohlen in 3 Lagen kreuzweise verlegt.
Nach Anweisung der Bauleitung wieder Aufnahme des Materials und Abtransport zur Verwendung des AN.
inkl. Vorhaltung über die gesamte Bauzeit
Belagdicke : ca. 3 x 4,5 cm
An- u. Abtransport über Nordeingang ca. 20-50m im Gebäude

700,000 m2

01.01.0020 Bauzaun

Bauzaun
Bauzaun aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen auf unbefestigtem Untergrund errichten und nach Abschluss der Bauleistungen demontieren und beräumen.
Einzelelemente sind untereinander mit Kupplungen zu verschrauben.
Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung.
Zaunhöhe: ca. 2.00 m über OK Gelände
Grundstandzeit: 4 Wochen

250,000 m

01.01.0030 Bauzaun / Vorhalten

Bauzaun / Vorhalten
Gesamtlänge Bauzaun wie in der Position zuvor beschrieben, für die Dauer jeweils eines weiteren Monats vorhalten.

6.250,000 mMt

01.01.0040 Sanitär (WC) mit Handwaschgelegenheit

Übertrag

Druckdatum: 17.08.2026 Seite 7 von 27

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0040) ...				Übertrag	

Sanitär (WC) mit Handwaschgelegenheit
transportable Sanitäreinrichtung (WC) von Innen
verschießbar, zur allg. Nutzung innerhalb der
Baustelle liefern, aufbauen und abbauen.
Platzbefestigung anlegen und nach Abbau des WCs wieder
ordnungsgemäß beseitigen bzw. herrichten.
Enthalten ist jeweils eine Reinigung pro Woche und
Toilettenpapier sowie Entsorgung,
incl. 4 Wochen Grundstandzeit
Läng:ca. 1,20 m
Breite:ca. 1,20 m
Höhe: ca. 2,32 m
Gewichtca. 123 kg
Bodenbelag: rutschfest
jeweils
- 1 WC mit Hygienebehälter etc.
- 1 Abfallkorb
- Damen-WC - Kennzeichnung oder
- Herren-WC -Kennzeichnung
- Handwaschgelegenheit mit Wassertank

1,000 St

01.01.0050

Sanitär (WC) / Vorhaltung

Sanitär (WC) / Vorhaltung
Sanitäreinrichtungen der Vorposition mit allen
Einrichtungen vor- und unterhalten für die Dauer je
eines Monats über die Dauer der Grundstandzeit (4
Wochen) hinaus.
für insgesamt 1 Sanitäreinrichtung.

10,000 Mt

01.01.0060

Raumgerüst im Gebäude LK4

Raumgerüst im Gebäude,
Lastklasse 4; W9
Zugang : mit Leiter (LA)
Höhenklasse : H2
RH bis 26m,
Standfläche: EG-Fußboden,
gemäß seitens des Auftragnehmer zu erbringenden
Stand sicherheitsnachweis für Gerüst;
Gerüstbau nach den Vorgaben des Gerüstsystemherstellers
und den gültigen Unfallverhütungsvorschriften (UVV).
Die Ausführung ist weiterhin nach den Vorschriften der
DIN 4420, der Gerüstordnung, den Vorschriften der
Bauberufsgenossenschaft zu erstellen.

Einrüstung sowie Abbau eines Raumgerüsts
einzurüstender Raum L/B/H = ca 30m/30m/23-26m

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0060) ...				Übertrag	

oberer Abschluss Gewölbekappen,
Wandbereiche mit Zierprofilierungen aus Ziegel-
Mauerwerk,
Transportweg im Gebäude ca. 20-50m horizontal,
Einbaubereich: Innengerüst im EG Nordquerhaus
des denkmalgeschützten Doms
Befestigung nur in Mauerwerksfugen, nicht im Stein,
Es ist nur in den Fugen zu ankern, Ankerplan ist mit
der Bauleitung abzustimmen,

Nutzung/Gewerke: Malerarbeiten, Putzarbeiten
Gerüst dient zur Bearbeitung der Gewölbedecken und der
Wandbereiche inkl. Fenster.
Gerüstbau muss vorsichtig unter Berücksichtigung des
Schutzes der Zierelemente an Wänden u. Gewölben
erfolgen,
der Gerüstausbau muss an den Wandflächen ergänzt werden -
sh. dazu die folgenden Zulagepositionen

inkl. Herstellung einer Arbeitsfläche von bis ca. 20m x
30m in ca. 23m Höhe, u. zusätzlich einer Ebene von ca.
15m² in den Gewölbekappen

Inkl. Herstellung eines stützenfreien mittleren
Gangbereiches durch Abstreben von B/H = 6m x 3m über
die Gerüstlänge von ca. 30m, als Arbeits- und
Transportweg

Die Bereiche zwischen den Wänden können reduziert
ausgebaut werden, sofern die Standsicherheit u.
Zugänglichkeit zu den Gewölben u. den Wänden
sichergestellt ist.
Abrechnungs- u. Kalkulationsgrundlage ist hier nur das
einzurüstende Volumen.

Angebotenes Gerüstsystem

Bietereintrag

28.625,000 m3

01.01.0070

Zulage zu Vorposition - Orgelbereich

für Einschränkungen im Bereich der Orgel durch Hand-
Transport in engen Gängen (b=ca.1,1....1,50m)
Einschränkung durch Orgelpfeifen etc. bis in Höhe von ca. 22m,
bei Bedarf auch durch kleinere Gerüstbreiten von ca. 50-60cm

Übertrag

Druckdatum: 17.08.2026 Seite 9 von 27

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0070) ...				Übertrag	

3.850,000 m3**01.01.0080 Raumgerüst, Gebrauchsüberlassung, LK4, W09**

Gebrauchsüberlassung
unter Vorposition beschriebenes Raumgerüst
Gebrauchsüberlassung : 1 Woche
Gerüstklasse : siehe Vorposition

Der Preis ist für eine weitere Woche Standzeit pro m3
Gerüst anzugeben.
Die Gesamtstandzeit beträgt je nach Abschnitt vorauss.
ca. 18 - 30 Wochen

858.800,000 m3Wo**01.01.0090 Zulage f. Ausbau Raumgerüst mit Arbeitsebene an geraden Wandflächen**

Zulage für Ausbau des zuvor beschriebenen Raumgerüsts an
den geraden Wandflächen zur Bearbeitung der Wände
durch Ausstattung des Gerüsts mit Arbeitsebenen aus
Gerüstbelägen jeweils mit H=2,00m Höhenversprünge,
Wandabstand nach Abstimmung mit dem Gewerk
Restauratoren u. der Bauleitung, max. jedoch 30cm,

5.000,000 m2

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.01.0100 Schutzlage über Bohlenbelag der Flächenrüstung

Schutzlage über Bohlenbelag der Flächenrüstung,
aus Maler-Abdeckvlies 200g/m2 mit Folie, Dicke 1-2 mm, Stöße
verkleben, mit Nahtüberlappung
inkl. Vorhaltung über gesamte Bauzeit u.
Rückbau u. Entsorgung
Arbeitsebene im EG.... 23m Höhe über FB

1.450,000 m2

01.01.0110 Zulage für Ebene Arbeitsplattform im Raumgerüst

auf oberster Gerüstebene des Raumgerüsts herstellen,
bestehend aus Spanplatten d=mind. 25mm,
geeignet für Befahrung durch Rollgerüste, Platten untereinander
gespundet verbunden,
liefern, einbauen u. über die Bauzeit v. 30 Wo vorhalten,
wieder rückbauen, abtransportieren u. entsorgen,
Arbeits- u. Einbauhöhe ca. 22m

1.450,000 m2

01.01.0120 Zulage für Raumgerüst-Arbeitsebenen an runden Stützen

Zulage für Ausbau des zuvor beschriebenen Raumgerüsts
an den Wandflächen zur Bearbeitung der Wandflächen der
runden Stützen
durch Ausstattung des Gerüsts mit Arbeitsebenen aus
Gerüstbelägen jeweils mit H=2,00m Höhenversprünge,
Wandabstand nach Abstimmung mit dem Gewerk
Restauratoren u. der Bauleitung, max. jedoch 30cm,

Beim Einsatz von zusätzlichen individuellen
Anpassungsstücken sind diese sicher zu befestigen und
über die Bauzeit vorzuhalten sowie nach Abrüstung
wieder zu entsorgen.

Die Berechnung der Vorhaltung für die Gerüstbauteile
wird in der folgenden Vorhalteposition mit erfasst.

2.800,000 m2

01.01.0130 Vorhaltung für Ausbau Arbeitsebenen an den Wandflächen gerade u. rund

Zulage für Ausbau des zuvor beschriebenen Raumgerüsts an
den Wandflächen zur Bearbeitung der Wände
durch Ausstattung des Gerüsts mit Arbeitsebenen aus
Gerüstbelägen jeweils mit H=2,00m Höhenversprünge,
Wandabstand nach Abstimmung mit dem Gewerk

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0130) ...				Übertrag	

Restauratoren u. der Bauleitung, max. jedoch 30cm

234.000,000 m2Wo

01.01.0140 Zulage f.Innenschutz an Gerüstlagen aufbauen entfernen 11Lagen H 23m

Zulage für zusätzlichen Innenschutz DIN EN 12811-1 an allen Gerüstlagen, aufbauen und entfernen, 11 Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage ca. 23 m. Aufbau als innere, rückseitige Absturzsicherung der Arbeitsflächen und vor Gebäudeöffnungen. Bestehend aus Hand- / Knielauf, Bordbrett.

9.000,000 m2

01.01.0150 Innenschutz Gebrauchsüberlassung 11Lagen H 23m

Gebrauchsüberlassung des vorgenannten zusätzlichen Innenschutzes DIN EN 12811-1 an allen Gerüstlagen, Abrechnung: tatsächl. Standzeit in Wochen x Innenschutzfläche (vorauss. Standzeit bis 30 Wochen)

270.000,000 m2Wo

01.01.0160 Absetzflächen am Gerüst herstellen

Absetzflächen für Material am Flächengerüst herstellen, inkl. Geländer und Montagemöglichkeit für Flaschenaufzug Größe der Podestfläche 2 x 1 m, etagenweise, als Gerüsterweiterung, als Arbeitsgerüst an entsprechende vorh. Gerüst befestigen; Höhe über Fußboden: bis ca. 23,00 m Lastklasse : 4 (3 kN/m2)

30,000 St

01.01.0170 Vorhaltung Absetzflächen am Gerüst

Vorhaltung der vorgenannten Absetzflächen für Material am Flächengerüst, inkl. Geländer und Montagemöglichkeit für Flaschenaufzug Lastklasse : 4 (3 kN/m2) Abrechnung: Standzeit in Wochen x Stück (vorauss. Standzeit bis 30 Wochen)

900,000 StWo

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.01.0180 Zulage für Dachfanggerüst, H=2m

Dachfanggerüst
Zulage zu vorbeschriebenen Raumgerüst /
Arbeitsgerüst als Fanggerüst für Arbeiten am Gewölbe mit mehr
als 3,00 m Absturzhöhe,
Belagbreite mindestens 0,90 m, mit Seitenschutz,
auf vorbeschriebenen Fassadengerüst auf- und
abbauen

Die Belagteile müssen den "Grundsätzen für die Prüfung
von Belagteilen in Fang und Dachfanggerüsten und
Schutzwänden in Dachfanggerüsten" (ZH 1 /585) entsprechen.
Der Abstand (Höhenunterschied) zwischen Absturzkante
und Fanglage darf nicht mehr als 2,00 m betragen.
Höhe der Standfläche des Gerüsts über Gelände-
Oberkante ca. 25 m (je nach Einbausituation)

Fangschutznetz höhe 2,0 m

200,000 m

01.01.0190 Dachfanggerüst, Gebrauchsüberlassung

Dachfanggerüst, Gebrauchsüberlassung
unter Vorposition beschriebenes Dachfanggerüst
als Standgerüst;

Gebrauchsüberlassung : 1 Woche
Gerüstklasse : siehe Vorposition
Der Preis ist für eine weitere Woche Standzeit pro m
Gerüst anzugeben.
Die Gesamtstandzeit beträgt vorauss. bis ca. 30 Wochen.

6.000,000 mWo

01.01.0200 Zulage für Raumgerüst-Konsolen / 30 cm

Zulage zum Raumgerüst für Konsolen b= 30 cm
Konsolen einhängen für zuvor beschriebenes
Raumgerüst des Gebäudes zur Überbrückung des
Abstandes zwischen Standgerüst und Mauerwerksfassade
incl. Belag.

Breite: ca. 30 cm
Einbaubereich: Höhe 2,00 bis 23,0 m
Anzahl der Lagen: Längsseiten 10 bis 12
(an jeder Ebene)

Der Rückbau der Konsolen hat sukzessive mit dem
Fortschritt der Anstricharbeiten zu erfolgen.

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0200) ...

Übertrag _____

550,000 m

01.01.0210 Konsole wie vor, jedoch Ausladung 60 cm

Breite: ca. 60 cm
Einbaubereich: Höhe 2,00 bis 23,0 m
Anzahl der Lagen: Längsseiten 10 bis 12
(an jeder Ebene)

Der Rückbau der Konsolen hat sukzessive mit dem Fortschritt der Anstricharbeiten zu erfolgen.

680,000 m

01.01.0220 Vorhaltung Konsolen 30cm

Vorhaltung / Konsolen 30cm
Vorhalten der Konsolen der zuvor beschriebenen Position.

Der Preis ist für eine weitere Woche Standzeit pro m Konsole anzugeben.
Die Gesamtstandzeit beträgt vorauss. bis ca. 30 Wochen

16.500,000 mWo

01.01.0230 Vorhaltung Konsolen 60 cm

Vorhaltung / Konsolen 60cm
Vorhalten der Konsolen der zuvor beschriebenen Position.

Der Preis ist für eine weitere Woche Standzeit pro m Konsole anzugeben.
Die Gesamtstandzeit beträgt vorauss. bis ca. 30 Wochen

20.400,000 mWo

01.01.0240 Zulage für Überbrückung 7.00m im Gebäude in 7m Höhe

Zulage zum Raumgerüst für Überbrückung / 7.00m im Gebäude
Gerüstträger in Gitterkonstruktion für die Überbrückung der Gebäudezugänge in die Gerüstkonstruktion einbauen und wieder entfernen.
Abrechnung nach Anzahl der Überbrückungen.

Anzahl der Gerüstträger: je Überbrückung 2 Stück
Öffnungsbreite: ca. 7 m
Überbrückungshöhe: bis 8 m

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0240) ...				Übertrag	

Leistungsbereich: EG EPITAPHIEN, etc.

20,000 St

01.01.0250

Vorhaltung Überbrückung 7m

Vorhaltung / Überbrückung 7m im Gebäude
Vorhalten der Überbrückung der zuvor beschriebenen Position.

Der Preis ist für eine weitere Woche Standzeit pro Stück Überbrückung (je zwei Träger) anzugeben.
Die Gesamtstandzeit beträgt vorauss. bis ca. 30 Wochen

600,000 StWo

01.01.0260

Zulage für Überbrückung / 10.00m im Gebäude in 22m Höhe

Zulage für Überbrückung / 10m im Gebäude
Gerüstträger in Gitterkonstruktion für die Überbrückung der Gebäudezugänge in die Gerüstkonstruktion einbauen und wieder entfernen.
Abrechnung nach Anzahl der Überbrückungen.

Anzahl der Gerüstträger: je Überbrückung 2 Stück
Öffnungsbreite: ca. 10 m
Überbrückungshöhe: bis 22 m
Leistungsbereich: Gewölbe etc.

20,000 St

01.01.0270

Vorhaltung Überbrückung 10m

Vorhaltung / Überbrückung 10m im Gebäude
Vorhalten der Überbrückung der zuvor beschriebenen Position.

Der Preis ist für eine weitere Woche Standzeit pro Stück Überbrückung (je zwei Träger) anzugeben.
Die Gesamtstandzeit beträgt vorauss. bis ca. 30 Wochen

600,000 StWo

01.01.0280

Gitterträger zur Lastverteilung an Gerüstfußpunkten

Gerüstträger zur Lastverteilung auf Fußböden an den Raumgerüstständern befestigen,
Einbau bei wechselhaft tragfähigen Untergründen des Fußbodens im Gebäude

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0280) ...				Übertrag	

in die Gerüstkonstruktion einbauen
und wieder entfernen.
Abrechnung nach Anzahl der Überbrückungen u. Länge

Anzahl der Gerüstträger: je Überbrückung 1 Stück
Länge bis 10,0 m auf Fußboden,
Leistungsbereich: EG
Alle Ständer sind mit den Gitterträgern zu verschrauben

150,000 m

01.01.0290

Vorhaltung für Gitterträger zur Lastverteilung an Gerüstfußpunkten

Vorhaltung / Überbrückung 10m im Gebäude
Vorhalten der Überbrückung der zuvor beschriebenen
Position.

Der Preis ist für eine weitere Woche Standzeit pro
Stück Überbrückung (je zwei Träger) anzugeben.
Die Gesamtstandzeit beträgt vorauss. bis ca. 30 Wochen

4.500,000 StWo

01.01.0300

Aufbau Abbau Treppenaufgang 2-läufig H 22-23m Lauf-B 0,75-1m H 2,0

Aufbauen und Abbauen Treppenaufgang für Gerüst,
2-läufig,
Verankerung am Raumgerüst,
Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage,
Höhe über 20 bis 25 m,
Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m,
verbunden mit Podesten alle 2,0 m Höhe,
inkl. zusätzliche Schutzmaßnahmen im Bereich der
Standfläche,
etagenweiser Aufbau

4,000 St

01.01.0310

Treppenturm, Vorhaltung

Vorhaltung des vorgenannten Treppenturms,

Abrechnung in Stück x Standzeit
Vorauss. Standzeit 30 Wochen.

120,000 StWo

01.01.0320

Zulage Gerüstabdeckung Schutznetze

Abdeckung an vorbeschriebenem Gerüst als Schutz vor

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0320) ...				Übertrag	
	herabfallenden Gegenständen mit engmaschigen Netzen, Baustoffklasse B1 DIN, 4102-1, schwer entflammbar, einschl. zusätzlich erforderlicher Gerüstverankerungen.	1.000,000	m2		
01.01.0330	Zulage wie vor, jedoch Gerüstabdeckung als Gerüstplane wie vor, jedoch als Gerüstplane	1.000,000	m2		
01.01.0340	Zulage zur Gerüstplane für Abdichtung der Stöße Zulage zur Vorposition der Gerüstplane; Die Gerüstplanen sind zusätzlich untereinander an den Stößen horizontal u. vertikal staubdicht mit Klebeband abzudichten! Die Gerüstplanen sind an den Fugen zu überlappen und untereinander so dicht und stabil zu verkleben, dass keine Abrisse der Klebebänder durch Luftbewegungen auftreten können (Durchzug über das Fenster ist nicht zu erwarten). Abmaße der einzuhausenden Flächen: Bei Rückbau der Gerüstplanen sind die Klebebänder wieder zu entfernen u. fachgerecht zu entsorgen.	1.000,000	m2		
01.01.0350	Gerüstabdeckung Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Gerüstabdeckung von Netzen und Planen Abrechnung nach abgeplanter Fläche x Standzeit Vorauss. Standzeit bis 30 Wochen	60.000,000	m2Wo		
01.01.0360	Staubschutz - Gerüstfläche dicht abplanen, horizontal Staubschutz - Gerüstfläche horizontal auf dem Fußboden der Arbeitsebene dicht abplanen Lieferung, Vorhaltung über die Bauzeit u. Herstellung eines dichten Staubschutzes an der Arbeitsfläche durch eine Folieeinhausung inkl. Abriss und Rückbau, Klebebänder entsorgen. Die Gerüstplanen sind an den Fugen zu überlappen und untereinander so dicht und stabil zu verkleben, dass keine Abrisse der Klebebänder durch Luftbewegungen auftreten				

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0360) ...				Übertrag	

können (Durchzug über die Fenster ist nicht zu erwarten).
 Abmaße der einzuhausenden Flächen:
 Länge ca. 30-40m
 Tiefe ca. 15m
 Einbauhöhe in ca. 23m bzw. 25m
 Die Folien müssen ein belastbares Trägermaterial besitzen
 (Vlies / Traggitter).
 Vorhaltung über die gesamte Bauzeit von ca. 30 Wochen.

Angebotenes Produkt

 Bietereintrag

1.450,000 m2

01.01.0370

Staubschutz - Gerüstfläche mit PE-Schrumpffolie abplanen, vorhalten

Staubschutz durch PE-Schrumpffolie
 biaxial schrumpfbar,
 Stärke 300My
 Gewicht ca. 300g/m² an Gerüstflächen vertikal anbringen und
 vom Fußboden bis an die Wände u. Gewölbe dicht abplanen
 Lieferung, Vorhaltung über die Bauzeit u. Herstellung
 eines dichten Staubschutzes an dem Raumgerüst
 durch eine Folieeinhausung inkl. Rückbau und Entsorgung.
 Die Gerüstplanen sind an den Fugen zu überlappen und
 untereinander so dicht und stabil zu verkleben, dass keine
 Abrisse der Klebebänder durch Luftbewegungen auftreten
 können (Durchzug über die Fenster ist nicht zu erwarten).
 Die einzuhausenden Flächen:
 Länge ca. 15-30m
 Einbauhöhe bis in ca. 23m bzw. 25m

Angebotenes Produkt

 Bietereintrag

4.100,000 m2

01.01.0380

Verschalung Abdichtung zur Wand

Verschalung Abdichtung zur Wand
 Herstellung eines temporären staubdichten
 Öffnungsverschlusses
 zwischen der unregelmäßigen Wandfläche
 durch Quellband und Holzlattenkonstruktion in Verbindung

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0380) ...				Übertrag	

zum Gerüst. Ziel ist, die Kirche vor Verstaubung aus dem abgeschotteten Baustellenbereich zu schützen.
Im oberen Bereich zwischen der Gerüst-Arbeitsfläche und der geputzten Gewölbeunterkante ist eine leichte Holzunterkonstruktion zur Befestigung der Plane erforderlich.
Verschluss für temporäre Baustellenabtrennung bis b= ca. 5 bis 9 m / h= bis ca.3m liefern, maßhaltig aufstellen, vorhalten und abbauen.
Arbeitshöhe bis 25m über Fußboden,
bis ca. 4m über oberster Flächengerüstebene
inkl. Aufbau, Vorhaltung, Abbau u. Entsorgung Restmaterial,
Anschlussbreite ca. 30-50cm

370,000 m

01.01.0390

wie vor, jedoch als Abdichtung

wie vor, jedoch als
Abdichtung zur Gewölbedecke, inkl. formgerechte Passschnitte,
jedoch Abrechnung als Fläche

300,000 m2

01.01.0400

Schließen von Gerüstverankerungen

Schließen von Gerüstverankerungen im Zuge des Gerüstabbaues.

Untergrund : Mauerwerk
Material: Kalkputz

Die Arbeiten werden begleitend durch einen bauseitigen Restaurator durchgeführt.
Es ist auf die Fertigstellung der Vorleistungen Rücksicht zu nehmen.

Abrechnung nur für gemeinsame Tätigkeit mit Restaurator
im Zuge des Abbaus
Stundennachweis ist der Bauleitung vorzulegen

50,000 Std

01.01.0410

Umbau der Einrüstung

Umbau der vorhandenen Raumrüstung aus Stahlrohr-Fassadenmodulgerüst, mehrteilig, umsetzen, vorhalten und beseitigen; bestehend aus Gerüstlagen, von jeweils 2,0 m aufwärts gestaffelt, einschl. der fest angebrachten erforderlichen Etagenleitern.
Die Ausführung ist nach den Vorschriften der DIN 4420,

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0410) ...				Übertrag	

der Gerüstordnung, den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft zu erstellen;
Für die Gewerke:
Fassaden- und Maurerarbeiten,

300,000 m3

01.01.0420

Fahrbare Arbeitsbühne Gruppe 3 - AH=3m

Fahrbare Arbeitsbühne (Fahrgerüst) DIN 4422-1, Gruppe 3, flächenbezogenes Nutzgewicht 200 kg/m2, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, 1 genutzte Gerüstlage, Aufstellung im Gebäude, auf der Arbeitsplattform in ca. 22m Höhe, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, Aufbau- und Verwendungsanleitung ist auf der Baustelle vorzuhalten.
3Stück x 3 Bauabschnitte
Auf- und Abbau

9,000 St

01.01.0430

wie vor, jedoch Arbeitsbühne - AH=6m

wie vor, jedoch Arbeitsbühne mit Höhe der obersten Gerüstlage von 6m

9,000 St

01.01.0440

wie vor, jedoch Arbeitsbühne - AH=3m

wie vor, jedoch Arbeitsbühne mit Höhe der obersten Gerüstlage von 3m

9,000 St

01.01.0450

Fahrbare Arbeitsbühne, Vorhaltung AH=6m

Gebrauchsüberlassung der vorgenannten fahrbaren Arbeitsbühne, Gebrauchsüberlassung pro Woche Abrechnung in Stück x Woche vorauss. Vorhaltungsdauer ca. 30 Wochen

270,000 StWo

01.01.0460

Schutz-Einhausung der Epitaphien an Wand

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0460) ...				Übertrag	

Schutz-Einhausung der Epitaphien an Wand
hier zusätzlich mit einer tragenden
Unterkonstruktion als staubdichte Einhausung
einer Wandfläche mit Epitaphien,
bestehend aus einer Holz-Unterkonstruktion und
aufgeschraubten Spanplatten.
Abmaße: ca. 8m lang, ca. 0,5m tief und ca. 4m hoch
inkl. den dichten Wandanschlüssen und staubdichter
Verklebung aller Folienfugen
inkl. Vorhaltung und Demontage u. Entsorgung
(Die Konstruktion dient dem Schutz der Epitaphe
vor herabfallenden Materialien etc.)
Siehe hierzu Zeichnungsanlagen Grundriss, Wandansicht u.
Fotos,
inkl. Aufbau, Vorhaltung, Abbau u. Entsorgung Restmaterial,

500,000 m2

01.01.0470

Folienschutz Fenster - Schutzverglasung

Folienschutz Fenster - Schutzverglasung
Folienschutz an Fenstern,
b= ca. 50cm, Fensterbahnenlänge ca. 7 - 11m,
PE-Folie, Stöße überlappt, liefern und herstellen.
Abrechnung nach belegter Fläche.
Foliendicke: 0,2 mm
Anzahl: 1 Lage
Stoßüberlappung: mind. 10cm,
inkl. Vorhaltung, Entfernung u. Entsorgung Restmaterial

2.000,000 m2

01.01.0480

Gerüststatik

Statische Berechnung DIN 4420-1
einschl. erforderlicher Ausführungszeichnungen
für die vorgenannten Raum- u. Fassadengerüstkonstruktionen.
Gerüststatik bei Spannweiten über 9m bzw. bei Sonderkonstruktionen, die
die Typenstatik des Gerüstherstellers nicht abdeckt, anfertigen.

1,000 St

01.01.0490

Zulage für Gerüsttunnel im Modulgerüst

Zulage für Liefern und Aufbauen eines Gerüsttunnels für
Besucherzugang zum Hohen Chor innerhalb des Modulgerüsts
als Schutz vor herabfallenden Gegenständen,
inkl. Schutzfolie an Seitenflächen und Deckfläche dicht verklebt
anbringen.

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0490) ...				Übertrag	
	Maße: b = 3,00m h = 3,00m inkl. seitlichem Schutz durch Hand- und Knielauf herstellen. Gesamtlänge ca. 15m, Abrechnung nach Aufmaß.	15,000	m		
01.01.0500	Vorhaltung vorgenannter Gerüsttunnel Vorhaltung vorgenannter Gerüsttunnel Der Preis ist für eine weitere Woche Standzeit anzugeben. Voraussichtliche Standzeit: ca. 20 Wochen	300,000	mWo		
01.01.0510	Materialaufzug 300 kg Tragkraft Materialaufzug 300 kg Tragkraft inkl. aller Nebenleistungen, wie Transport, Montage, Demontage und Versicherung, Höhe bis 24 m	1,000	St		
01.01.0520	Vorhaltung Materialaufzug 300 kg Tragkraft Materialaufzug 300 kg Tragkraft wie vor, Standzeitverlängerung je Woche. für 90 Wochen	90,000	StWo		
01.01.0530	Umsetzung des vorgenannten Aufzuges Umsetzung des vorgenannten Aufzuges innerhalb des Doms von einem zum anderen Bauabschnitt	3,000	St		
Summe	01.01 Gerüstbau für S-Querhaus und Langhaus- Wände u. Gewölbe				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Fassadengerüst, außen Fassadengerüst für Dachdeckerarbeiten				
01.02.0010	Fassadengerüst, Arbeitsgerüst, LK 4, W09 Arbeitsgerüste für Fassadenarbeiten im Innenraum an allen Fassadenbereichen der Sanierungsmaßnahme als längenorientiertes Standgerüst ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1. Konstruktionsart : gemäß seitens des Auftragnehmer zu erbringenden Standsicherheitsnachweis, Gerüst Einzurüstende Fläche : senkrecht, in Teilbereichen mit Rück- u. Vorsprüngen Höhe einzurüstender Wandfläche : bis 25 m Arbeitshöhe : bis 25 m Breite Arbeitsbühne: 0,90 m (Belagbreite!) Standfläche : eben, belastbar mit schweren Werkzeug bzw. Materialien belastbar (insbesondere Putz- und Maurerarbeiten, Restauratorische Malerarbeiten) Es ist nur in den Fugen zu ankern, Ankerplan ist mit der Bauleitung abzustimmen, Verwendungszweck : Dachdeckerarbeiten, Fassadenarbeiten Zugang : mit Leiter (LA) Höhenklasse : H2 Breitenklasse : W09 Lastklasse : 4 (3 kN/m2) Einbau an Querhaus, außen Transportweg Anlieferung direkt am Gebäude zugänglich	1.100,000	m2		
01.02.0020	Fassadengerüst, Gebrauchsüberlassung unter Vorposition beschriebenes Fassadengerüst als Standgerüst, Gebrauchsüberlassung : ca.15 Wochen Gerüstklasse : siehe Vorposition Der Preis ist für eine weitere Woche Standzeit pro m² Gerüst anzugeben.				

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0020) ...				Übertrag	

Die Gesamtstandzeit beträgt vorauss. bis ca. 15 Wochen.

16.500,000 m2Wo

01.02.0030

Zulage für Dachfanggerüst, H=2m

Dachfanggerüst
Zulage zu vorbeschriebenen Raumgerüst /
Arbeitsgerüst als Fanggerüst für Arbeiten am Gewölbe
mit mehr als 3,00 m Absturzhöhe,
Belagbreite mindestens 0,90 m, mit Seitenschutz,
auf vorbeschriebenen Fassadengerüst auf- und
abbauen

Die Belagteile müssen den "Grundsätzen für die Prüfung
von Belagteilen in Fang und Dachfanggerüsten und
Schutzwänden in Dachfanggerüsten" (ZH 1 /585)
entsprechen.

Der Abstand (Höhenunterschied) zwischen Absturzkante
und Fanglage darf nicht mehr als 2,00 m betragen.
Höhe der Standfläche des Gerüsts über Gelände-
Oberkante ca. 25 m (je nach Einbausituation)

Fangschutznetzhöhe 2,0 m

200,000 m

01.02.0040

Dachfanggerüst, Gebrauchsüberlassung

Dachfanggerüst, Gebrauchsüberlassung
unter Vorposition beschriebenes Dachfanggerüst
als Standgerüst;

Gebrauchsüberlassung : 15 Wochen

Gerüstklasse : siehe Vorposition

Der Preis ist für eine weitere Woche Standzeit pro m
Gerüst anzugeben.

Die Gesamtstandzeit beträgt vorauss. bis ca. 30 Wochen.

540,000 mWo

01.02.0050

Aufbau Abbau Treppenaufgang 2-läufig H 22-23m Lauf-B 0,75-1m H 2,0

Aufbauen und Abbauen Treppenaufgang für Gerüst,
2-läufig,
Verankerung am Raumgerüst,
Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage,
Höhe ca. 25 m,
Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m,
verbunden mit Podesten alle 2,0 m Höhe,

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0050) ...

Übertrag _____

inkl. zusätzliche Schutzmaßnahmen im Bereich der
Standfläche,
etagenweiser Aufbau

1,000 St

01.02.0060

Treppenturm, Vorhaltung

Vorhaltung des vorgenannten Treppenturms,

Abrechnung in Stück x Standzeit
Vorauss. Standzeit 15 Wochen.

15,000 StWo

01.02.0070

Zulage für Konsolen / 100 cm

Zulage zum Raumgerüst für Konsolen b= 100 cm
Konsolen einhängen für zuvor beschriebenes
Raumgerüst des Gebäudes zur Überbrückung des
Abstandes zwischen Standgerüst und Mauerwerksfassade
incl. Belag.

Breite: ca. 100 cm
Einbaubereich: Höhe 2,00 bis 23,0 m
Anzahl der Lagen: Längsseiten 10 bis 12
(an jeder Ebene)

Der Rückbau der Konsolen hat sukzessive mit dem
Fortschritt der Anstricharbeiten zu erfolgen.

36,000 m

01.02.0080

Vorhaltung Konsolen / 100 cm

unter Vorposition beschriebene Konsole b=100cm,
Gebrauchsüberlassung: 1 Woche
Der Preis ist für eine weitere Woche Standzeit pro m Gerüst
anzugeben,
Die Gesamtzeit beträgt vorraus. ca. 30 Wochen

540,000 m2Wo

01.02.0090

Zulage Innengeländer

Zusätzlichen Seitenschutz DIN EN 12811-1, an einer

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0090) ...				Übertrag	

Gerüstlage, aufbauen,
Aufbau u. Abbau,
Höhe der Gerüstlage 25 m.

1.100,000 m2

01.02.0100

Vorhaltung Innengeländer

unter Vorposition beschriebenes Innengeländer

Der Preis ist für eine weitere Woche Standzeit pro m
Gerüst anzugeben.
Die Gesamtstandzeit beträgt vorauss. bis ca. 30 Wochen.

16.500,000 m2Wo

Summe

01.02

Fassadengerüst, außen

Summe

01

Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und
Südquerhaus - 3.BA

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA

01.01	Gerüstbau für S-Querhaus und Langhaus-Wände u. Gewölbe				
01.02	Fassadengerüst, außen				
01	Los 1.1 Gerüstbau Langhaus und Südquerhaus - 3.BA				

Angebotssumme netto	EUR
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR
Angebotssumme brutto	EUR

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift