



Reduzierung der zul. Geschwindigkeit in Richtung Markt auf 20 km/h erforderlich infolge nicht ausreichender Sicht (<30 m) an der Überquerungsstelle

Haltestelle am Fahrbahnrand Einstiegsbereich 12 m

Haltestelle am Fahrbahnrand Einstiegsbereich 10 m (verkürzt aufgrund Zufahrten)

Bodenindikatoren nach DIN 32984

LEGENDE:

- 13/2 Flurstücksgrenze, Flurstk.-nr.
- — — Baugrenze
- ▲ ▲ Einfahrt | Eingang

befestigte Flächen:

- Anpassungsfläche
- Fahrbahn: Asphalt
- Marktplatz, Wiedregasse: Betonpflaster, Mehrsteinsystem "Pasee Pflaster", Farbe Sonora-Beige mit unregelmäßigem Kantenverlauf, im Passeeverband
- Gehwege: Betonpflaster 20/10/8 cm, Farbe grau, im Reihenverband
- Schmuckpflaster : gebrauchtes Kalksteinpflaster Großformat, Ausbaumaterial Wiedregasse, im Reihenverband

Randsteintyp mit Höhe Bordanschlag in cm:

- HBG+10 Hochbord A5 Granit, 10 cm Bordanschlag
- RBG+3 Rundbord Granit, 3 cm Bordanschlag
- TBG+8 Tiefbord 10/25 Granit, 8 cm Bordanschlag
- HBB Hochbord Beton Bestand
- SB+0 Stahlband
- Großpflasterzeile Kalkstein 1-zeilig
- Traufstreifen Edelsplitt 16/32 mm

Grünflächen:

- Laubbaum Bestand, zu erhalten
- Laubbaum geplant
- Sträucher geplant
- Pflanzfläche: flächendeckende Pflanzung Gräser, Stauden, Kleinsträucher
- Rasen

Einbauten:

- Straßenablauf Bestand | geplant
- Trockenmauer aus Muschelkalk Quadersteinen H/B/L 45/40-50/70-150 mit Bankauflage aus Holz
- Bank mit Rückenlehne | Bankauflage ohne Rückenlehne
- Abfallbehälter
- Fahrradanlehnbügel aus Flachstahl
- Briefkasten
- Schaukasten | Infotafel
- Schaltschrank
- Schachtabdeckung rund, eckig Bestand | Abbruch | geplant
- Schieber Wasser | Schieber Gas
- Mastleuchte Bestand | Demontage | geplant: Siteco SL11 micro, LPH 6 m Siteco Litepole, LPH 4 m
- Maibaum- /Weihnachtsbaumhalterung
- Elektroversorgungspoller
- Standort geplante Ladestation Elektrofahrzeuge
- Sirene
- FGU Fahrgastunterstand
- LWB unterirdischer Löschwasserbehälter Nutzvolumen 100 m³ als Stahlbetonfertigteile

Die Darstellung der Flurstücksgrenzen erfolgte durch Übernahme von ALK-Karten. Sie besitzen nur informativen, keinen amtlichen Charakter.
Plangrundlage: Lage- und Höhenplan vom 21.07.2021: Vermessungsbüro Flach GmbH, Tröchtelborn / Weimar
Höhenbezug: **DHHN2016**
Hinweis: Standorte Ausstattungsgegenstände nach örtlicher Festlegung.

E		
D		
C		
B		
A		
ZUGESTIMMT, DER BAUHERR		
Ort, Datum		
BAUHERR	Stadt Rudolstadt Markt 7 07407 Rudolstadt	
BAUMASSNAHME	Sanierung und Gestaltung des Marktplatzes in Remda	
GESAMTPLANER	SIGMA PLAN® INTERDISZIPLINÄRE BAUPLANUNG WEIMAR GMBH AM KIRSCHBERG 33 99423 WEIMAR TEL: (03643) 8600-0 FAX: (03643) 860086 MAIL: info@sigmaplan-weimar.de INTERNET: www.sigmaplan.de	
FACHPLANER VERKEHRSANLAGEN	Uhlig & Wehling GmbH Ingenieurgesellschaft Leipziger Straße 27 09648 Mittweida www.uhlig-wehling.de Tel.: 03727 976 230	
PLAN	Ausführungsplanung Lageplan Gestaltung Plan ist nur für die Ausschreibung zu verwenden	
BEARBEITER I. Lier	PROJEKTLEITER I. Lier	MASZSTAB 1:250
ZEICHNER K. Wendt	GESCHÄFTSFÜHRER A. Appelt	DATUM 14.07.2026
		PROJEKT-NR. 1750
		UNTERLAGE/PLAN-NR. AFU_FA_L_01