










Türtyp 2.4.3.B T0

Schallschutz:	T 0
Türart:	1-feldige Dreiflügel mit feststehender Oberseite
Zarge:	Massivholzdruckguss. Eisenhebel, befestigt am Rehbau bzw. Rehbau-Straß. Profile 95 mm, geschlossenes Türblatt mit massivem umlaufendem Rahmenprofil, Türblattstärke 95 mm, stumpf einschliessen
Türblätter:	
Schallschutz:	
Bänder:	aufhängelndes Rollenbandsystem, 3 Bänder pro Türfeld, 30-verstellbar, Edelstahl
Beschläge:	Leitputz-Türbeschlag FSB 1076 + 1016 o. glw. gem. Bem., Rohrarmensystem (DIN 18250), Blindprofilzylinder EMTA, Bedienung außenseitig über Stele Öffnungsreglerung 90° über EMTA
Türantrieb:	
Türanschlag:	
elektr. Ausstattung:	EMTA
Zusatzausstattung:	

01 **Massivholz**

- Eiche massiv, Oberfläche lackiert, analog zu Bestandsstüren PHH
Doppelfalt, Schraubbefestigung über Hinterklebung mit Füllmaterial
- 02 Türblatt
geschlossenes Türblatt mit massivem umlaufenden Rahmenprofil,
gefüllt mit geschlossenen Paneel aus Deckplatte mit Decklage in analoger Oberfläche
- 03 **Oberblende**
analoger Aufbau zu Türblatt
- 04 **Bänder**
außenliegende 18mm Rollenbandensystem 3D-verstellbar, 3 Bänder
- 05 **Beschlag**
Türdrückler FSB 1076 gem. Bern. analog zu Bestandsstüren PHH
- 06 **Elektronischer Schließzylinder**
- 07 **Dauerelastische Verfürgung**
Arbeitsfuge zwischen Bodenbelägen
- 08 **Messingverblechung**
geankertes Messingblech um Beschlag- und Schlossbereich,
analog zu Bestandsstüren PHH
- 09 **Abhangende**
Abhangende nicht mit Oberfläche verbunden

Leistungsgespr.



01 Massivhol

- 01 Dicke massiv, Oberfläche lackiert, analog zu Bestandteilen PHH,
Doppelzapf, Schraubbefestigung über Hinterkantung mit Fullmaterial
- 02 Türblatt
geschlossenes Türblatt mit massivem umlaufenden Rahmenprofil,
gefüllt mit geschlossenen Panel aus Deckplatte mit Decklage in analoger Oberfläche
- 03 **Gipskarton**
mit Stahlblechverstärkter Gipskartonsubstanz zur übereinstimmigen Schraubbefestigung,
der Außenfz, gedämmt gem. Angabe Bauphysik
- 04 **Bänder**
außenliegendes 18mm Rollenbandsystem 3D-verstellbar, 3 Bänder
- 05 **Beschlag**
Türbüchse FSB 1076 gem. Bern. analog zu Bestandteilen PHH
- 06 **Elektronischer Schließzylinder**
- 07 **Dauerelastische Verfürgung**
Anstößigke zwischen Bodenbeggeln
- 08 **Messingverblechung**
geklebtes Messingblech um Beschlag- und Schlossbereich,
analog zu Bestandteilen PHH
- 09 **Glasfeld / Rahmenverglussung**
beidseitige Rahmenverglussung aus massivem umlaufenden Rahmenprofil,
innensteig mit massivem Holz-Glaslahtprofil, Glasaufbau gem. Angabe Bauphysik,
mit integrierten Glasbruchmeldern
- 10 **Gipskartonrahmen**
umlaufende Gipskartonrahmen zur Überdeckung des Türblatts- / Rahmenprofils zu
Schaffung der vorherigen Ansicht, sowie zur Abdeckung der Abdichtung
- 11 **Dampfsperffolie (innen)**
- 12 **diffusionsoffene Anschlusssfolie (außen)**
- 13 **Türzargenschwellenprofil**
Massivholz auf Polyurethan-Hartschaumlage über Verkötzung und thermischer
Trennung
- 14 **Erdbelebliches Türschwelle**
über Holzprofil gekantet
- 15 **absenkbare Bodentürschichtung**
- 16 **Anschlusssdetail Abhangdecke**
Anschlusssdetail und Neugplanung - Leistung WSG

Leistung

0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

[illegible]