

Anlage 8 – Paket F – Feldblindwerte

Parametername	Einheit	NW	BG	Verfahren
Bromid	mg/l	0,5	1,5	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D 20)
Orthophosphat - Phosphor	mg/l	0,005	0,01	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (D 20) DIN EN ISO 6878:2004-09 (D 11) DIN EN ISO 15681-1:2005-05 (D 45) DIN EN ISO 15681-2:2019-05 (D 46) DIN ISO 15923-1:2024-12 (D 49)
Phosphor - gesamt	mg/l	0,003	0,01	DIN EN ISO 6878:2004-09 (D 11) DIN EN ISO 15681-1:2005-05 (D 45) DIN EN ISO 15681-2:2019-05 (D 46) DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29) DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22)
Calcium	mg/l	1	4	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22) DIN 38406-3:2002-03 (E3) DIN EN ISO 7980:2000-07 (E 3a) DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29) DIN EN ISO 14911:1999-12 (E 34)
Kalium	mg/l	1	4	DIN 38406-13:1992-07 (E 13) DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22) DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29) DIN EN ISO 14911:1999-12 (E 34)
Magnesium	mg/l	1	4	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22) DIN 38406-3:2002-03 (E 3) DIN EN ISO 7980:2000-07 (E 3a) DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29) DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)
Natrium	mg/l	1	4	DIN 38406-14:1992-07 (E 14) DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22) DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29) DIN EN ISO 14911:1999-12 (E 34)
Aluminium gesamt	mg/l	0,004	0,01	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22) DIN EN ISO 12020:2000-05 (E 25) DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29) DIN EN ISO 15586:2004-02 (E 4)
Aluminium gelöst	mg/l	0,004	0,01	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22) DIN EN ISO 12020:2000-05 (E 25) DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29) DIN EN ISO 15586:2004-02 (E 4)
Barium	mg/l	0,002	0,005	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E22) DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E29)
Bor	mg/l	0,02	0,05	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22) DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29)

Eisen	mg/l	0,02	0,05	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22) DIN 38406-32:2000-05 (E 32) DIN EN ISO 15586:2004-02 (E 4) DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29)
Strontium	mg/l	0,002	0,005	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22) DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29)
Uran	µg/l	0,025	0,07	DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29)
Molybdän	µg/l	0,15	0,5	DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29) DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22)
Arsen	µg/l	0,15	0,5	DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29) DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4) DIN 38405-35:2004-09
Beryllium	µg/l	0,02	0,05	DIN EN ISO 17294-2:2024-12
Cadmium	µg/l	0,025	0,08	DIN EN ISO 5961:1995-05 (E 19) DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29) DIN EN ISO 15586:2004-02 (E 4)
Cobalt	µg/l	0,03	0,1	DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29)
Chrom	µg/l	0,5	1	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22) DIN EN 1233:1996-08 (E 10) DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29) DIN EN ISO 15586:2004-02 (E 4)
Kupfer	µg/l	0,5	1	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22) DIN 38406-7:1991-09 (E 7) DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29) DIN EN ISO 15586:2004-02 (E 4)
Lithium	µg/l	0,3	1,0	DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29)
Nickel	µg/l	0,25	1	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22) DIN 38406-11:1991-09 (E 11) DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29) DIN EN ISO 15586:2004-02 (E 4)
Blei	µg/l	0,2	0,5	DIN 38406-6:1998-07 DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29) DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)
Antimon	µg/l	0,15	0,5	DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29) DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22)
Selen	µg/l	0,2	0,5	DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29) DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22)
Titan	µg/l	0,2	0,5	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22) DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29)
Vanadium	µg/l	0,1	0,3	DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29)
Zink	µg/l	1	3	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22) DIN 38406-8:2004-10 (E 8) DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29) DIN EN ISO 15586:2004-02 (E 4)

Mangan	mg/l	0,0015	0,005	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22) DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (E 29) DIN 38406-33:2000-06 (E 33) DIN EN ISO 15586:2004-02 (E 4) DIN EN ISO 14911:1999-12 (E 34)
Quecksilber	µg/l	0,0075	0,02	DIN EN ISO 17852:2008-04 (E 35) DIN EN ISO 12846:2012-08 (E 12)
Gebundener Gesamtstickstoffgehalt	mg/l	0,15	0,5	DIN EN ISO 20236:2023-04 DIN EN ISO 11905-1:1998-08 (H 36)
Gesamter organischer Kohlenstoffgehalt	mg/l	0,5	1,5	DIN EN 1484:2019-04 (H 3)
Silizium	mg/l	0,08	0,2	DIN EN ISO 11885:2009-09 (E 22)