

Bieter	Vergabenummer 1870-26	Datum 18.08.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 1870-26 VE 3.3- 11.1 Metallbauarbeiten DIN 18360		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Baustelleneinrichtung								
1.1.	Baustelleneinrichtung								
10.	Aufbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 Abst. 2m H 3m	1,000	St						
20.	Abbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 Abst. 2m H 3m	1,000	St						
30.	Umsetzen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 Abst. 2m H 3m	3,000	St						
1.2.	Schutzmaßnahmen								
10.	Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies 400g/m2 herstellen beseitigen	1.500,000	m2						
20.	Schutzabdeck. Bodenfläche Hartfaserpl. D 4mm herstellen beseitigen	500,000	m2						
30.	Schutzabdeck. Bodenfläche Hartfaserpl. D 4mm vorhalten	1.000,000	m2Mt						
40.	Schutzabdeck. Bodenfläche Hartfaserpl. D 4mm umsetzen	1.000,000	m2						
2.	Abbrucharbeiten, Bauabfälle								
2.1.	Demontagen								
10.	Metaldeckenpaneel Bestand perforiert/Vlies demontieren, zwischenlagern	13,000	m2						
20.	Metaldeckenpaneel Bestand glatt demontieren, zwischenlagern	55,000	m2						
30.	Rasterdecke Bestand demontieren, zwischenlagern	390,000	m2						
2.2.	Entsorgung								
10.	Behälter bereitstellen Big Pack staubdicht 0,5-1m3 Bauabfall Baustellenabfall nicht schadstoffbelastet Direktbeladung	1,000	St						
20.	Abfall nicht gefährlich AVV170604 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 50km Vergüt.Entsorg.gg.Nachweis	50,000	kg						
3.	Baukonstruktion								
3.1.	Metaldeckenpaneele Bürräume								
10.	Vlies für Metaldeckenpaneele	490,000	m2						
20.	Metaldeckenpaneel Bestand perforiert/Vlies wieder einbauen	490,000	m2						
30.	Metaldeckenpaneele Bestand glatt wieder einbauen	245,000	m2						
3.2.	Rasterdecken Flure								
10.	Rasterdecke Gitterrost ALU Bestand wieder einbauen	390,000	m2						
	Ausführungsbeschreibung								
	Rasterdecke								
20.	Musterfläche Gitterrostdecke Alu 30x30x30 mm lackiert	1,000	St						
30.	Dübelauszugsversuche	3,000	St						
40.	Werk- und Montageplanung	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1870-26	Datum 18.08.2026
Baumaßnahme 05243 Anbau mit Besucherzentrum		
Leistung 1870-26 VE 3.3- 11.1 Metallbauarbeiten DIN 18360		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50.	UK für Rasterfeld mit U-Tragprofil	90,000	m						
60.	Rasterfelder 1500 mm x 750 mm	33,000	St						
70.	Rasterfelder 1560 mm x 660 mm	14,000	St						
80.	Rasterfelder 1650 mm x 660 mm	10,000	St						
90.	Rasterfelder 1650 mm x 690 mm	4,000	St						
100.	Aussparung für Leuchte in Rasterfeld d = 155 mm	27,000	St						
110.	Aussparung für Sicherheitsbeleuchtung in Rasterfeld	4,000	St						
120.	Aussparung für Rettungswegzeichen in Rasterfeld	4,000	St						
3.3.	Leuchten Flure								
10.	L1-Lichtkanalsystem LED Lichtlinie- Sonderlänge Cirka 4,62m	2,000	St						
20.	L1-Lichtkanalsystem LED Lichtlinie- Sonderlänge Cirka 4,68m	2,000	St						
30.	L1-Lichtkanalsystem LED Lichtlinie- Sonderlänge Cirka 8,25m	2,000	St						
40.	L1-Musteraufbau - Sonderlänge Cirka 4,62m	1,000	psch						
50.	L2 Decken-Einbauleuchte LED rund	28,000	St						
60.	L2-Musteraufbau	1,000	psch						
4.	Dokumentation								
4.1.	Dokumentation								
10.	Dokumentation	1,000	psch						
5.	Stundenlohnarbeiten								
5.1.	Stundenlohnarbeiten								
10.	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
20.	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	5,000	h						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten:

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne:

Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte:

Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.