

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus**

Alle Einzelpreise in EUR netto

**Bauvorhaben** Sanierung und Restaurierung des Doms St. Nikolaus in Stendal - 3.BA

|                |                                    |         |
|----------------|------------------------------------|---------|
| <b>Bauherr</b> | Evangelische Stadtgemeinde Stendal | Telefon |
|                | Am Dom 18a                         | Telefax |
|                | D 39576 Stendal                    | Mobil   |
|                |                                    | eMail   |

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
| <b>Planer</b> |   | Telefon |
|               |   | Telefax |
|               |   | Mobil   |
|               |   | eMail   |
|               | D |         |

|                 |                                                               |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Leistung</b> | <b>Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus</b> | Vergabeeinheit 03.04 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|

|                   |        |      |
|-------------------|--------|------|
| <b>Ausführung</b> | Beginn | Ende |
|-------------------|--------|------|

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Einbehalte</b> | Mängelansprüche % | Sicherheit % |
|-------------------|-------------------|--------------|

**Abgabe** ,**Bindefrist**

|                      |                                             |     |       |
|----------------------|---------------------------------------------|-----|-------|
| <b>Angebotssumme</b> | Angebotssumme netto                         | EUR | _____ |
|                      | Preisnachlass _____ %                       | EUR | _____ |
|                      | Angebotssumme netto abzgl.<br>Preisnachlass | EUR | _____ |
|                      | zzgl. 19,00 % Mwst.                         | EUR | _____ |
|                      | Angebotssumme brutto                        | EUR | _____ |
|                      | Skonto _____ %                              | EUR | _____ |

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum\_\_\_\_\_  
Firmenstempel und Unterschrift

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

### 01 Bleiglasfenster Sicherung

#### A. Besondere Vertragsbedingungen

##### **A.1 Vorbemerkungen**

Die Baustelle befindet sich in 39576 Stendal.  
Eine direkte Zufahrt an die Kirche ist möglich.

Der ev. Dom St. Nikolaus, gelegen Am Dom 18, ist wegen seiner besonderen geschichtlichen u. kulturellen Bedeutung als Kulturdenkmal anerkannt.  
Im Bereich der zum Kulturdenkmal gehörenden Freiflächen auf der Nordseite dürfen keine Befahrungen von unbefestigten Flächen, Abgrabungen oder Ablagerungen erfolgen. Die Arbeiten sind unter ständiger Anleitung und Aufsicht eines Fachbetriebes, der die Anforderungen nach §15 Abs.2 DSchG LSA erfüllt, vorzunehmen. Der ausführende Unternehmer muss entsprechende Erfahrung im Umgang mit den damals bauzeitlich üblichen Materialien haben.

Alle Arbeiten sind händisch, staubfrei und mit Geräten durchzuführen, die keine Abgase verursachen (zum Schutz des Inventars, der Orgel etc.)

Für die Kalkulation ist ein Ortstermin vor Angebotsabgabe dringend notwendig. Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten auf der Baustelle, die die Leistungen beeinflussen können, zu unterrichten. Nachforderungen aus Ortskenntnis werden nicht anerkannt.  
Bei Verständnisfragen zum fachlichen Inhalt der Ausschreibung können Fragestellungen über die Ausschreibungsplattform gestellt werden.

**In jedem Fall ist der Nachweis der fachlichen Qualifikation und der geeigneten restauratorischen Referenzen mit der Bewerbung vorzulegen.**

Die Preise gelten, wenn nichts anderes vermerkt ist, für die komplette Arbeit, einschließlich:  
-Lieferung sämtlicher erforderlicher Materialien  
-sämtlicher im Zusammenhang mit der Ausführung der beschriebenen Leistungen anfallenden Nebenkosten, einschließlich Reisekosten und Kosten für die Bereitstellung und Vorhaltung erforderlicher Geräte, Maschinen und Hilfsmittel  
Sonstige Aufwendungen für die Teilnahme an Beratungen

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

im Zusammenhang mit der Ausführung der beschriebenen Leistungen  
Bauberatungen finden wöchentlich statt und sind durch geeignetes Personal abzusichern.

Darüber hinaus übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben, sind mit einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind. Unklarheiten bezüglich der Ausschreibung sind vor Angebotsabgabe zu klären.

Die Abrechnung erfolgt aufgrund der tatsächlich ausgeführten Arbeiten nach Aufmaß.

Für die in der Ausschreibung angegebenen Hauptabmessungen wird keine Garantie übernommen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an Ort und Stelle alle angegebenen Maße zu kontrollieren.

Die Ankündigungspflicht des Auftragnehmers von eventuellen Mehrkosten ist zu beachten.

Der Auftragnehmer hat die Bauleitung / Fachbauleitung auf Unstimmigkeiten, zu befürchtende Mängel oder Bedenken schriftlich hinzuweisen. Abweichungen von den Ausführungsunterlagen sind nur im Einvernehmen mit der Bauleitung zulässig. Nachträge müssen vor ihrer Ausführung genehmigt werden. Die Preise von Nachtragsangeboten müssen der im Hauptvertrag enthaltenen Preisbasis entsprechen.

Die Rechnungslegung ist an den Auftraggeber zu adressieren und mit den prüfbaren Aufmaßen an das Planungsbüro zu senden.

Abschlagszahlungen werden in Höhe von bis zu 90,00% der Rechnungshöhe für die bereits erbrachten Leistungen einschließlich Mehrwertsteuer gewährt.

### A.2 Ausführungsfristen

Folgende Ausführungsfristen sind Vertragsfristen:

1. Baubeginn: 02/2027
2. Abnahme der mangelfreien Leistung: nach Bauablaufplan 05/2027 bzw. 06/2028

### A.3 Arbeitsbereich

Der geplante Arbeitsbereich umfasst im Inneren das Südquerhaus und das Langhaus. Im S-Querhaus sind 3 gotische Bleiglas-Fenster, im Langhaus sind 4 gotische

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

u. 10 Bleiglasfenster mit Rechteck-Klarglasscheiben vorhanden (nach 2,WK), wobei alle Bleiglas-Fenster im eingebauten Zustand verbleiben u. die Scheiben durch Spanplatten geschützt werden müssen.

Im Anschluss an die Sanierungs- u. Restaurierungsarbeiten werden Schutzmaßnahmen wieder entfernt.

Die Trockenlegungsarbeiten finden am Langhaus außen u. innen statt.

Die Innenarbeiten sind im Querhaus vorgesehen.

### A.4 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

### A.5 Bauausführung

Für das Bauvorhaben wird ein Grobablaufplan zum Zwecke der Koordination aller Arbeiten und Auftragnehmer aufgestellt. Der Bieter hat die Auflage, den für ihn zutreffenden Teil dieses Grobablaufs hinsichtlich der Durchführbarkeit im vorgegebenen Zeitraum zu prüfen. Nach Auftragserteilung hat er in einem Detailterminplan unter Beibehaltung der Gesamtfristen seine eigene Leistung darzustellen und mit der Bauleitung abzustimmen.

Der Auftragnehmer ist wöchentlich zur Beseitigung seines Bauschutts und seiner Abfälle verpflichtet. Kommt er dieser Verpflichtung trotz Fristsetzung nicht nach, kann der Auftraggeber den Bauschutt bzw. die Abfälle auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen lassen.

Straßen, Wege, Lager- und Arbeitsplätze innerhalb des Baugeländes können vom Auftragnehmer auf eigene Gefahr benutzt werden.

Die Arbeiten finden in einem Sakralgebäude statt. Darauf ist bei der Ausführung Rücksicht zu nehmen. Lärm durch Radios o.ä., das Trinken von Alkohol sowie das Rauchen sind in der Kirche verboten. An Sonn- und kirchliche Feiertagen sind sämtliche Arbeiten zu unterbrechen.

Da sich um die Baustelle ein öffentlicher Bereich befindet, hat der Auftragnehmer alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Maßnahmen unter eigener voller Verantwortung in Absprache mit dem Bauherrn und der Bauleitung zu ergreifen. Er haftet für sämtliche aus der Unterlassung solcher Maßnahmen dem Auftraggeber erwachsenden unmittelbaren und mittelbaren Schäden und verpflichtet sich, den Auftraggeber von allen gegen

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

diesen erhobenen Ansprüche, die auf ungenügender Sicherung der Baustelle beruhen, in vollem Umfange freizustellen.

Für den regulären Arbeitsschutz der Mitarbeiter hat das ausführende Unternehmen zu achten.  
Der Auftragnehmer verpflichtet sich darüber hinaus zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften in der jeweils neuesten Fassung. Den Anweisungen des SIGEKO ist Folge zu leisten.  
Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel des Auftragnehmers sind durch einen Fachbetrieb aktuell geprüft und für den Einsatzbereich zugelassen.

Der Auftragnehmer hat die üblichen Bautagebücher zu führen. Der Auftraggeber kann jederzeit Einsicht in die Bautagebücher verlangen. Die Bautagebücher müssen alle für die Vertragsausführung und Abrechnung relevanten Angaben enthalten. Sie sind der Bauleitung wöchentlich zur Bauberatung vorzulegen.

Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen.  
Sie sind vor Einsatz vom Auftraggeber bestätigen zu lassen.

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten Vertreter, der mit den Arbeiten am Objekt vertraut ist und der zum Zeitpunkt seiner Leistungserbringung regelmäßig an den Besprechungen teilnimmt, zu entsenden. Die Besprechungen finden in der Regel wöchentlich mit dem Auftraggeber bzw. der Bauleitung statt.

Der Auftragnehmer hat einen Ansprechpartner auf der Baustelle einzusetzen, der sich in fließendem Deutsch verständigen kann.

### A.6 Sonstige Erklärungen

Der Auftragnehmer versichert, dass er zur Erfüllung des abzuschließenden Werkvertrages ausschließlich Arbeitnehmer beschäftigt, die ordnungsgemäß angemeldet und versichert sind.

Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung hat die fristlose Kündigung des Werkvertrages zur Folge und berechtigt den Auftraggeber Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Gleiches gilt sinngemäß auch für etwaige Folgeunternehmer.

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

**A.7 Nachunternehmer**

Beauftragt der Auftragnehmer Nachunternehmer, so stellt er den Auftraggeber von sämtlichen Ansprüchen frei, die gegenüber dem Auftraggeber wegen Verstoßes dieser Nachunternehmer gegen die Bestimmungen des AEntG geltend gemacht werden. Der Auftragnehmer übernimmt im Innenverhältnis zum Auftraggeber die Verpflichtungen, welche Auftraggeber und Auftragnehmer als Mitbürgen gemäß §14 AEntG treffen, allein und in vollem Umfang. Gleiches gilt für die Beauftragung von Verleiher nach dem AÜG.

Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistung sowie Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmers schriftlich bekannt zu geben. Die Vergabe von Leistungen an Nachunternehmer bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht an weitere Nachunternehmer weitergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt.

Beauftragt der Auftragnehmer ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Nachunternehmer, kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Aufnahme der Leistungen im eigenen Betrieb setzen und erklären, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe. Dem ungenehmigt tätigen Nachunternehmer kann der Auftraggeber Baustellenverbot erteilen.

Der Auftragnehmer tritt hiermit alle Ansprüche, die ihm zukünftig aus Gewährleistung gegen den Nachunternehmer zustehen, erfüllungshalber an den Auftraggeber ab. Die Abtretung wird mit Beschluss des Bauvertrages wirksam. Sie lässt die Gewährleistungspflicht des Auftragnehmers unberührt. Der Auftragnehmer bleibt zur Durchsetzung der Ansprüche in eigenem Namen seinen Nachunternehmern gegenüber berechtigt, bis der Auftraggeber die Durchsetzung an sich zieht, indem er den Nachunternehmer in Anspruch nimmt. Die Inanspruchnahme des Nachunternehmers lässt die Ansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer für die Mängel in den seinerseits dem Auftraggeber geschuldeten Leistungen unberührt.

**A.8 Stundenlohnarbeiten**

Die Ausführung von Stundenlohnarbeiten über eventuell

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

in der Ausschreibung bereits abgefragte Arbeiten hinaus, ist nicht vorgesehen.  
Sollten jedoch Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene Leistungen erforderlich werden, werden diese nur vergütet, wenn sie vor Ausführung vom Auftraggeber schriftlich beauftragt wurden. Stundenlohnzettel sind werktäglich, spätestens am folgenden Arbeitstag nach Leistungserbringung von der Bauleitung des Auftraggebers abzuzeichnen. Nachweise, die erst später oder mit der Schlussrechnung vorgelegt werden, können nicht anerkannt werden.

### A.9 Abnahme

Die vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen sind ausschließlich förmlich anzunehmen. Der Auftragnehmer hat die Abnahme rechtzeitig schriftlich zu beantragen. Vor Beauftragung der Abnahme hat sich der Auftragnehmer von der mängelfreien Ausführung seiner Leistungen zu überzeugen. Die Abnahme wird durch ein allseits unterzeichnetes Abnahmeprotokoll bescheinigt. Teilabnahmen sind ausgeschlossen.  
Das Abnahmeprotokoll wird erteilt nach vorangegangener Baustellenbegehung, an der der abnahmeberechtigte Auftragnehmer teilzunehmen hat.

### A.10 Schlussbestimmungen

Änderungen am Leistungsverzeichnis sind nicht zulässig.

Vorstehende Vertragsbedingungen gelten in gleicher Weise für Auftragsänderungen, Auftragserweiterungen und Auftragsnachträge. Diese bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform, müssen sich auf diesen Vertrag beziehen und sind genehmigungspflichtig durch den Auftraggeber.

Sämtliche Forderungen der „Besonderen Vertragsbedingungen“ sind in die Einheitspreise des nachstehenden Leistungsverzeichnisses mit einzukalkulieren. Diese „Besonderen Vertragsbedingungen“ werden Vertragsbestandteil mit der Unterschrift des Auftragnehmers.

Bei eventuell notwendigen Änderungen der Vorgehensweise gegenüber der im LV beschriebenen Art u. Weise sind grundsätzlich zuvor mit der Restauratorischen Fachbauleitung abzustimmen!

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass Mengenüberschreitungen von mehr als 10% gegenüber der ausgeschriebenen Menge vor Ausführung der Fachbauleitung anzuzeigen sind.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

### B. Einleitende Bemerkungen

#### B.1 Anlagen zum Leistungsverzeichnis

**Zu diesem Leistungstext gehören untrennbar die Anlagen 1 bis 5 Diese werden nachfolgend aufgeführt:**

- 1) GR EG
- 2) Längs- u. Querschnitt
- 3) Fotoblätter
- 4) Wandabwicklungen Bl.1.1/1.4/2.6/2.7
- 5) Teilabschnittspläne

#### B.2 Baustelleneinrichtung

Der Arbeitsbereich ist eingerüstet. Das Gerüst wird über eine Gerüsttreppenanlage erschlossen.

Hinweis: Während der Arbeiten ist das Gerüst wöchentlich durch den Auftragnehmer zu reinigen, um eine Verteilung des Staubes zu vermeiden. Ebenso ist das Gerüst und die Treppenanlage vor Abrüstung zum Schutz des eigenen Werkes sorgfältig zu reinigen.

Entsprechende Schutzvorkehrungen von Personen und Bauteilen sind durch den AN zu errichten, vorzuhalten und wieder abzubauen; dies ist in die EP einzurechnen.

Dem Auftragnehmer steht die bauseitige Toilette mit Waschgelegenheit zur Benutzung zur Verfügung. Darüber hinaus werden vom Auftraggeber ein Wasseranschluss auf der Baustelle und Baustrom zur Verfügung gestellt. Die Kosten hierfür werden durch den Auftraggeber anteilig zum Abzug gebracht.

Eine nachträgliche Forderung infolge mangelnder Überprüfung der örtlichen Verhältnisse kann nicht berücksichtigt werden.

#### B.3 Bauunterbrechungen

Der Auftragnehmer hat seine Arbeitszeiten und etwaige Geräuschemissionen an die gottesdienstliche Nutzung anzupassen, was in der Kalkulation zu berücksichtigen ist. Während der Arbeitswoche (Mo-Fr) sind keine gottesdienstlichen oder kulturellen Veranstaltungen im Dom geplant.

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

**Stundenleistungen Bieterangaben:**

- Stundenlohn für Facharbeiter ..... €/Std.

- Stundenlohn für Helfer ..... €/Std.

**01.01 Baustelleneinrichtung**

**01.01.0010 Baustelleinrichtung**

Baustelleinrichtung  
Einrichtung und abschließende Beräumung der Baustelle  
(Materialien und Geräte).  
Umlagerung von Material und Gerät während des  
Ausführungszeitraums (wenn durch Baubetrieb erforderlich).  
Fachgerechte Entsorgung von Bauschutt und Müll.  
Regelmäßig während der Arbeiten sowie nach Beendigung der  
Arbeiten Absaugen des Arbeitsbereiches.

1,000 St

**Summe 01.01 Baustelleneinrichtung**

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MENGE         | EINHEIT   | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>01.02</b>      | <b>Sicherung Bleiglasfenster</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |               |             |
| <b>01.02.0010</b> | <p><b>Spanplattenschutz Fenster - 4-bahniges Fenster Ostseite</b></p> <p>4-bahniges gotisches Bleiglasfenster an der Ostseite bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Bahnen je ca. 0,58m x 7,20m untergliedert in 10 Felder a' ca. 0,58m x 0,75m</li> <li>- 2 Bahnen je ca. 0,58m x 8,20m untergliedert in 11 Feldern a' ca.0,58m x 0,75m,</li> </ul> <p>- insgesamt 2 Stck. Fenster wie folgt behandeln:</p> <p>Staubschutzabdeckung Fenster mit Folie und Spanplatte Abdecken der Fenster/Windeisen mit durchsichtigen Planen zum Schutz der Bleiglasfelder und der Windeisen, Fugen und Stöße sowie Anschlüsse an Boden, Wand und Bauteilen mit mind. 5cm breitem, rückstandslosen Klebeband abdichten. Für die Dauer der Arbeiten unterhalten und nach Beendigung aufnehmen, abtransportieren und entsorgen; einschl. Transport- und Entsorgungsgebühren.</p> <p>Einbauhöhen Fenster bis ca. 23m</p> <p>Der obere u. der untere Anschluss müssen offenbar zur temporären Belüftung vorgesehen werden!</p> <p>Material: PE-Folie, d= mind. 0,25mm und Spanplatte d=ca. 10mm</p> <p>sh. Zeichnung Bl. 2.6</p> <p>Ausführung im 1.Teilabschnitt</p> | <b>65,000</b> | <b>m2</b> |               |             |

### 01.02.0020 **Spanplattenschutz Fenster - 3-bahniges Fenster Südseite**

3-bahniges gotisches Bleiglasfenster an der Südseite bestehend aus:

- 2 Bahnen je ca. 0,58m x 10,00m untergliedert in 11 Felder a' ca. 0,58m x 0,75m
- 1 Bahn je ca. 0,58m x 10,50m untergliedert in 12 Feldern a' ca.0,58m x 0,75m,

- insgesamt 1 Stck. Fenster wie folgt behandeln:

Staubschutzabdeckung Fenster mit Folie und Spanplatte Abdecken der Fenster/Windeisen mit durchsichtigen Planen zum Schutz der Bleiglasfelder und der Windeisen, Fugen und Stöße sowie Anschlüsse an Boden, Wand und

Übertrag

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                                                 | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------------------------------------------------|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
| Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0020) ... |              |       |         | Übertrag      |             |

Bauteilen mit mind. 5cm breitem, rückstandslosen Klebeband abdichten. Für die Dauer der Arbeiten unterhalten und nach Beendigung aufnehmen, abtransportieren und entsorgen; einschl. Transport- und Entsorgungsgebühren.  
Einbauhöhen Fenster bis ca. 23m

Der obere u. der untere Anschluss müssen offenbar zur temporären Belüftung vorgesehen werden!

Material: PE-Folie, d= mind. 0,25mm und Spanplatte d=ca. 10mm

sh. Zeichnung Bl. 2.7

Ausführung im 1. Teilabschnitt

**35,000 m2**

**01.02.0030**

**Spanplattenschutz Fenster - 3-bahniges Fenster Südseite**

3-bahniges gotisches Bleiglasfenster an der Südseite bestehend aus:

- 2 Bahnen je ca. 0,58m x 10,50m untergliedert in 15 Felder a' ca. 0,58m x 0,75m
- 1 Bahn je ca. 0,58m x 11,20m untergliedert in 16 Felder a' ca. 0,58m x 0,75m,

- insgesamt 4 Stck. Fenster  
wie folgt behandeln:

Staubschutzabdeckung Fenster mit Folie und Spanplatte Abdecken der Fenster/Windeisen mit durchsichtigen Planen zum Schutz der Bleiglasfelder und der Windeisen, Fugen und Stöße sowie Anschlüsse an Boden, Wand und Bauteilen mit mind. 5cm breitem, rückstandslosen Klebeband abdichten. Für die Dauer der Arbeiten unterhalten und nach Beendigung aufnehmen, abtransportieren und entsorgen; einschl. Transport- und Entsorgungsgebühren.  
Einbauhöhen Fenster bis ca. 23m

Der obere u. der untere Anschluss müssen offenbar zur temporären Belüftung vorgesehen werden!

Material: PE-Folie, d= mind. 0,25mm und Spanplatte d=ca. 10mm

sh. Zeichnung Bl. 1.1 / Bl. 1.4

Ausführung im 2. Teilabschnitt

Übertrag

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                                                 | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------------------------------------------------|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
| Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0030) ... |              |       |         | Übertrag      |             |

100,000 m2

01.02.0040

### Spanplattenschutz Fenster - 3-bahniges Fenster Nord/Südseite

3-bahniges Bleiglasfenster mit Klarglas an der Nord-/Südseite bestehend aus:

- 2 Bahnen je ca. 0,58m x 10,50m untergliedert in 15 Felder a' ca. 0,58m x 0,75m
- 1 Bahn je ca. 0,58m x 11,20m untergliedert in 16 Feldern a' ca.0,58m x 0,75m,

- insgesamt 4Stck. Fenster Südseite
  - insgesamt 6Stck. Fenster Nordseite
- wie folgt behandeln:

Staubschutzabdeckung Fenster mit Folie und Spanplatte  
Abdecken der Fenster/Windeisen mit durchsichtigen Planen zum Schutz der Bleiglasfelder und der Windeisen, Fugen und Stöße sowie Anschlüsse an Boden, Wand und Bauteilen mit mind. 5cm breitem, rückstandslosen Klebeband abdichten. Für die Dauer der Arbeiten unterhalten und nach Beendigung aufnehmen, abtransportieren und entsorgen; einschl. Transport- und Entsorgungsgebühren.  
Einbauhöhen Fenster bis ca. 23m

Material: PE-Folie, d= mind. 0,25mm und Spanplatte d=ca. 10mm

sh. Zeichnung Bl. 1.1 / Bl. 1.4

Ausführung im 2. und 3. Teilabschnitt

250,000 m2

01.02.0050

### Spanplattenschutz Fenster - 3-bahniges Fenster Kapellen

3-bahniges Bleiglasfenster mit Klarglas an der Nordseite  
Kapellen bestehend aus:

- 2 Bahnen je ca. 0,58m x 2,40m untergliedert in 4 Felder a' ca. 0,58m x 0,75m
- 1 Bahn je ca. 0,58m x 2,90m untergliedert in 4 Feldern a' ca.0,58m x 0,75m,

- insgesamt 6Stck. Fenster EG Kapellen
- wie folgt behandeln:

Staubschutzabdeckung Fenster mit Folie und Spanplatte  
Abdecken der Fenster/Windeisen mit durchsichtigen Planen zum Schutz der Bleiglasfelder und der Windeisen, Fugen und Stöße sowie Anschlüsse an Boden, Wand und

Übertrag

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                                                 | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------------------------------------------------|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
| Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0050) ... |              |       |         | Übertrag      |             |

Bauteilen mit mind. 5cm breitem, rückstandslosen Klebeband abdichten. Für die Dauer der Arbeiten unterhalten und nach Beendigung aufnehmen, abtransportieren und entsorgen; einschl. Transport- und Entsorgungsgebühren.  
Einbauhöhen Fenster bis ca. 4m

Material: PE-Folie, d= mind. 0,25mm und Spanplatte d=ca. 10mm

Ausführung im 3.Teilabschnitt



45,000 m2

### 01.02.0060

#### Staubschutzabdeckung sonstige Fenster / Folie

Staubschutzabdeckung sonstige Fenster / Folie  
Abdecken der Fenster/Windeisen mit durchsichtigen Planen zum Schutz der äußeren Verglasung und der Windeisen,  
Fugen und Stöße sowie Anschlüsse an Boden, Wand und Bauteilen mit mind. 5cm breitem, rückstandslosen Klebeband abdichten. Für die Dauer der Arbeiten unterhalten und nach Beendigung aufnehmen, abtransportieren und entsorgen; einschl. Transport- und Entsorgungsgebühren.  
Die Verlegung erfolgt abschnittsweise und in Teilflächen.

Material:PE-Folie, d= mind. 0,25mm

Übertrag

# LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ                                                 | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----------------------------------------------------|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
| Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0060) ... |              |       |         | Übertrag      |             |

Ausführung abschnittsweise im 1.-3. Teilabschnitt

200,000 m2

|       |       |                           |  |
|-------|-------|---------------------------|--|
| Summe | 01.02 | Sicherung Bleiglasfenster |  |
|-------|-------|---------------------------|--|

|       |    |                           |  |
|-------|----|---------------------------|--|
| Summe | 01 | Bleiglasfenster Sicherung |  |
|-------|----|---------------------------|--|

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus**

Alle Einzelpreise in EUR netto

| OZ | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT | EINHEITSPREIS | GESAMTPREIS |
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|
|----|--------------|-------|---------|---------------|-------------|

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG**

**Los 4.1 Schutz Bleiglasfenster 3.BA Lang-u.Südquerhaus**

|       |                           |  |  |  |  |
|-------|---------------------------|--|--|--|--|
| 01.01 | Baustelleneinrichtung     |  |  |  |  |
| 01.02 | Sicherung Bleiglasfenster |  |  |  |  |
| 01    | Bleiglasfenster Sicherung |  |  |  |  |

**Angebotssumme netto** EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

**Angebotssumme brutto** EUR

**Bieterschlusserklärung :**

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift