

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters
1.	Waldbrandbekämpfung Rollcontainer Kreisregner		
1.1	Anlieferung von 12 Rollcontainern Anlieferung frühestens im <u>Januar 2027</u>	A	
1.2	Rollcontainer Aufbau		
1.2.1	Gewicht: ma. 600 kg	A	
1.2.2	geländetaugliche Bereifung	A	
1.2.3	Drehschemel-Lenkung	A	
1.2.4	Totmannbremse	A	
1.2.5	Außenwände an der Front- und Heckseite	A	
1.2.6	Trennwand zwischen Schlauchlager und Regneraufbewahrung, verwindungsteif mit Außenwand verbunden	A	
1.2.7	2 Einlegebleche zur Schlauchlagerung	A	
1.2.8	Einstellplätze für jeweils 12 Kreisregner B Einstellplätze für jeweils 4 Kreisregner D	A	
1.2.9	2 Reflektorstreifen vorn und hinten	A	

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters
1.2.10	Griffe für 2 Personen und Zugöse	A	
1.2.11	4 x Zurrösen/ Kranösen	A	
1.2.12	Abdeckplane	A	
1.3	Maße Rollcontainer		
1.3.1	Grundmaß : 1200 mm x 800 mm	A	
1.3.2	Gesamtlänge mit Zugdeichsel : 1540 mm	A	
1.3.3	Gesamthöhe : max. 1800 mm	A	
1.3.4	Gesamtgewicht : max. 1500 kg Gesamtgewicht	A	
1.4	Material Rollcontainer		
1.4.1	Grundrahmen aus Stahl	A	
1.4.2	Trennwand aus Aluminium	A	
1.4.3	Außenwände aus Aluminium	A	
1.4.4	Abdeckplane aus Planenstoff mit Drehverschlüssen	A	
1.5	Bestückung Rollcontainer		

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters
1.5.1	14 Stück Druckschläuche B 4 Stück Druckschläuche D	A	
1.5.2	12 Stück Kreisregner B 4 Stück Kreisregner D	A	
1.5.3	1 Stück Kasette für Zubehör 2 Stück Kassetten für D Schläuche	A	
1.5.4	2 x Endstützen mit Blindkupplung B, mit Stützstab und abgewinkelter Bodenplatte	A	
1.5.5	2 Stück Kupplungsschlüssel B	A	
1.6	Kreisregner		
1.6.1	Bodenplatte unter gesamten Schlauchanschlussbereich	A	
1.6.2	verstellbare Stützfüße am Regner, feuerverzinkt mit Bohrung für Erdnägel	A	
1.6.3	Kreisregner-Anschluss 1¼ Zoll	A	
1.6.4	Ein- und Ausgangsseitig mit B-Storz Kupplung, voller Durchlass	A	
1.6.5	Düsenschlüssel	A	
1.6.6	Düsensatz mit 6, 8 und 10 mm	A	
1.6.7	Höhe Regnerkopf 1200 mm	A	

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters
1.6.8	Regnerkopf auswechselbar	A	
1.6.9	Teilkreisbegrenzer von 0° bis 350°	A	
1.6.10	Absperrhahn	A	
1.6.11	Gewicht : 7 kg	A	
1.6.12	Wasserverbrauch : max. 100 l/min	A	
1.6.13	Arbeitsdruck : 4-5 bar	A	
1.6.14	Beregnungsfläche : bis zu 1800 m²	A	
1.6.15	Wurfweite : je nach Düsensatz bis zu 24 m	A	
1.7	Material Kreisregner		
1.7.1	Rohr pulverbeschichtet (Farbe rot)	A	
1.7.2	Absperrhahn rot pulverbeschichtet	A	
1.7.3	Bodenplatte aus Aluminium	A	
1.7.4	Kreisregner aus Leichtmetall	A	
1.7.5	Rohr und Absperrhahn aus Edelstahl	A	

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters
1.8	Druckschläuche B und D		
1.8.1	Druckschläuche B und D nach DIN 14811	A	
1.8.2	beidseitige B-Storz-Kupplung	A	
1.8.3	Druckfest bis 10 bar	A	
1.8.4	20 m lang	A	