

Bieter	Vergabenummer 1740-26	Datum 19.08.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1740-26 Fassade, Fenster, Außentüren, Sonnenschutz - Stahl(DIN18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	Baustelleneinrichtung								
1.1.	Schutz- und Witterungsmaßnahmen								
10.	Witterungsschutz UK Kunststoffolie D 0,4mm herstellen räumen	110,000	m2						
20.	Witterungsschutz UK vorhalten und instandhalten	2.200,000	m2Wo						
30.	Witterungsschutz UK 6-8m2 Kunststoffolie D 0,4mm herstellen räumen	5,000	St						
40.	Witterungsschutz UK 6-8m2 vorhalten und instandhalten	50,000	StWo						
50.	Bautür Fassade 2fögl. mit prov. Rampe erstellen abbauen, nachträglicher Einbau Türflögel	2,000	St						
60.	Bautür Fassade 2fögl. mit prov. Rampe vorhalten und instandhalten	80,000	StWo						
70.	Bautür Fassade 1fögl. mit prov. Rampe erstellen abbauen, nachträglicher Einbau Türflögel	3,000	St						
80.	Bautür Fassade 1fögl. mit prov. Rampe vorhalten und instandhalten	120,000	StWo						
90.	Schutz, Dröckergarnitur, prov. Schließzylinder	7,000	St						
1.2.	Gerüstarbeiten								
10.	Aufbauen Gerüstplateau Arbeitsgerüst 3kN/m2 H1 L 15 m B 6,9 m	110,000	m2						
20.	Gebrauchsüberlassung Gerüstplateau Arbeitsgerüst 3kN/m2 H1 L 15 m B 6,9 m	1.100,000	m2Wo						
30.	Gerüste Wahl AN für Arbeiten mit Arbeitshöhe >3,5m bis 7,5m Standfläche waagerecht	1,000	psch						
40.	Gerüste Wahl AN für Arbeiten mit Arbeitshöhe >3,5m bis 5m Standfläche waagerecht	1,000	psch						
2.	entfällt								
3.	Metallbauarbeiten - Fenster/ Fassaden								
3.1.	Technische Bearbeitung								
10.	Werk- und Montageplanung Metallbauarbeiten Fenster/Fassade	1,000	psch						
20.	Bauphysikalische Nachweise	1,000	psch						
30.	Isothermenberechnung Tauwasserfreiheit nach DIN EN ISO 13788	1,000	psch						
40.	Baufristenplan erstellen, fortschreiben	1,000	psch						
50.	Erstellung Geräteeinsatzplan, Lärmemission	1,000	psch						
60.	Fortschreibung Geräteeinsatzplan, Lärmemission	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1740-26	Datum 19.08.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1740-26 Fassade, Fenster, Außentüren, Sonnenschutz - Stahl(DIN18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70.	Mitwirkung Baulärm-Minimierungskonzept	30,000	Wo						
80.	Montageablaufplan	1,000	psch						
90.	Örtliche Aufmaße, Vermessung, Einmessungen	1,000	St						
100.	Zustimmung im Einzelfall/ vBG - Türanlage Titel 3.9	1,000	psch						
110.	Materialmuster	1,000	psch						
120.	Pfosten-Riegelfassade als Musterecke	1,000	St						
130.	Pfosten-Riegelfassade als Musterelement	1,000	St						
3.2.	Aluminiumfenster/ Lüftungslamellen UG + EG BTA und BTB								
	AB 1 - Fenster Untergeschoss								
	AB 1.1 - Erläuterung								
	AB 1.2 - Verglasungen								
	AB 1.3 - Beschläge								
	AB 1.4 - Einbauteile								
	AB 1.5 - Oberflächen								
10.	Einfachfenster B 1000 mm H 1000 mm 1tlg Rahmen Alu Isolierglas 3fach Antrieb elektr. Dichtungsband BG1 Dichtstoff	27,000	St						
	Technische/statische / bauphysikalische Anforderungen								
	Rahmen/ Profilsystem								
	Ausfachung/ Verglasung								
	Beschläge								
	Montage/ Anschlüsse								
	Elektrische Komponenten								
20.	Einfachfenster B 1000 mm H 1500 mm 1tlg Rahmen Alu Isolierglas 3fach Antrieb elektr. Dichtungsband BG1 Dichtstoff	1,000	St						
30.	Einfachfenster B 1100 mm H 1100 mm 1tlg Rahmen Alu Isolierglas 3fach Antrieb elektr. Dichtungsband BG1 Dichtstoff	2,000	St						
40.	Einfachfenster B 1200 mm H 1200 mm 1tlg Rahmen Alu Isolierglas 3fach Antrieb elektr. Dichtungsband BG1 Dichtstoff	2,000	St						
50.	Einfachfenster B 1000 mm H 1000 mm 1tlg Rahmen Alu Isolierglas 3fach Dichtungsband BG1 Dichtstoff	6,000	St						
	Technische/statische / bauphysikalische Anforderungen								
	Rahmen/ Profilsystem								
	Ausfachung/ Verglasung								
	Beschläge								
	Montage/ Anschlüsse								
	Elektrische Komponenten								

Bieter	Vergabenummer 1740-26	Datum 19.08.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1740-26 Fassade, Fenster, Außentüren, Sonnenschutz - Stahl(DIN18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
60.	Einfachfenster B 1000 mm H 1000 mm 1tlg Rahmen Alu Isolierglas 3fach Antrieb elektr. Dichtungsband BG1 Dichtstoff	19,000	St						
	Technische/statische / bauphysikalische Anforderungen								
	Rahmen/ Profilsystem								
	Ausfachung/ Verglasung								
	Montage/ Anschlüsse								
	Elektrische Komponenten								
70.	Einfachfenster B 1500 mm H 1500 mm 1tlg Rahmen Alu Isolierglas 3fach Antrieb elektr. Dichtungsband BG1 Dichtstoff	2,000	St						
80.	Einfachfenster B 1200 mm H 1200 mm 1tlg Rahmen Alu Isolierglas 3fach Antrieb elektr. Dichtungsband BG1 Dichtstoff	1,000	St						
90.	Öffnungseinr. Rauchableitg Anz1St 1Lüftungsgruppe 1Rauchableitungsgruppe elektr.	13,000	St						
	als Rauch- und Wärmeabzugszentrale								
100.	Öffnungseinr. Rauchableitg Anz2St 2Lüftungsgruppen 1Rauchableitungsgruppe elektr.	12,000	St						
110.	Öffnungseinr. Rauchableitg Anz3St 3Lüftungsgruppen 1Rauchableitungsgruppe elektr.	3,000	St						
120.	Öffnungseinr. Rauchableitg Anz4St 4Lüftungsgruppen 1Rauchableitungsgruppe elektr.	2,000	St						
130.	Wetterschutzgitter Lamellen B 2500 mm H 2500 mm RC3 Stahl waager. Elementtiefe 70 mm besch	1,000	St						
140.	Wetterschutzgitter Lamellen B 2500 mm H 3150 mm RC3 Stahl waager. Elementtiefe 70 mm besch	5,000	St						
150.	Wetterschutzgitter Lamellen B 1500 mm H 1000 mm Alu waager. Lamellenabst. 60mm besch pulverbesch	2,000	St						
160.	Lüftungsgitter Lamellen B 2700 mm H 660 mm RC3 SALu waager. Elementtiefe 50 mm anod.	1,000	St						
170.	Lüftungsgitter Lamellen B 600 mm H 700 mm RC3 SALu waager. Elementtiefe 50 mm anod.	1,000	St						
180.	Lüftungsgitter Lamellen B 765 mm H 1420 mm RC3 SALu waager. Elementtiefe 50 mm anod.	1,000	St						
3.3.	Pfosten - Riegel - Fassade - Eingang Süd BTA								
	AB 2 - Pfosten - Riegelfassaden Stahl								

Bieter	Vergabenummer 1740-26	Datum 19.08.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1740-26 Fassade, Fenster, Außentüren, Sonnenschutz - Stahl(DIN18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	AB 2.1 - Allgemeines/ Erläuterungen								
	AB 2.2 - Fassadentyp WA- EL_700 - RC3 (Eingangsbereich Süd)								
	AB 2.3 - Fassadentyp WA- EL_701 - RC3 (Eingangsbereich Nord)								
	AB 2.4 - Einselelemente Türen (außen)								
	AB 2.5 - Einselelemente Fenster								
	AB 2.6 - Windfangkonstruktion								
	AB 2.7 - Verglasungen								
	AB 2.8 - Paneelfüllungen								
	AB 2.9 - Beschläge								
	AB 2.10 - Einbauteile								
	AB 2.11 - Oberflächen								
10.	UK Pfosten-Riegel-Fassade Aufsatzkonstr. B 23819 mm H 7170 mm UK Stahl S235J0 T 170 mm B 60 mm AnzPfostenlagen 13 St AnzRiegellagen 3 St	1,000	St						
	Pfosten-Riegel-Konstruktion Typ WA-EL_700 RC3								
20.	UK Pfosten-Riegel-Fassade Aufsatzkonstr. B 23659 mm H 7170 mm UK Stahl S235J0 T 170 mm B 60 mm AnzPfostenlagen 14 St AnzRiegellagen 3 St	1,000	St						
	Pfosten-Riegel-Konstruktion Typ WA-EL_700 RC3								
30.	UK Pfosten-Riegel-Fassade Aufsatzkonstr. B 18148 mm H 7170 mm UK Stahl S235J0 T 170 mm B 60 mm AnzPfostenlagen 10 St AnzRiegellagen 3 St	1,000	St						
	Pfosten-Riegel-Konstruktion Typ WA-EL_700 RC3								
40.	Außenecke Pfosten-Riegel- Fassade Eckpfosten UK Stahl T 60 mm B 60 mm	14,340	m						
	Außenecke								
50.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 3820 mm B 1270 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT01	2,000	St						
60.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 3820 mm B 1495 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT01	1,000	St						
70.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 3820 mm B 1600 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT01	2,000	St						
80.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 3820 mm B 1610 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT01	5,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1740-26	Datum 19.08.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1740-26 Fassade, Fenster, Außentüren, Sonnenschutz - Stahl(DIN18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
90.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 3820 mm B 1680 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT01	1,000	St						
100.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 3820 mm B 1695 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT01	1,000	St						
110.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 3820 mm B 1700 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT01	3,000	St						
120.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 3820 mm B 1800 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT01	9,000	St						
130.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 3820 mm B 1923 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT01	6,000	St						
140.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 1350 mm B 2220 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT02	2,000	St						
150.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 1350 mm B 1270 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT02	2,000	St						
160.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 1350 mm B 1000 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT02	1,000	St						
170.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 2550 mm B 1000 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT12	1,000	St						
180.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 3030 mm B 1270 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT03	2,000	St						
190.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 3030 mm B 1610 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT03	5,000	St						
200.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 3030 mm B 1700 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT03	3,000	St						
210.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 3030 mm B 1800 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT03	3,000	St						
220.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 3030 mm B 1920 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT03	6,000	St						
230.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 3030 mm B 2020 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT03	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1740-26	Datum 19.08.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1740-26 Fassade, Fenster, Außentüren, Sonnenschutz - Stahl(DIN18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
240.	Festverglasungsel. Pfosten-Riegel-Fassade H 3030 mm B 1010 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT04*, teilbedruckt	1,000	St						
250.	Festverglasungsel. Pfosten-Riegel-Fassade H 3030 mm B 1370 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT04*, teilbedruckt	2,000	St						
260.	Festverglasungsel. Pfosten-Riegel-Fassade H 2070 mm B 1490 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT04*, teilbedruckt	1,000	St						
270.	Festverglasungsel. Pfosten-Riegel-Fassade H 2070 mm B 1600 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT04*, teilbedruckt	2,000	St						
280.	Festverglasungsel. Pfosten-Riegel-Fassade H 2070 mm B 1690 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT04*, teilbedruckt	1,000	St						
290.	Festverglasungsel. Pfosten-Riegel-Fassade H 2070 mm B 1700 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT04*, teilbedruckt	1,000	St						
300.	Festverglasungsel. Pfosten-Riegel-Fassade H 2070 mm B 1800 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT04*, teilbedruckt	6,000	St						
310.	Festverglasungsel. Pfosten-Riegel-Fassade H 2070 mm B 2200 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT04*, teilbedruckt	1,000	St						
320.	Festverglasungsel. Pfosten-Riegel-Fassade H 3820 mm B 1800 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT09 bedruckt	3,000	St						
330.	Festverglasungsel. Pfosten-Riegel-Fassade H 2515 mm B 1800 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT10 bedruckt	3,000	St						
340.	Paneel Pfosten-Riegel-Fassade H 610 mm B 1800 mm D 63 mm mehrschichtig Alu Mineralwolle Alu	3,000	St						
350.	Paneel Pfosten-Riegel-Fassade H 3350 mm B 435 mm D 63 mm mehrschichtig Alu Mineralwolle Alu	2,000	St						
360.	Außenecke Schenkel-L 95 mm Pfosten-Riegel-Fassade Blech Alu Mineralwolle Alu L 3270 mm RC3	2,000	St						
370.	Außenecke Schenkel-L 95 mm Pfosten-Riegel-Fassade Blech Alu Mineralwolle Alu L 3030 mm RC3	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1740-26	Datum 19.08.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1740-26 Fassade, Fenster, Außentüren, Sonnenschutz - Stahl(DIN18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
380.	Außentürel. Pfosten-Riegel-Fassade B 2140 mm H 2470 mm 2flg 0,8W/m2K RC3 Rahmentür Stahl Isolierglas 3fach	1,000	St						
	Technische, statische und bauphysikalische Anforderungen								
	Rahmen, Profilsystem								
	Ausfachung/ Verglasung								
	Beschläge/ Elektrische Komponenten								
	Befestigung/ Anschlüsse								
390.	Außentürel. Pfosten-Riegel-Fassade B 2140 mm H 2470 mm 2flg 0,8W/m2K RC3 Rahmentür Stahl Isolierglas 3fach	1,000	St						
400.	Außentürel. Pfosten-Riegel-Fassade B 1310 mm H 2470 mm 1flg 0,8W/m2K RC3 Rahmentür Stahl Isolierglas 3fach	1,000	St						
	Technische, statische und bauphysikalische Anforderungen								
	Rahmen, Profilsystem								
	Ausfachung/ Verglasung								
	Beschläge/ Elektrische Komponenten								
	Befestigung/ Anschlüsse								
410.	Außentürel. Pfosten-Riegel-Fassade B 1310 mm H 2470 mm 1flg 0,8W/m2K RC3 Rahmentür Stahl Isolierglas 3fach	1,000	St						
	Technische, statische und bauphysikalische Anforderungen								
	Rahmen, Profilsystem								
	Ausfachung/ Verglasung								
	Beschläge/ Elektrische Komponenten								
	Befestigung/ Anschlüsse								
420.	Einfachfenster Pfosten-Riegel-Fassade B 1540 mm H 900 mm 1tlg Rahmen Alu Isolierglas 3fach Anschl.allseitig Antrieb	2,000	St						
	Technische, statische und bauphysikalische Anforderungen								
	Rahmen, Profilsystem								
	Ausfachung/ Verglasung								
	Beschläge								
	Befestigung/ Anschlüsse								
430.	Einfachfenster Pfosten-Riegel-Fassade B 1430 mm H 900 mm 1tlg Rahmen Alu Isolierglas 3fach Anschl.allseitig Antrieb	1,000	St						
440.	Einfachfenster Pfosten-Riegel-Fassade B 1630 mm H 900 mm 1tlg Rahmen Alu Isolierglas 3fach Anschl.allseitig Antrieb	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1740-26	Datum 19.08.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1740-26 Fassade, Fenster, Außentüren, Sonnenschutz - Stahl(DIN18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
450.	Einfachfenster Pfosten-Riegel-Fassade B 1740 mm H 900 mm 1tlig Rahmen Alu Isolierglas 3fach Anschl.allseitig Antrieb	6,000	St						
460.	Einfachfenster Pfosten-Riegel-Fassade B 2140 mm H 900 mm 1tlig Rahmen Alu Isolierglas 3fach Anschl.allseitig Antrieb	1,000	St						
470.	Rauch-Wärmeabzugsgerät Anz7St 1Rauchableitungsgruppe elektr.	1,000	St						
	als Rauch- und Wärmeabzugszentrale								
480.	Rauch-Wärmeabzugsgerät Anz5St 1Rauchableitungsgruppe elektr.	1,000	St						
	als Rauch- und Wärmeabzugszentrale								
490.	Bauwerksanschluss Pfosten- Riegel-Fassade oberseitig	60,000	m						
	Bauwerksanschluss								
500.	Bauwerksanschluss Pfosten- Riegel-Fassade oberseitig vor Wandbereich	5,800	m						
	Bauwerksanschluss								
510.	Kassette Stahlblech Außenwand D 2mm H 225 mm B 1000-1250 mm	1,000	St						
520.	Kassette Stahlblech Außenwand D 2mm H 225 mm B 1250-1500 mm	5,000	St						
530.	Kassette Stahlblech Außenwand D 2mm H 225 mm B 1500-1750 mm	12,000	St						
540.	Kassette Stahlblech Außenwand D 2mm H 225 mm B 1750-2000 mm	15,000	St						
550.	Kassette Stahlblech Außenwand D 2mm H 225 mm B 2000-2250 mm	2,000	St						
560.	Anschluss Mittelriegel Stützen	14,000	St						
570.	Konsole Fußpunkt Pfosten	37,000	St						
580.	Konsole Fußpunkt Pfosten	2,000	St						
590.	Konsole Fußpunkt Pfosten Türschwelle	4,000	St						
600.	Bauwerksanschluss Pfosten- Riegel-Fassade unterseitig	58,600	m						
	Bauwerksanschluss								
610.	Bauwerksanschluss Pfosten- Riegel-Fassade unterseitig - Schwelle	7,150	m						
620.	Abdichtung Wandsockel W4-E FLK D 2mm Rollverf Kunststoffvlies B 85 cm	65,750	m						
630.	Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/ (mK) 2lagig D 180mm PW dh	58,600	m						

Bieter	Vergabenummer 1740-26	Datum 19.08.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1740-26 Fassade, Fenster, Außentüren, Sonnenschutz - Stahl(DIN18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
640.	Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) 2lagig D 220mm PW dh	7,150	m						
650.	Brandschutzanschluss Pfosten gleitend an Stütze F90	28,750	m						
660.	Brandschutzanschluss Pfosten gleitend an Wand F90	14,500	m						
670.	UK Zusatzriegel Stahl S235J0 T 170 mm B 60 mm L1000 mm	1,000	St						
680.	UK Zusatzriegel Stahl S235J0 T 170 mm B 60 mm L1370 mm	2,000	St						
690.	UK Zusatzriegel Stahl S235J0 T 170 mm B 60 mm L1490 mm	1,000	St						
700.	UK Zusatzriegel Stahl S235J0 T 170 mm B 60 mm L1600 mm	2,000	St						
710.	UK Zusatzriegel Stahl S235J0 T 170 mm B 60 mm L1690 mm	1,000	St						
720.	UK Zusatzriegel Stahl S235J0 T 170 mm B 60 mm L1700 mm	1,000	St						
730.	UK Zusatzriegel Stahl S235J0 T 170 mm B 60 mm L1800 mm	6,000	St						
740.	UK Zusatzriegel Stahl S235J0 T 170 mm B 60 mm L2200 mm	1,000	St						
750.	Anschluss Mittelriegel Deckenrand - Konsole	36,000	St						
760.	Brandschutzanschluss Mittelriegel F90	25,000	m						
770.	Brandschutzanschluss Mittelriegel F90 - Bereich Wand	5,800	m						
780.	Kassette Aluminiumblech Innenecke Anschluss Fassade an Stahlbetonwand	28,800	m						
790.	Bauwerksanschluss Pfosten-Riegel-Fassade seith. EG	7,800	m						
	Bauwerksanschluss								
800.	Bauwerksanschluss Pfosten-Riegel-Fassade seith. 1.OG	6,900	m						
	Bauwerksanschluss								
810.	Anschlusschwert Kamera	5,000	St						
820.	Tragrahmen Windfang S235JR B 4800mm L 2615mm H 3875mm	1,000	St						
830.	Lagerkörper S235JR Einzelmasse 7 kg/m verz L 2000-3000mm	7,750	m						
840.	Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2140 mm H 3850 mm 1Oberlicht Rahmentür Stahl Glas	1,000	St						
	Rahmen, Profilsystem								
	Ausfachung/ Verglasung								
	Beschläge/ Elektrische Komponenten								
	Befestigung/ Anschlüsse								

Bieter	Vergabenummer 1740-26	Datum 19.08.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1740-26 Fassade, Fenster, Außentüren, Sonnenschutz - Stahl(DIN18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
850.	Glaswandanlage Übereckkonstruktion Rahmenkonstruktion B 2615+1236 mm H 3850 mmVSG Verglasung Rahmen Stahlhohlprofil pulverbesch	2,000	St						
	Rahmen, Profilsystem								
	Ausfächung/ Verglasung								
	Befestigung/ Anschlüsse								
860.	Gitterrost L 1236 mm B 673 mm 33/33mm Tragstab-B 3 mm H 30 mm Stahl 5kN/m2	4,000	St						
870.	Gitterrost L 1236 mm B 1133 mm 33/33mm Tragstab-B 3 mm H 30 mm Stahl 5kN/m2	2,000	St						
880.	Gitterrost L 2192 mm B 673 mm 33/33mm Tragstab-B 3 mm H 30 mm Stahl 5kN/m2	2,000	St						
890.	Gitterrost L 2192 mm B 1133 mm 33/33mm Tragstab-B 3 mm H 30 mm Stahl 5kN/m2	1,000	St						
900.	Unterdecke Metallkassette Alu L/B 2192/1133mm	1,000	St						
910.	Unterdecke Metallkassette Alu L/B 2192/673mm geneigt	2,000	St						
920.	Unterdecke Metallkassette Alu L/B 1236/1133mm geneigt	2,000	St						
930.	Unterdecke Metallkassette Alu L/B 1236/673mm geneigt Eckelement, 3D	4,000	St						
3.4.	Pfosten - Riegel - Fassade - Eingang Nord BTA								
10.	UK Pfosten-Riegel-Fassade B 8975 mm H 2900 mm UK Stahl S355J0 T 100 mm B 60 mm AnzPfostenlagen 6 St AnzRiegellagen 2 St	1,000	St						
	Pfosten-Riegel-Konstruktion Typ WA-EL_707 RC3								
20.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 2890 mm B 1500 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT13	2,000	St						
30.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade H 2890 mm B 1520 mm 0,8W/m2K g0,36 RC3 Isolierglas 3fach - GT13	1,000	St						
40.	Paneel Pfosten-Riegel-Fassade H 310 mm B 2200 mm mehrschichtig Stahl Mineralwolle Stahl	2,000	St						
50.	Außentürel. Pfosten-Riegel- Fassade B 2140 mm H 2470 mm 2flg 0,8W/m2K RC3 Rahmentür Stahl Isolierglas 3fach	2,000	St						
	Technische, statische und bauphysikalische Anforderungen								
	Rahmen, Profilsystem								

Bieter	Vergabenummer 1740-26	Datum 19.08.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1740-26 Fassade, Fenster, Außentüren, Sonnenschutz - Stahl(DIN18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Ausfachung/ Verglasung								
	Beschläge/ Elektrische Komponenten								
	Befestigung/ Anschlüsse								
60.	Bauwerksanschluss Pfosten-Riegel-Fassade oberseitig	9,000	m						
	Bauwerksanschluss								
70.	Bauwerksanschluss Pfosten-Riegel-Fassade seidl.	5,800	m						
	Bauwerksanschluss								
80.	Konsole Fußpunkt Pfosten	6,000	St						
90.	Konsole Fußpunkt Pfosten Türschwelle	2,000	St						
100.	Bauwerksanschluss Pfosten-Riegel-Fassade unterseitig	4,600	m						
	Bauwerksanschluss								
110.	Bauwerksanschluss Pfosten-Riegel-Fassade unterseitig - Schwelle	4,400	m						
120.	Abdichtung Wandsackel W4-E FLK D 2mm Rollverf Kunststoffvlies B 85 cm	9,000	m						
130.	Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/ (mK) 2lagig D 180mm PW dh	4,600	m						
140.	Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/ (mK) 2lagig D 220mm PW dh	4,400	m						
3.5.	Rolltore - BTA								
10.	Rolltor B 3880 mm H 3100 mm Alu rollgeformt E-Motor	1,000	St						
	technische Spezifikationen								
20.	Rollgitter Einzelanlage B 3580 mm H 3100 mm Stahl E-Motor	1,000	St						
	technische Spezifikationen								
30.	Rollgitter Einzelanlage B 2605 mm H 3100 mm Stahl E-Motor	1,000	St						
3.6.	Oberlichter Saaldach - BTA								
	AB 3 Oberlichter Saaldach								
	AB 3.1 Erläuterung								
	AB 3.2 Bauphysikalische Anforderungen								
	AB 3.3 Konstruktionsbeschreibung Oberlicht								
	AB 3.4 Verglasungen								
	AB 3.5 Blechabdeckungen								
	AB 3.6 Verdunklungs- und Verschattungsanlagen								
	AB 3.7 Materialien/ Schnittstellen								

Bieter	Vergabenummer 1740-26	Datum 19.08.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1740-26 Fassade, Fenster, Außentüren, Sonnenschutz - Stahl(DIN18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
10.	Dachoberlicht, festverglast., Stahlkonstruktion, Überkopfverglasung, Seitenlängen 1754+2396+1837+2443 mm	1,000	St						
	Technische, statische und bauphysikalische Anforderungen								
	Ausfächung, Verglasung								
20.	Dachoberlicht, festverglast., Stahlkonstruktion, Überkopfverglasung, Seitenlängen 1954+2398+2089+2367 mm	1,000	St						
30.	Dachoberlicht, festverglast., Stahlkonstruktion, Überkopfverglasung, Seitenlängen 2058+2447+2213+2409 mm	1,000	St						
40.	Dachoberlicht, festverglast., Stahlkonstruktion, Überkopfverglasung, Seitenlängen 2274+2401+2413+2370 mm	1,000	St						
50.	Dachoberlicht, festverglast., Stahlkonstruktion, Überkopfverglasung, Seitenlängen 2274+2506+2406+2457mm	1,000	St						
60.	Tropfprofil Zuschnitt-B 400- 450mm 2xgekantet Rand Oberlicht	54,000	m						
70.	Umfalzung Abschluss Tropfprofil	3,000	m						
80.	Tropfprofil Eckelemente Seitenlängen ca. 200 mm	14,000	St						
90.	Gegenzugmarkise Oberlicht Einzelanlage B 2520mm L 2750mm Verdunklung Antrieb Rohrmotor	5,000	St						
3.7.	Oberlichter Atrium - BTA								
	AB 4 Oberlichter Atrium								
	AB 4.1 Erläuterung								
	AB 4.2 Bauphysikalische Anforderungen								
	AB 4.3 Konstruktionsbeschreibung Oberlicht								
	AB 4.4 Verglasungen/ Füllungen								
	AB 4.5 Bekleidungen								
	AB 4.6 Verschattungsanlagen								
	AB 4.7 Öffnungsklappen								
10.	UK Glasdach Aufsatzkonstr. B 6976 mm H 13880 mm UK Stahl S235J2 AnzSparrenlagen 11 St AnzPfettenlagen 3 St	1,000	St						
20.	Festverglasungsel. Pfosten- Riegel-Fassade Aufsatzkonstr. H 3540 mm B 1388 mm 0,8W/m2K g0,4 Isolierglas 3fach D 14mm	20,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1740-26	Datum 19.08.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1740-26 Fassade, Fenster, Außentüren, Sonnenschutz - Stahl(DIN18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30.	Firstabschluss Dachverglasung Satteldach	13,900	m						
40.	Seitl.Abschluss Ortgang zu Stehfalzdeckung	9,700	m						
50.	Seitl.Abschluss Ortgang	9,700	m						
60.	First Ortgangbleche Zuschnitt-B 500mm 3xgekantet	0,800	m						
70.	Traufabschluss Glasdach	27,800	m						
80.	Eckausbildung Traufblech - Ortgangblech	2,000	St						
90.	Wärmedämmschicht auf Massivdach DAD Mineralwolle 0,032W/(mK) D 200mm	25,000	m2						
100.	Dach Stehfalzprofil Alu KR65/400 D 1mm	25,000	m2						
	Dach Klemmrippe Alu KR65/400 D 1mm								
110.	Anschluss seitl. Stehfalzdeckung aufgehendes Bauteil	8,500	m						
120.	First Stehfalzdeckung Zuschnitt-B 500mm 3xgekantet	2,870	m						
130.	Ortgang Stehfalzdeckung Ortgangblech	8,500	m						
140.	Traufendeckung Stehfalzdeckung Falzanschl. stehend schräg	5,740	m						
150.	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,032W/(mK) D 220mm WAB	78,500	m2						
160.	UK Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. 280-300mm	86,000	m2						
170.	UK Alu unterer Abschluss, Auskragung	51,000	m						
180.	Leitblech, Zuschnitt 350 mm, Stahlbl. verzinkt 2 mm, Schleppfolie	51,000	m						
190.	VHF Kassette Alu-Tafel Außenwand D 3mm L 1850 mm B 1380 mm	51,000	m2						
200.	VHF Kassette Alu-Tafel Außenwand D 3mm L 1850 mm B 1310 mm	4,850	m2						
210.	VHF Kassette Alu-Tafel Außenwand D 3mm L 1850 mm B 1170 mm	17,320	m2						
220.	VHF Kassette Alu-Tafel Außenwand D 3mm L 1850 mm B 975 mm	3,650	m2						
230.	VHF Kassette Alu-Tafel Außenwand D 3mm L 1850 mm B 990 mm	7,330	m2						
240.	VHF Kassette Alu-Tafel Außenwand D 3mm L 475 mm B 1000 mm	1,425	m2						
250.	Außenecke, Eckkassette 585 + 585 mm	7,400	m						
260.	Ausschnitt Kassette Alu-Tafel D 3 mm rechteckig L 1-3m B 0,5-1m	10,000	St						

Bieter	Vergabenummer 1740-26	Datum 19.08.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1740-26 Fassade, Fenster, Außentüren, Sonnenschutz - Stahl(DIN18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
270.	Außenfensterbank Alu D 3mm B 130mm L 1200 mm	12,000	m						
280.	Gegenzugmarkise Oberlicht Gruppe mit 5 Behängen B 6940 mm L 3650 mm Verschattung Antrieb Rohrmotor	4,000	St						
290.	Einfachfenster B 1388 mm H 650 mm 1tlg Rahmen Alu Folie Dichtungsband BGR RC2	10,000	St						
	Technische/statische / bauphysikalische Anforderungen								
	Rahmen/ Profilsystem								
	Ausfachung/ Verglasung								
	Beschläge								
	Montage/ Anschlüsse								
	Elektrische Komponenten								
300.	Innenfensterbank Alu D 2mm B 420mm L 1200 mm	12,000	m						
310.	Rauch-Wärmeabzugsgerät	2,000	St						
	Öffnungseinr. Rauchableitg Anz5St 1Lüftungsgruppe 1Rauchableitungsgruppe elektr.								
	Steuergerät elektr Antrieb Rauch 1Motorgruppe Überbrückungszeit 48h 2A Gehäuse Kunststoff IP44 Anz5St								
	Auslöseeinr.RWA TypA rechteckig Gehäuse Alu-Druckguss manuell								
3.8.	Außentür Stahl								
10.	Außentürel. Nebeneingangstür Drehflügeltür 1flg B 1350 mm H 3050 mm 1Oberlicht 34dB EI2 90-SaC5 1 W/m2K RC3 Metalltür vollflächig Stahl	1,000	St						
	Ausfachung/ Verglasung								
	Beschläge								
	Befestigung/ Anschlüsse								
20.	Unterkonstruktion Tür Stahlhohlprofil zusammengesetzte Konstruktion, Brandschutzbekleidung, 3 seitig F90	1,000	St						
30.	Unterkonstruktion Schwelle B 1670 mm	1,000	St						
3.9.	Eingang BTB								
10.	Außentürel. Drehflügeltür 2flg B 4900 mm H 2900 mm 1Oberlicht 2Seitenteile EI2 30-SaC5 1W/m2K RC3 P6B Rahmentür Stahl	1,000	St						
	Ausfachung/ Verglasung								
	Beschläge								
	Befestigung/ Anschlüsse								

Bieter	Vergabenummer 1740-26	Datum 19.08.2026
Baumaßnahme 05886 Erweiterungsbau		
Leistung 1740-26 Fassade, Fenster, Außentüren, Sonnenschutz - Stahl(DIN18360)		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
20.	Unterkonstruktion Tür Stahlhohlprofil zusammengesetzte Konstruktion, Brandschutzbekleidung, 3 seitig F90	1,000	St						
30.	Unterkonstruktion Schwelle B 4900 mm	1,000	St						
4.	Dokumentation								
4.1.	Dokumentation								
10.	Dokumentation	1,000	psch						
20.	Dokumentation nach BNB	1,000	psch						
5.	Stundenlohnarbeiten								
5.1.	Stundenlohnarbeiten								
10.	Polier/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	5,000	h						
20.	Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	5,000	h						
30.	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
40.	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten:

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne:

Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte:

Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.