

Arbeitskarte für KG 334 Außentüren und -fenster

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-mo-natl.	3-mo-natl.	6-mo-natl.	12-mo-natl.	24-mo-natl.	bei Bedarf	
											Nach DIN 18232 Teil 2 Kapitel 10.2, VdS 4020 und den jeweiligen Herstellerrichtlinien
1	0	0	1	Sichtkontrolle Elemente/Anlagen, Prüfen auf Vollständigkeit, Verschmutzung, Verschleiß, Beschädigungen, Korrosion			X				Hinweis: Anlage auf zwischenzeitlich vorgenommene bauliche Änderungen überprüfen, falls ja, im Wartungsbuch überprüfen
1	0	0	2	Prüfen des ordnungsgemäßen Zustandes der mechanischen und elektrischen Komponenten der Elemente/Anlagen (Antrieb, Steuerung, Auslöseeinrichtungen, Sicherheits- und Schalteinrichtungen, Befestigungen, Führungen) einschl. aller elektrischen Anschlüsse und Leitungen und aller Scharniere und Dichtungen				X			
1	0	0	3	Prüfen der Gängigkeit beweglicher Teile, Nachjustieren				X			
1	0	0	4	Ausführen von Kleinstreparaturen				X			Gemäß Wartungsvertrag bis zu einem Nettowert 30,- € für Ersatzteile je Anlage
1	0	0	5	Wartung und Reinigen aller Anlagen gemäß den Herstellerrichtlinien				x			
1	0	0	6	Funktionsprüfung der elektrischen Funktionen, einschl. Schaltgeräten wie Taster, Antriebe, etc.				X			
1	0	0	7	Funktionsprüfung der mechanischen Funktionen				X			
1	0	0	8	Gesamtfunktionsprüfung der Elemente/Anlagen einschl. Probelauf				X			
1	0	0	9	Beschilderung, Kennzeichnung, Typenschild, Zertifizierungszeichen überprüfen				X			
1	0	0	10	Prüfen und Ausfüllen eines Wartungsbuches für alle Innenfassadenöffnungen mit Übergabe (Kopie) und Information an den Nutzer, Anbringen der Wartungsplaketten				X			
1	0	0	11	Unterweisung des Bedienungspersonals des Nutzers				X			