

Arbeitskarte für KG 334 Außentüren und -fenster

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen	
					1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf		
												Nach DIN 18232 Teil 2 Kapitel 10.2, VdS 4020 und den jeweiligen Herstellerrichtlinien
1	0	0	1	Sichtkontrolle Elemente/Anlagen, Prüfen auf Vollständigkeit, Verschmutzung, Verschleiß, Beschädigungen, Korrosion			X					Hinweis: Anlage auf zwischenzeitlich vorgenommene bauliche Änderungen überprüfen, falls ja, im Wartungsbuch überprüfen
1	0	0	2	Prüfen des ordnungsgemäßen Zustandes der mechanischen und elektrischen Komponenten der Elemente/Anlagen (Antrieb, Steuerung, Auslöseeinrichtungen, Sicherheits- und Schalteinrichtungen, Befestigungen, Führungen) einschl. aller elektrischen Anschlüsse und Leitungen und aller Scharniere und Dichtungen				X				
1	0	0	3	Prüfen der Gängigkeit beweglicher Teile, Nachjustieren				X				
1	0	0	4	Ausführen von Kleinstreparaturen				X				Gemäß Wartungsvertrag bis zu einem Nettowert 30,- € für Ersatzteile je Anlage
1	0	0	5	Wartung und Reinigen aller Anlagen gemäß den Herstellerrichtlinien				x				
1	0	0	6	Funktionsprüfung der elektrischen Funktionen, einschl. Schaltgeräten wie Taster, Antriebe, etc.				X				
1	0	0	7	Funktionsprüfung der mechanischen Funktionen				X				
1	0	0	8	Gesamtfunktionsprüfung der Elemente/Anlagen einschl. Probelauf				X				
1	0	0	9	Beschilderung, Kennzeichnung, Typenschild, Zertifizierungszeichen überprüfen				X				
1	0	0	10	Prüfen und Ausfüllen eines Wartungsbuches für alle Innenfassadenöffnungen mit Übergabe (Kopie) und Information an den Nutzer, Anbringen der Wartungsplaketten				X				
1	0	0	11	Unterweisung des Bedienungspersonals des Nutzers				X				