

Arbeitskarte für KG 366 Dächer - Sonnen- u. Blendschutzanlagen

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen							
					1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf		
2	0	0	1	Sichtkontrolle Elemente/Anlagen, Prüfen auf Vollständigkeit, Verschmutzung, Verschleiß, Beschädigungen, Korrosion, einschl. des Lichtschutzstoffes und der Tuchwellen			X				Hinweis: Anlage auf zwischenzeitlich vorgenommene bauliche Änderungen überprüfen, falls ja, im Wartungsbuch überprüfen	
2	0	0	2	Prüfen des ordnungsgemäßen Zustandes der mechanischen und elektrischen Komponenten der Elemente/Anlagen (Antrieb, Steuerung, Auslöseeinrichtungen, Sicherheits- und Schalteinrichtungen, Befestigungen, Führungen)				X				
2	0	0	3	Prüfen der Gängigkeit beweglicher Teile, Nachjustieren				X				
2	0	0	4	Ausführen von Kleinstreparaturen				X			Gemäß Wartungsvertrag bis zu einem Nettowert 30,- € für Ersatzteile je Anlage	
2	0	0	5	Wartung und Reinigen der Mechanik und Schienen und fachgerechtes Absaugen der Stoffe, gemäß den Herstellerrichtlinien				x				
2	0	0	6	Gesamtfunktionsprüfung der Elemente/Anlagen einschl. Probelauf				X				
2	0	0	7	Prüfen und Ausfüllen eines Wartungsbuches für alle Lichtschutzelemente mit Übergabe (Kopie) und Information an den Nutzer, Anbringen der Wartungsplaketten				X				
2	0	0	8	Unterweisung des Bedienungspersonals des Nutzers				X				