



Legende
Planung

- Böschungssicherung, Betonwerkstein Drainbetonstein 30x30x18cm
- Böschungssicherung, 60 cm Steinnetz LMB 40/200 auf 40 cm mineralischer Filterschicht
- Böschungssicherung, 60 cm begrenzte Steinschüttung LMB 10/60 auf 40 cm mineralischer Filterschicht
- Böschungssicherung, 60 cm Steinnetz LMB 40/200 in Beton
- Böschungssicherung, begrenzte Oberbodenschicht
- Baugrube
- Abbruch/ Rückbau
- bauzeitliche Arbeitsebene
- Rückbau Zaun
- Neubau Zaun
- Rückbau Wand Terrasse Mensa, IUP

Zugehörige Pläne:

- 2.1/1 Übersichtslageplan inkl. Baustraße
- 3.2/1 Lageplan Schiffsanleger
- 4.1/1 Längsschnitt LS1 und LS2
- 4.1/2 Längsschnitt LS3 und LS4
- 5.1/1 RP 1 – Böschung 1:1
- 5.2/1 RP 2 – Böschung 1:1,5 bis 1:2
- 5.3/1 RP 3 – Böschung 1:1,5
- 5.4/1 RP 4 – Böschung 1:2 bis 1:3
- 5.5/1 RP 5
- 6.1/1 QP1 bis QP 3
- 7.1/1 Bauwerksplan 1 - Grundriss, Ansicht
- 7.1/2 Bauwerksplan 2 - Schnitte und Details
- 7.1/3 Bauwerksplan 3 - Dallen D1, D2, D3
- 7.2/1 Böschungstreppe

Index	Art der Änderung	Datum	Name

Besitzer: Schlesinger	Bauprojekt: Ersatzneubau Uferbefestigung an der Elbe und Dammlage mit Radweg inkl. Schiffsanleger Gastroschiff	Projekt-Nr. 4230338	Lph. 6
		Maststab: 1:250	
		Lagebezug ISO 1942	Höhenbezug HN76
		Auftraggeber Lutherstadt Wittenberg	Plan-Nr./Blatt-Nr. 3.1-1
Datum: 08/2026		Blattgröße: 1189 x 841	