

Angebotsaufforderung

Projektdaten

Projekt:	9457120001	GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
PLZ/Ort:		06406 Bernburg
Straße:		Claude-Breda-Str. 4

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:	Offenes Verfahren
Datum der Angebotseröffnung:	23.09.2026
Uhrzeit der Angebotseröffnung:	09:00
Zuschlagsfrist:	20.11.2026

Ausführungstermine

Ausführungsbeginn:	(Soll)	21.12.2026
Ausführungsende:	(Soll)	17.02.2027

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Amt f. Immobilien- u. Baumanagement HBS
Straße:	Harmoniestraße 1
PLZ/Ort:	38820 Halberstadt

Leistungsverzeichnis:	VE3.39	Trockenbauarbeiten DIN 18340
------------------------------	---------------	-------------------------------------

Angebotssumme:		EUR
zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:		EUR
Angebotssumme brutto:		EUR

Angebotsaufforderung Inhaltsverzeichnis

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Trockenbauarbeiten.....	10
1.1.	Decken BT 01 und BT 04.....	14
1.2.	Wände - BT 01.....	22
1.3.	WC-Trennwände.....	31
1.4.	Innenliegender Blendschutz.....	34
2.	Nachweisarbeiten DIN 18299.....	35
2.1.	Nachweisarbeiten DIN 18299 - alle Bauteile.....	35
	Zusammenstellung.....	36

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001
 LV: VE3.39

GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
 Trockenbauarbeiten DIN 18340

ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR BAULEISTUNGEN (ATV) DIN 18299

Die laufende Nummerierung der nachfolgenden Punkte bezieht sich auf die Vorgaben der VOB/Teil C, DIN 18299 und ist nicht durchlaufend. Für die fehlenden Punkte sind keine Hinweise oder besonderen Angaben erforderlich.

0.0 Allgemeines

Es gelten die für das Gewerk maßgeblichen technischen DIN-, DIN EN- und DIN EN ISO-Normen, zusätzlich alle weiteren einschlägigen und zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Normen, Vorschriften, Richtlinien und Hinweise, insbesondere die BGR (Berufsgenossenschaftlichen Regelungen) und die Richtlinien der Gemeinde-Unfall-Versicherer.


Die Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Bau-Berufsgenossenschaft sind Bestandteil und Grundlage des Angebots, ebenso die Baustellenverordnung (Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen/ BaustellV BGBl.I S 1283) in der aktuell gültigen Fassung.

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich in einem Gewerbegebiet außerhalb der Stadt Bernburg, welches sehr nah am Autobahnkreuz A14/A36 liegt.

Adresse: Claude-Breda-Straße 4, 06406 Bernburg (Saale)



<https://www.google.de/maps/>

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 **GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei**
LV: VE3.39 **Trockenbauarbeiten DIN 18340**

Die Anfahrt zur Baustelle kann aufgrund des naheliegenden Autobahnkreuzes von mehreren Richtungen erfolgen. Von der Autobahn führt die Zufahrt über die B6 bzw. B185 direkt zur Claude-Breda-Straße, welche für den Schwerlastverkehr gut ausgebaut ist.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen und besonderen Umgebungsbedingungen

Die bei der Durchführung der Arbeiten auftretenden Staub-, Lärm- und Verkehrsemissionen sind gemäß dem geltenden Immissionsschutzgesetz (Bundes-Immissionsschutzgesetz -BImSchG) und den Vorgaben sowie den Richtlinien der Stadt Bernburg zu begrenzen.

0.1.3 Lage und Art der baulichen Anlage

Auf dem Gelände wird eine Straßenmeisterei mit insgesamt sechs bzw. vier Gebäuden (Bauteilen) errichtet. Die Gebäude unterscheiden sich in ihrer Nutzung und Bauweise, weisen jedoch zugleich gestalterische und funktionale Gemeinsamkeiten auf. Eines der Gebäude "BT 05" dient als Salzlager und ist jedoch nicht Bestandteil der ausgeschriebenen Leistungen.

BT 01 - Verwaltung - 2-geschossiger Bau - in klassischer Bauweise aus Betondecken und Mauerwerkswänden, Flachdach und vorgehangener Fassade.

BT 02 - kleinste KFZ-Halle - 1-geschossiger Skelettbau - mit Mauerwerkswänden und Stb.-Stützen sowie Holzbindern und Holzbalkendecke als Flachdach, die Fassade besteht aus Sandwichelementen und den Fahrzeug-Toren.

BT 03/04 - große KFZ-Halle - 1-geschossiger Skelettbau - 2-geteilt mit Brandabschnitt - mit Mauerwerkswänden und Stb.-Stützen sowie Holzbindern und Holzbalkendecke als Flachdach, die Fassade besteht aus Sandwichelementen und den Fahrzeug-Toren.

BT 06 - kleine KFZ-Halle - 1-geschossiger Skelettbau - 2-geteilt mit angrenzendem Schleppdach - mit Mauerwerkswänden und Stb.-Stützen sowie Holzbindern und Holzbalkendecke als Flachdach, die Fassade besteht aus Sandwichelementen und den Fahrzeug-Toren.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse/-beschränkungen auf der Baustelle

Die Verkehrsverhältnisse auf dem Baugelände sind auf dem beigefügten BE-Plan als Vorschlag dargestellt. Auf dem Baugelände ist eine Baustraße mit separater Ein- und Ausfahrt vorgesehen. Sie ermöglicht die Anfahrt zu allen Gebäuden, jedoch ohne Kreisverkehr und wird als Einbahnstraße genutzt. Vor Beginn der Ausführung wird gemeinsam mit der örtlichen Objektüberwachung eine Bauzustandsbegehung durchgeführt und protokolliert.

0.1.5 Für den Ver-kehr frei-zu-hal-ten-de Flä-chen

Container, Materialien und sonstige Gegenstände, Geräte etc. der Baustelleneinrichtung sind gemäß dem Baustelleneinrichtungsplan und in Absprache mit der örtlichen Objektüberwachung einzurichten.

Grundsätzlich sind öffentliche Verkehrsflächen sowie sämtliche Verkehrswege auf der Baustelle freizuhalten. Das Parken auf dem Baugelände ist untersagt. In unmittelbarer Nähe zum Baufeld gibt es keine Parkmöglichkeiten. Die Rückstaubildung bei Anlieferungen muss vermieden werden.

0.1.6 Art, Lage und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen etc.

Durch den Auftraggeber werden keine Transporteinrichtungen, Hebezeuge etc. zur Verfügung gestellt. Der Auftragnehmer hat sämtliche Transporte selbst zu veranlassen, zu koordinieren und durchzuführen.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswerte für Wasser, Energie und Abwasser

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001
LV: VE3.39

GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
Trockenbauarbeiten DIN 18340

Für die vertragsgegenständlichen Leistungen des Auftragnehmers sind bauseitig Übergabepunkte für Wasser und Strom auf dem Gelände vorhanden. Der AN hat die gesamte Baustromanlage sowie die Bauwasseranlage für die Baustelle zu errichten und vorzuhalten, entsprechende Positionen sind im LV enthalten.

Die Kosten des Verbrauchs an elektrischer Energie und Wasser werden über eine Umlage auf den AN umgelegt.

0.1.8 Überlassene Räume und Flächen

Es werden keine Räume und Lagerflächen nur wie im BE-Plan dargestellten Umfang (für alle AN) durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Alle notwendigen Räume und darüberhinaus erforderliche Lagerflächen hat der Auftragnehmer selber zu schaffen. Die Kosten dafür sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Die BE des AN hat ausschließlich mit stapelbaren Container zu erfolgen.

0.1.9 Bodenverhältnisse

Die Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten vom 11.04.2022 von der Baugrund und Umweltgesellschaft mbH zu entnehmen, welches dem Auftragnehmer auf Anforderung elektronisch zur Verfügung gestellt werden kann.

0.1.10 Wasserverhältnisse im Boden

Ein Grundwassereinfluss wurde im Untersuchungsbereich bis zur Endtiefe von 5 m unter Geländeoberkante (GOK) nicht festgestellt. Zum Zeitpunkt der Erkundung (02/2022) waren weder Schichtenwassereinflüsse noch Grundwasser beobachtbar. Nach Niederschlägen ist jedoch mit Stau- und Haftnässe in den oberflächennahen Bodenschichten sowie auf der Geländeoberkante zu rechnen.

Die genaueren Angaben zu den Wasserverhältnissen sind dem Baugrundgutachten von der Baugrund und Umweltgesellschaft mbH zu entnehmen, welches dem Auftragnehmer auf Anforderung elektronisch zur Verfügung gestellt werden kann.

0.1.14 Schutz von Bäumen, Pflanzen etc.

Wenn Schutzmaßnahmen erforderlich sind, so werden diese in Leistungspositionen geregelt bzw. von anderen Unternehmern ausgeführt.

0.1.15 Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Der Auftragnehmer hat für die Dauer seiner Leistungen entsprechende Regelung zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs beim Verlassen des Baugeländes vorzunehmen. Auch sind die Tore zum Baugelände durch den AN außerhalb der Arbeitszeiten verschlossen zu halten. Die Kosten für die Sicherungsmaßnahmen sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

0.1.19 Maßnahmen gemäß Baustellenordnung

Der Auftraggeber hat einen Koordinator für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz (SiGeKo) nach BaustellV bestellt. Dieser hat Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und eine Baustellenordnung verfasst, die verbindlich zu beachten sind.

0.1.23 Ablauf der Arbeiten

Bei allen vorzunehmenden Arbeiten der Auftragnehmer ist davon auszugehen, dass andere Auftragnehmer ebenfalls mit Leistungen beauftragt sind. Die einzelnen Abläufe der Arbeiten werden in einem Terminplan erfasst und werden in regelmäßig stattfindenden Baustellengesprächen im Detail

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 **GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei**
LV: VE3.39 **Trockenbauarbeiten DIN 18340**

koordiniert.

Die Teilnahme des verantwortlichen Bauleiters (deutschsprachig) des AN oder seines Bevollmächtigten an diesen Besprechungen ist sicherzustellen.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Arbeitsabschnitte und Unterbrechungen

Mit Unterbrechungen ist zu rechnen. Durch die örtliche Objektüberwachung werden, in Abstimmung mit dem Auftragnehmer, die Arbeitsabschnitte und Bauabschnitte festgelegt.

Es ist vorgesehen, die Gebäudeteile schrittweise, jedoch teilweise parallel zu starten. Geplant ist, mit BT01 zu beginnen, gefolgt von BT06. Abschließend sollen BT02, BT03 und BT04 parallel anlaufen.

Schlechtwetterregelung

Eine Unterbrechung auf Grund von Schlechtwetter muss der Auftragnehmer am gleichen Tag beim AG schriftlich anmelden. Der Nachweis erfolgt ausschließlich über die Daten des Deutschen Wetterdienstes und bezieht sich auf die gemessenen Daten von 09:00 Uhr des jeweiligen Tages.

Alle Arbeiten sind bis zu den nachfolgend definierten Bedingungen auszuführen, die dafür notwendigen Aufwendungen, Materialien, Schutzmaßnahmen etc. sind entsprechend einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Eine Unterbrechung der Arbeiten erfolgt nur bei:

- geschlossene Schneedecke
- Windstärke ≥ 6 Beaufort
- 24-stündige Niederschlagshöhe ≥ 30 mm

Der Auftragnehmer muss diese Bedingungen am gleichen Tag beim AG schriftlich anmelden. Der Nachweis erfolgt ausschließlich über die Daten des Deutschen Wetterdienstes die der Auftragnehmer vorzulegen hat.

0.2.2 Besondere Erschwernisse

Es sind keine besonderen Erschwernisse bekannt.

0.2.3 Vorgaben aus dem SiGe-Plan

Die Vorgaben aus dem SiGe-Plan sind verbindlich einzuhalten, siehe beigelegte Anlage.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung (BE)

Die Baustelleneinrichtung des AN richtet sich nach den Vorgaben des AG und diese sind zwingend einzuhalten. Für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers sind nur stapelbare Container zu verwenden, welche gemäß dem BE-Plan einen unbefestigten Platz zur Verfügung gestellt bekommen, der entsprechend zu befestigen und wieder in den Urzustand zu versetzen ist. Die Kosten sind mit den Einheitspreisen des Angebots abgegolten.

0.2.7 Besondere Anforderungen an Gerüste

Notwendige Gerüste und Hebezeuge sind vom AN entsprechend seines Leistungsumfanges zu stellen. Eine Mitbenutzung durch andere Auftragnehmer ist nicht vorgesehen.

0.2.8 Mitbenutzung von Gerüsten

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001
LV: VE3.39

GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
Trockenbauarbeiten DIN 18340

Grundsätzlich sind die Gerüste des Auftragnehmers auch für Zwecke des Auftraggebers zur Nutzung frei. Die Benutzung ist auf jeden Fall mit dem Auftragnehmer abzustimmen.

Es werden bauseits Fassadengerüste an den Außenwänden der Gebäude, die für den Rohbau, für die Herstellung der Fassade, der Fenstermontagen und als Dachfanggerüst zur Verfügung gestellt. Dies erfolgt sukzessive mit der Erstellung des Rohbaus. Die Gerüste sind wandseitig ohne Seitenschutz ausgeführt, jedoch mit Konsolverbreiterung zur notwendigen Demontage, beim Herstellen der Fassade.

0.2.9 Vorhaltung von Gerüsten/BE für andere Unternehmer

Sollen Gerüste des Auftragnehmers anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, so wird das in den entsprechenden Leistungspositionen beschrieben.

0.2.10 Recycling-Stoffe / Wiederverwendung von Materialien

Nur wenn in Leistungstexten darauf eingegangen wird, ist die Benutzung von Recycling-Baustoffen entsprechend den Vorgaben nach DGNB gestattet.

0.2.11 Anforderungen an Recycling-Stoffe

Falls, wie unter Pkt. 0.2.10 beschrieben, Recyclingstoffe zur Anwendung kommen, geht der Auftraggeber davon aus, dass es zu keinen umweltbedenklichen Beeinträchtigungen (unmittelbar oder auf Dauer) kommt.

Im Zweifelsfall hat der Auftragnehmer den Beweis der Unbedenklichkeit zu führen.

0.2.12 Besondere Anforderungen an die Umweltverträglichkeit von Stoffen/Bauteilen

Alle eingesetzten Bauprodukte müssen schadstoff-, geruchs- und emissionsfrei bzw. emissionsarm sein. Diese dürfen im eingebauten Zustand keine gesundheitliche Beeinträchtigung des menschlichen Organismus hervorrufen.

Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung muss eingehalten werden. Der Boden und das Grundwasser sind proaktiv vor schädlichen Stoffeinträgen durch Baustoffe und Betriebsmittel zu schützen.

0.2.13 Eignungs- und Gütenachweise

Der Auftragnehmer hat über alle zur Ausführung bestimmten Baustoffe und ggf. Herstellungsverfahren Eignungs- und Gütenachweise zu führen. Andere als in der Leistungsbeschreibung benannte Bauteile, Materialien, Stoffe und Fabrikate dürfen nur verwendet werden, wenn sie vom Auftraggeber vor dem jeweiligen Beginn der Ausführung freigegeben wurden.

0.2.14 Wiederverwendung von Stoffen

Sollen abzubrechende Baustoffe bzw. Boden einer weiteren oder zukünftigen Nutzung im Zuge des Bauvorhabens zugeführt werden, wird in den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses darauf näher eingegangen.

0.2.15 Abbrucharbeiten und Entsorgung

Alle Abbruchmaterialien, Bauabfälle und Müll sind ordnungsgemäß nach den rechtlichen Vorschriften, schadlos ohne Beeinträchtigung des Allgemeinwohls, insbesondere ohne Schadstoffanreicherungen im Wertstoffkreislauf, zu verwerten oder, wenn eine Verwertung nicht möglich ist, allgemeinwohlverträglich zu entsorgen. Hierbei sind die Vorschriften der Abfallsatzung der Stadt Bernburg zu beachten und einzuhalten.

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001
LV: VE3.39

GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
Trockenbauarbeiten DIN 18340

Die Entsorgungsgebühren sind vom Auftragnehmer zu übernehmen. Der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung, gegenüber dem Auftraggeber, ist unaufgefordert zu führen. Bei der Entsorgung sind die Vorgaben zur elektronischen Nachweisführung zu beachten.

Kontaminierte Baustoffe sind grundsätzlich getrennt vom üblichen Bauschutt zu entsorgen. Die erfolgte Entsorgung ist grundsätzlich dem Auftraggeber nachzuweisen.

Die Entsorgung von kontaminierten Baustoffen, die zur Errichtung neuer Bauteile dienen (überschüssige Baustoffe, Abfälle), ist grundsätzlich vom Auftragnehmer ordnungsgemäß durchzuführen.

Die gesetzlichen Mindestvorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrWG) müssen generell erfüllt werden.

0.2.16 Beigestellte Stoffe (vom AG)

Stoffe, Bauteile, Geräte oder Arbeitskräfte werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Die Sicherung seiner Teile, insbesondere der bereits fertig gestellten Leistungen, bleibt Sache des Auftragnehmers.

0.2.17 Hilfestellung durch den Auftraggeber

Durch den Auftraggeber erfolgt keine weitere Hilfestellung als die hier in den ATV beschriebenen.

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer

Sind Leistungen für andere Unternehmer zu erbringen, wird dies in einzelnen Positionen der Leistungsbeschreibung geregelt.

0.2.20 Benutzung vor der Abnahme

Für den Fortschritt der Bauarbeiten ist es erforderlich, dass bereits erstellte und fertig gestellte Bauteile durch bauseits beauftragte Auftragnehmer einer weiteren Bearbeitung unterzogen werden. Das ist diesen Auftragnehmern grundsätzlich zu gestatten.

Eine Abnahme oder ein vergleichbares Verfahren findet nicht statt. Überdeckte oder überbaute Leistungen werden gemeinsam mit dem Auftraggeber oder des bevollmächtigten Vertreters vorher als Leistungsfeststellung (gemäß VOB/B § 4 Ziffer 10) kontrolliert und protokolliert und stellen keine Abnahme im Sinne der VOB/B § 12 dar. Diese Leistungskontrollen sind Bestandteil einer noch zu erfolgenden Abnahme der gesamten Bauleistungen des Auftragnehmers und werden dieser Abnahme beigelegt. Die Beseitigung von dabei festgestellten Mängeln ist durch den AN zu protokollieren (z.B. Foto, Video, Aufmaß).

0.2.21 Übertragung der Wartung

Wenn der Auftragnehmer die Wartung für die Dauer der Verjährungsfrist für Mängelansprüche übernehmen soll, so wird dies in den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses geregelt.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Vorlagen

Örtliche Aufmaße von nicht zeichnerisch dargestellten Leistungen sind in die vom Auftragnehmer zu erstellenden Abrechnungszeichnungen zu übertragen oder mit dem Hinweis auf ein separates Aufmaß kenntlich zu machen.

Für die Ermittlung von Mengen hat der Auftragnehmer grundsätzlich die Möglichkeiten der

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

EDV zu nutzen. Auf die Regelungen für die elektronische Bauabrechnung (EDV Verfahrensbeschreibung REB 23.003) und deren Benutzung wird hingewiesen.

0.2.23 Baudokumentations- und Mängelmanagementsystem

Die Objektüberwachung benutzt zur Kommunikation mit den AN ein elektronisches Baudokumentations- und Mängelmanagementsystem. Der AN verpflichtet sich zur Nutzung dieses Systems, welches kostenfrei ist. Das betrifft vor allem die Fertigstellungsmeldungen von Leistungen aus Zustandsfeststellungen und die Abmeldung von Baumängeln, welche per QR-Code und Link über Smartphone oder PC erledigt werden können.

0.2.24 Dokumentation

Durch den AN sind Bautagesberichte zu erstellen und wöchentlich einzureichen. Der AG behält sich das Recht vor die verpflichtende Anwendung einer vom AG zur Verfügung gestellten Softwarelösung, welche für den AN kostenfrei ist, anzuordnen. Der Zugriff kann sowohl per Webbrowser, als auch per App erfolgen.

Neben Bautagesberichten hat der AN eine vollständige Dokumentation seiner Leistungen mit sämtlichen erforderlichen Zulassungen, Übereinstimmungserklärungen, Prüfzeugnissen, Produktdatenblättern, Pflege- und Wartungshinweisen, Revisionsplänen etc. einfach jeweils Papierform und digital auf Datenträger und Planserver zu übergeben. Für die Dokumentation werden eine Ordnerstruktur und die Dateiformate zwingend vorgegeben.

0.3 Beigefügte Unterlagen

01_Ausschreibung

gemäß den Vergabeunterlagen

02_Architektur

gemäß Planliste

Alle Planunterlagen werden digital über eine Plattform bereitgestellt; Ausdrücke und Plots sind vom AN eigenständig auszuführen und mit den Einheitspreisen abgefolten.

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. Trockenbauarbeiten

*** Ausführungsbeschreibung 1
Trockenbauarbeiten

Geltungsbereich

Die nachfolgend gemachten Angaben in der Ausführungsbeschreibung gelten für das gesamte Leistungsverzeichnis und sind bei der Kalkulation der Positionen zwingend zu berücksichtigen.

Aufgrund der Nutzung des Gebäudes erfolgt die Ausführung der Trockenbauarbeiten für den Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung).

Leistungsbeschreibung

Die den Vergabeunterlagen beiliegenden Zeichnungen sind ergänzende Beschreibungen der Leistung. Bei Widersprüchen zwischen Zeichnungen und Leistungsverzeichnis gilt für die Kalkulation der Text des Leistungsverzeichnisses. Erkannte Widersprüche und Unklarheiten sind vom Bieter vor Angebotsabgabe schriftlich anzuzeigen

Gerüste

Das Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten der für die eigenen Leistungen erforderlichen Gerüste und Arbeitsbühnen bis zu einer Standhöhe von 3,50 m über der jeweiligen Standfläche ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Abweichend von ATV DIN 18340, Abschnitt 4.2.4, sind auch die für die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen erforderlichen Gerüste und Arbeitsbühnen bei Standhöhen über 3,50 m bis 4,50 m über der jeweiligen Standfläche in die Einheitspreise einzurechnen.

Eine gesonderte Vergütung für Gerüste und Arbeitsbühnen bis zu einer Standhöhe von 4,50 m erfolgt nicht.

Gerüste und Arbeitsbühnen bei Standhöhen über 4,50 m sind nicht Bestandteil der Einheitspreise, soweit sie nicht in den jeweiligen Leistungspositionen ausdrücklich beschrieben sind.

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUM - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Montageablauf Wände und Vorsatzschalen

Vertikale Trockenbaukonstruktionen ohne Anforderungen an den Feuerwiderstand, insbesondere Trennwände, Vorsatzschalen und Schachtwände, sind auf dem fertiggestellten Estrich zu errichten, soweit in den Ausführungsunterlagen nichts Abweichendes festgelegt ist.

Trockenbaukonstruktionen mit Anforderungen an den Feuerwiderstand sind unmittelbar auf der tragenden Rohdecke zu errichten und dort zu befestigen. Die angrenzenden Fußbodenaufbauten sind getrennt bis an die Trockenbaukonstruktionen heranzuführen. Durchlaufende Estrich-, Dämm- oder sonstige Fußbodenschichten unter diesen Konstruktionen sind nicht zulässig.

Die Boden- und Deckenanschlüsse sind entsprechend dem Brandschutzkonzept, den Ausführungsunterlagen und dem für die jeweilige Bauart maßgebenden bauaufsichtlichen Nachweis auszuführen. Eine Aufstellung auf dem Estrich ist nur zulässig, wenn sie durch den maßgebenden Nachweis abgedeckt ist und vor Ausführung durch den Auftraggeber freigegeben wurde.

Oberflächenqualität

Die in den Beschreibungen genannten Qualitätsstufen der Oberflächen von Beplankungen beziehen sich auf das Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. (IGG) und sind analog dazu auszuführen.

Schnittkantenfugen der sichtbaren Beplankungslagen sind unabhängig vom Spachtelmaterial mit Papierstreifen fugendeckend zu verspachteln.

Spachtelung der einzelnen Lagen

Die Fugen jeder einzelnen Lage der Beplankungen sind vollfugig und luftdicht zu verspachteln. Alle Fugen sind mit Glasfaser-Fugendeckstreifen zur Vermeidung von Rissbildung zu überkleben. Das überkleben wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Qualitätsstufe 2 (Q2)

Standardspachtelung in den Grundpositionen der GK-Konstruktionen, aus Grundspachtelung und Nachspachtelung für stufenlose Übergänge der Plattenoberfläche.

Qualitätsstufe 3 (Q3)

Sonderverspachtelung in gesonderten Positionen der GK-Konstruktionen, aus Grundspachtelung, Nachspachtelung und

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

breiterem Fugenaufbau für stufenlose Übergänge sowie flächigem Abziehen der restlichen Plattenoberfläche zum Porenverschluss.

Flächen bis 5,00 m2

Die Regelung der VOB Teil C für die Abrechnung von Wandflächen bis 5,00 m2 nach Stück wird nur angewendet wenn:

- die Montagewand nicht mit mindestens einem Wandende an eine Montagewand gleicher Bauart und gleichen Anforderungen anschließt.

- mehrere miteinander verbundene Wandabschnitte gleicher Bauart eine Fläche kleiner 5,00 m2 bilden. Grundlage dabei ist die maximale Anzahl von miteinander verbundenen Wänden.

Wände die im Grundriss einen abgewinkelten Verlauf haben werden nicht in Teilflächen betrachtet, sondern in der abgewinkelten Länge betrachtet und abgerechnet. Die Eckausbildung wird dabei gesondert vergütet.

Ausschnitte/Öffnungen/Löcher

Ausschnitte (viereckig), Öffnungen und Löcher (Ausschnitte rund) für Installationen sind auch teilweise nachträglich und nicht im Zuge der Wand-, Decken- bzw. Vorsatzschalenmontage herzustellen, dies ist entsprechend einzukalkulieren.

Runde Öffnungen und Ausschnitte sind exakt in der notwendigen Position und Größe herzustellen.

Ausschnitte in den Unterdecken werden in den Positionen für alle Deckentypen nur nach Größen gestaffelt abgerechnet.

Das Schließen der Öffnungen/Ausschnitte hat immer in der Oberflächenqualität der GK-Montagekonstruktion zu erfolgen.

Schallschutz

Trockenbaukonstruktionen mit Anforderungen an den Schallschutz sind als vollständige, schalltechnisch nachgewiesene Systeme auszuführen.

Die in den jeweiligen Positionen geforderten Schalldämm-Maße müssen durch einen für den angebotenen Wandaufbau gültigen Prüf-, Rechen- oder Systemnachweis belegt werden.

Unterkonstruktion, Profilbreite, Ständerachsabstand, Beplankungsart, Plattendicke, Anzahl und Anordnung der Beplankungslagen sowie Art und Dicke der Hohlraumdämmung

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

sind entsprechend dem maßgebenden Schallschutznachweis auszuführen.

Bei der Montage sind Schallbrücken und starre Verbindungen zwischen den Beplankungen sowie zu den angrenzenden Bauteilen zu vermeiden.

Randanschlussprofile an Boden, Decke und flankierenden Bauteilen sind mit durchgehenden, für den vorgesehenen Schallschutz geeigneten Anschlussdichtungen beziehungsweise Trennwand-Dichtungsbändern zu hinterlegen.

Anschlussfugen sind über die gesamte Bauteildicke dauerhaft dicht auszuführen. Mörtel-, Spachtel- und sonstige Baustoffreste, die zu einer starren Verbindung zwischen voneinander zu entkoppelnden Bauteilen führen können, sind zu entfernen.

Die Hohlraumdämmung ist dicht gestoßen, vollständig und abrutschsicher einzubauen. Fehlstellen, offene Fugen und unzulässige Komprimierungen sind zu vermeiden.

Soweit im maßgebenden Schallschutznachweis keine abweichenden Anforderungen festgelegt sind, muss die Mineralwolledämmung einen längenbezogenen Strömungswiderstand nach DIN EN ISO 9053-1 von $r \geq 5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$ aufweisen.

Installationen, Einbauteile, Ausschnitte, Steckdosen, Revisionsöffnungen und Leitungsdurchführungen sind so anzuordnen und auszuführen, dass die geforderte Schalldämmung der Konstruktion nicht beeinträchtigt wird. Gegenüberliegende Einbauten in demselben Ständerfeld sind zu vermeiden, soweit sie nicht durch den Schallschutznachweis abgedeckt sind.

Anschlüsse an Unterdecken, Hohlraum- oder Doppelböden, Fassaden und sonstige flankierende Bauteile sind entsprechend den Ausführungsunterlagen und dem bauakustischen Nachweis auszuführen.

Die im Prüf- oder Systemnachweis angegebenen Schalldämm-Maße beziehen sich auf die geprüfte Wandkonstruktion. Die Einhaltung der projektbezogenen bauakustischen Anforderungen am Bau einschließlich der Einflüsse flankierender Bauteile ist durch die Planung vorzugeben.

Unterdecken

Die Abhänger sind vor der Montage der haustechnischen Installationen bzw. in Abstimmung mit den Haustechnikgewerken zu montieren. Dies ist bei der Kalkulation zu

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

berücksichtigen.

Die angegebenen Abhanghöhen beziehen sich immer von Unterseite Massivdecke bis Unterseite GK-Platten der abgehängten Deckenkonstruktionen.

Unterdecken werden grundsätzlich nur in ihrer Grundrissfläche abgerechnet. Deckenschürzen, Aufkantungen etc. werden gesondert vergütet.

1.1. Decken BT 01 und BT 04

1.1.10. Rasterdecke, Gips-Kassette einl., A2, ü.5m2, H.b.3,5m, Abh.b.60cm

Unterdecke DIN 18168-1 bzw. DIN EN 13964, abgehängt, innen, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
Einzelfläche über 5,00 m2, Einbauhöhe bis 3,50 m, Abhanghöhe bis 60 cm, UK Abhangdecke ca. 2,67 m ü. OKFF, Deckenbekleidung DIn 18168-1, Bekleidung aus Gips-Kassetten DIN 18180 und DIN EN 520 einlagig, Dicke 12,5 mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofile als CD 60/27 mm, Dicke 0,6 mm, inkl. Zubehör gemäß Systemanforderung . Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Farbton Schraubkopf analog Platte, abhängen mit systemspezifischen Äbhangern und notwendiger Aussteifung bei entsprechender Abhanghöhe, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,

Ausführungsort:
EG, OG

gemäß Planunterlage:

119_ S15180_AP_BT01_ARC_SN_AA_BB_A.pdf,
120_ S15180_AP_BT01_ARC_SN_CC_DD_A.pdf,
129_ S15180_AP_BT01_ARC_DS_EG_A.pdf,
130_ S15180_AP_BT01_ARC_DS_OG_A.pdf,
1083_ S15180_AP_BT01_ARC_D-21_Trockenbau.pdf.

246,000 m2

1.1.20. Randfries, GK-Abhangdecke, Typ A, glatt, Abh.b.60 cm, H.b.3,5m, B.ü.20-50cm

Randfries für zuvor beschriebenen Abhangdecke, Fries aus Gipskarton Typ A, glatt, d= 12,5 mm, Breite Fries über 20,0 bis 50,0 cm, Grund- und Tragprofil als CD 60/27 Profil DIN 18182-1, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion verdeckt,

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	abhängen mit systemspezifischen Abhängern und notwendiger Aussteifung bei entsprechender Abhanghöhe, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Oberfläche/Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Abhanghöhe bis 60 cm UKRD, Einbauhöhe bis 3,50 m OKRF.	246,000 m		
1.1.30.	Randfries Mehrbreite Mehrbreite für zuvor beschriebenen Randfries, zusätzliche Breite bis 50 cm.	3,000 m		
1.1.40.	Anschluss der Abhangdecke Anschluss der Abhangdecke mittels Fugenspachtel und Trennsteifen an Wand aus Mauerwerk oder aus Einfachständerwerk.	246,000 m		
1.1.50.	Unterdecke, 1-lag., Typ A, Abh.ü.50-100cm, H.b.3,5m Unterdecke DIN 18168-1, innen, Einzelfläche über 5,00 m2, Decklage/Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, 1-lagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofile als CD 60/27 mm, Dicke 0,6 mm, Abhanghöhe über 50 bis 100 cm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion verdeckt, abhängen mit systemspezifischen Abhängern und notwendiger Aussteifung bei entsprechender Abhanghöhe, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Oberfläche spachteln und schleifen in Qualitätsstufe 2 (Q2), gemäß IGG-Merkblatt 2, Einbauhöhe bis 3,50m. Ausführungsort: EG, OG gemäß Planunterlage: 119_S15180_AP_BT01_ARC_SN_AA_BB_A.pdf, 120_S15180_AP_BT01_ARC_SN_CC_DD_A.pdf,			

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	129_ S15180_AP_BT01_ARC_DS_EG_A.pdf, 130_ S15180_AP_BT01_ARC_DS_OG_A.pdf, 1083_ S15180_AP_BT01_ARC_D-21_Trockenbau.pdf.			
		225,000 m2		
1.1.60.	Gemäß Position 1.1.50. Unterdecke, 1-lag., Typ H2, Abh.ü.50-100cm, H.b.3,5m Decklage/Beplankung aus Gipskarton-Bauplatte imprägniert, Typ H2 gemäß DIN EN 520, Plattendicke 12,5 mm, W1-I, Ausführungsort: EG, OG			
		31,000 m2		
1.1.70.	Gemäß Position 1.1.50. Unterdecke, 1-lag., Zementbauplatte, Abh.ü.50-100cm, H.b.3,5m Decklage/Beplankung aus Zementbauplatten, Dicke 12,5 mm, W2-I, Korrosionsschutzkategorie nach DIN EN ISO 12944, C3, Ausführungsort: Erdgeschoss: Waschen D und Waschen H.			
		15,000 m2		
1.1.80.	Unterdecke, 1-lag., Typ H2, Abh.ü.50-100cm, H.b.3,5m, b.5,0m2 Unterdecke DIN 18168-1, innen, Einzelfläche bis 5,00 m2, Decklage/Beplankung aus Gipskarton-Bauplatte imprägniert, Typ H2 gemäß DIN EN 520, Plattendicke 12,5 mm, W1-I, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofile als CD 60/27 mm, Dicke 0,6 mm, Abhanghöhe über 50 bis 100 cm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion verdeckt, abhängen mit systemspezifischen Abhängern und notwendiger Aussteifung bei entsprechender Abhanghöhe, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Oberfläche spachteln (Feuchtraum) und schleifen in Qualitätsstufe 2 (Q2), gemäß IGG-Merkblatt 2, Einbauhöhe bis 3,50m. Ausführungsort: EG, OG, gemäß Planunterlage: 119_ S15180_AP_BT01_ARC_SN_AA_BB_A.pdf, 120_ S15180_AP_BT01_ARC_SN_CC_DD_A.pdf,			

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	129_S15180_AP_BT01_ARC_DS_EG_A.pdf, 130_S15180_AP_BT01_ARC_DS_OG_A.pdf, 1083_S15180_AP_BT01_ARC_D-21_Trockenbau.pdf.	7,000 St		
1.1.90.	Anschluss der Abhangdecke als Schattenfuge, Typ A, 10mm Anschluss, als Schattenfuge, inkl. Eckschutzschiene, Oberfläche weiß, fertig beschichtet, für Bauplatten Typ A, Breite Schattenfuge einheitlich bis 20 mm, mit Randprofil UD 28/27, einschließlich Befestigungsmittel, interlegt mit Plattenstreifen aus GKF, 2-lagig, Ausführung bei Abhangdecke aus GK, glatt, Dicke 12,5 mm, an angrenzende Bauteil. Ausführungsort: EG und OG, Flure, gemäß Planunterlage: 1083_S15180_AP_BT01_ARC_D-21_Trockenbau.pdf	217,000 m		
1.1.100.	Anschluss der Abhangdecke Anschluss der Abhangdecke mittels Fugenspachtel und Trennstreifen an Wand aus Mauerwerk oder aus Einfachständerwerk,	259,000 m		
1.1.110.	Unterdecke, 1-lag., Gips-Lochpl. 8/18Q, Abh.ü.50-100cm, H.b.3,5m Unterdecke DIN 18168-1, innen, Einzelfläche über 5,00 m2, - Decklage/Beplankung aus Gips-Lochplatten DIN 14190, 1-lagig, Dicke 12,5 mm, Gerade Quadratlochung 8/18 Q, Rückseite kaschiert mit Akustikflies in weiß, Fugen gespachtelt nach Verarbeitung gemäß DIN 18181, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofile als CD 60/27 mm, Dicke 0,6 mm, Abhanghöhe über 50 bis 100 cm, abhängen mit Noniusabhängern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Brandverhalten Dämmstoff: A1 DIN EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK),			

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Dicke 20 mm, in Platten, Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 $\alpha_W = 0,75$ Ausführungshöhe bis 3,50 m. Ausführungsort: EG, OG gemäß Planunterlage: 119_ S15180_AP_BT01_ARC_SN_AA_BB_A.pdf, 120_ S15180_AP_BT01_ARC_SN_CC_DD_A.pdf, 129_ S15180_AP_BT01_ARC_DS_EG_A.pdf, 130_ S15180_AP_BT01_ARC_DS_OG_A.pdf, 1083_ S15180_AP_BT01_ARC_D-21_Trockenbau.pdf.	90,000 m2		
1.1.120.	Randfries, GK-Abhangdecke, Typ A, glatt, Abh.b.60 cm, H.b.3,5m, B.ü.20-50cm Randfries für zuvor beschriebenen Abhangdecke, Fries aus Gipskarton Typ A, glatt, d= 12,5 mm, Breite Fries über 20,0 bis 50,0 cm, Grund- und Tragprofil als CD 60/27 Profil DIN 18182-1, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion verdeckt, abhängen mit systemspezifischen Abhängern und notwendiger Aussteifung bei entsprechender Abhanghöhe, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Oberfläche/Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Abhanghöhe bis 60 cm UKRD, Einbauhöhe bis 3,50 m OKRF.	56,000 m		
1.1.130.	Anschluss der Abhangdecke Anschluss der Abhangdecke mittels Fugenspachtel und Trennstreifen an Wand aus Mauerwerk oder aus Einfachständerwerk,	56,000 m		
1.1.140.	Unterdecke, freigespannt, EI30, Typ DFH2IR, glatt, Abh.ü.50-100cm, H.b.3,50m Unterdecke DIN 18168-1, innen, als freitragende (freigespannte), brandschutztechnisch selbstständige Unterdecke, Feuerwiderstandsklasse EI 30 DIN EN 13501-2, Klassifizierung unabhängig von der Rohdecke, Beanspruchung [von unten (a→b) / von oben (b→a) / von beiden Seiten – gemäß Brandschutzkonzept eintragen], ohne Abhängung von der Rohdecke, Spannweite bis 3,00 m,			

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUM - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Auflagerung beidseitig auf den flankierenden Wänden über systemgeprüfte Rand-/Auflagerprofile, Einzelflächen über 5,00 m², UK Unterdecke ca. 2,30 m über OKFF, lichte Hohlraumhöhe über der Decke ca. 50–100 cm, Tragkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Profiltyp, Profilhöhe und Achsabstand gemäß Verwendbarkeitsnachweis für die geforderte Spannweite, Decklage/Beklankung unterseitig 2-lagig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Feuerschutzplatte mit Hartgipskern Typ DFH2IR, Plattendicke 12,5 mm, inkl. Mineralwolle 40 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln nach DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Verarbeitung gemäß DIN 18181, Ausführung als geschlossenes, bauaufsichtlich nachgewiesenes System (abP/Klassifizierungsbericht), oder gleichwertig; der Verwendbarkeitsnachweis ist mit der Montageplanung vorzulegen, die Decke ist nicht begehbar und darf nicht durch Einbauten oder Installationen belastet werden; Lasten aus technischen Anlagen sind unabhängig von der Decke an der Rohdecke zu verankern (bauseits durch die TGA-Gewerke), Oberfläche spachteln und schleifen in Qualitätsstufe 2 (Q2). Ausführungsort: BT 04 - Serverraum	1,000 St		
1.1.150.	Ausschnitt viereckig, ü.3500-4500cm², in GK-Decken Ausschnitt viereckig, Einzelgröße über 3500 bis 4500 cm², in Unterdecke / Randschürzen aus Gipsplatten, einschl. evtl. notwendiger Auswehlungen und Verstärkungen für Einbauteile bis max. 10 kg Einzelgewicht.	10,000 St		
1.1.160.	Ausschnitt rund, Durchmesser bis 150 mm, in GK-Decken Ausschnitt rund, Durchmesser über 16 bis 150 mm, in Unterdecke / Randschürzen aus Gipsplatten, einschl. evtl. notwendiger Auswehlungen und Verstärkungen für Einbauteile bis max. 10 kg Einzelgewicht.	30,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.170.	Gemäß Position 1.1.160. Ausschnitt rund, Durchmesser ü.150-250mm, in GK-Decken Durchmesser über 150 bis 250 mm.	10,000	St		
1.1.180.	Revisionsklappe, Abm. 400x400mm, in GK-Decken Revisionselement als Klappe, feuchtraumgeeignet, Abmessungen ca. 400 x 400 mm, mit Rahmen aus Aluminium pulverbeschichtet, Farbton weiß, einschl. Füllung aus Gipsplatte analog der Decke, umlaufende Haarfuge, verdeckter Einrastverschluss- und seitlicher Scharniertechnik, werkzeugloses Öffnen, Einbau in zuvor beschriebene Unterdeckenkonstruktionen, Abrechnung in Stück Revisionsklappe.	12,000	St		
1.1.190.	Gemäß Position 1.1.180. Revisionsklappe, Abm. 600x600mm, in GK-Decken Abmessung B x H (Einbaumaß): 600 x 600 mm,	6,000	St		
1.1.200.	Beplankung Oberfläche in Q3 Spachteln, H.b 3,50m Oberfläche von GK-Montagekonstruktionen in der Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt Nr. 2 IGG herstellen, mit Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6. Anzubieten ist der Mehrpreis auf der Grundlage der Deckenoberflächen Qualitätsstufe Q2. Abrechnung nach Fläche bearbeitete Oberfläche auch für Flächen unter 5,00 m2.	300,000	m2		
1.1.210.	Beplankung Oberfläche in Q3 Spachteln, H.b 3,50m, Randfries Oberfläche von GK-Montagekonstruktionen in Randbereichen (Randfries) in der Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt Nr. 2 IGG herstellen, mit Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6. Anzubieten ist der Mehrpreis auf der Grundlage der Deckenoberflächen Qualitätsstufe Q2. Abrechnung nach Meter der zu bearbeitenden Fläche.	302,000	m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 1.1.	Decken BT 01 und BT 04			

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Wände - BT 01			
1.2.10.	Trennwand D.125 mm, 2-lag. Typ H2, ü.5m2, H.b.3,5m Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Einzelflächen über 5,0 m2, Bauteilhöhe bis 3,50 m, Wanddicke 125 mm, Deckenanschluss starr, Bodenanschluss auf Stahlbetondecke, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, abrutschsicher eingebaut, Dicke 60 mm, Beplankung, beidseitig, 2-lagig, 1. Seite zweilagig mit Gipskarton-Bauplatte imprägniert, Typ H2 gemäß DIN EN 520, Plattendicke 12,5 mm, W1-I, 2. Seite zweilagig mit Gipskarton-Bauplatte imprägniert, Typ H2 gemäß DIN EN 520, Plattendicke 12,5 mm, W1-I, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln nach DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Oberfläche spachteln (für Feuchträume) und schleifen in Qualitätsstufe 2(Q2). Ausführungsort: Erdgeschoss - WC D.	10,000 m2		
1.2.20.	Gemäß Position 1.2.10. Trennwand D.125 mm, 2-lag. Typ H2, 2-lag. Zementbauplatte, ü.5m2, H.b.3,5m Korrosionsschutzkategorie nach DIN EN ISO 12944, C3, 2. Seite zweilagig mit Zementbauplatten, Dicke 12,5 mm, W2-I, Ausführungsort: Erdgeschoss - Waschen H und Waschen D.	41,000 m2		
1.2.30.	Doppelständerwand D.220 mm, 2-lag. Typ H2, ü.5m2, H.b.3,5m Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Doppelständerwand, Einzelflächen über 5,0 m2, Bauteilhöhe bis 3,5 m, Wanddicke 220 mm, Deckenanschluss starr, Bodenanschluss auf Stahlbetondecke, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, CW/UW 75, Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, einlagig, abrutschsicher eingebaut, Dicke 50mm, beidseitig,			

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Beplankung, beidseitig, 2-lagig, aus Gipskarton-Bauplatte imprägniert, Typ H2 gemäß DIN EN 520, Plattendicke 12,5 mm, W1-I, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln nach DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Oberfläche spachteln (für Feuchträume) und schleifen in Qualitätsstufe 2(Q2). Ausführungsort: Erdgeschoss: WC H, 1. Obergeschoss, zwischen WC H und Pumi.	19,000 m2		
1.2.40.	Gemäß Position 1.2.30. Doppelständerwand D.220 mm, 2-lag. Typ H2, 2-lagig Zementbauplatte, ü.5m2, H.b.3,5m Korrosionsschutzkategorie nach DIN EN ISO 12944, C3, 2. Seite zweilagig mit Zementbauplatten, Dicke 12,5 mm, W2-I, Ausführungsort: Erdgeschoss, zwischen Waschen H und WC H.	17,000 m2		
1.2.50.	Gemäß Position 1.2.30. Doppelständerwand D.250 mm, 2-lag., Typ H2, ü.5m2, H.b.3,5m Wanddicke 250 mm, Ausführungsort: Erdgeschoss, zwischen WC H und WC H, 1. Obergeschoss, zwischen WC D und WC B.	17,000 m2		
1.2.60.	Gemäß Position 1.2.30. Doppelständerwand D.350 mm, 2-lag., Typ H2, ü.5m2, H.b.3,5m Wanddicke 350 mm, Ausführungsort: Erdgeschoss, WC H, 1. Obergeschoss, im WC Kern.	16,000 m2		

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GÑUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.70.	Vorsatzschale, D.145mm, 2-lag. Typ H2, ü.5m2, H.b.3,5m Freistehende Vorsatzschale DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einzelfläche der Montagewand über 5,00 m2, Bauteilhöhe bis 3,50 m, Wanddicke 145 mm, Deckenanschluss starr, Bodenanschluss auf Stahlbetondecke, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, Beplankung einseitig, 2-lagig, mit Gipskarton-Bauplatte imprägniert, Typ H2 gemäß DIN EN 520, Plattendicke 12,5 mm, W1-I, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln nach DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Oberfläche spachteln (für Feuchträume) und schleifen in Qualitätsstufe 2(Q2). Ausführungsort: Erdgeschoss - Waschen H und Waschen D.	8,000 m2		
1.2.80.	Gemäß Position 1.2.70. Vorsatzschale, D.145mm, 2-lag. Zementbauplatte, ü.5m2, H.b.3,5m Korrosionsschutzkategorie nach DIN EN ISO 12944, C3, Beplankung einseitig, 2-lagig, mit Zementbauplatten, Dicke 12,5 mm, W2-I, Ausführungsort: Erdgeschoss - Waschen H und Waschen D.	19,000 m2		
1.2.90.	Gemäß Position 1.2.70. Vorsatzschale, D.175mm, 2-lag. Typ H2, ü.5m2, H.b.3,5m Wanddicke 175 mm, Ausführungsort: Erdgeschoss - WC H.	7,000 m2		
1.2.100.	Gemäß Position 1.2.70. Vorsatzschale, D.225mm, 2-lag. Typ H2, ü.5m2, H.b.3,5m Wanddicke 220 mm, Ausführungsort:			

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Erdgeschoss: WC D - Achse 1.D / 1.2 - 1.4, WC D und WC H - Achse 1.B - 1.C / 1.3.	17,000 m2		
1.2.110.	Vorsatzschale, D.225mm, 2-lag. Typ H2, b.5m2, H.b.3,5m Freistehende Vorsatzschale DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einzelfläche der Montagewand bis 5,00 m2, Bauteilhöhe bis 3,50 m, Wanddicke 225 mm, Deckenanschluss starr, Bodenanschluss auf Stahlbetondecke, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, Beplankung einseitig, 2-lagig, mit Gipskarton-Bauplatte imprägniert, Typ H2 gemäß DIN EN 520, Plattendicke 12,5 mm, W1-I, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln nach DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Oberfläche spachteln (für Feuchträume) und schleifen in Qualitätsstufe 2(Q2). Ausführungsort: Erdgeschoss: WC D und WC H - Achse 1.B-1.C/ 1.3.	2,000 St		
1.2.120.	Gemäß Position 1.2.110. Vorsatzschale, D.250mm, 2-lag. Typ H2, b.5m2, H.b.3,5m Wanddicke 250 mm, Ausführungsort: Erdgeschoss: Aufenthalt - Achse 1.B / 1.4.	1,000 St		
1.2.130.	Schachtwand, D.125mm, H.b.3,50m, beidseitig DF, 2-lagig, F90 Schachtwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1, Dicke 125 mm, Höhe bis 3,50 m, Einzelfläche größer als 5,00 m2, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Deckenanschluss starr, Bodenanschluss auf Stahlbetondecke, lichtes Schachtmaß: über 400 bis 500 mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Korrosionsschutzkategorie nach DIN EN ISO 12944, C3,			

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, einseitig zweilagige Beplankung mit Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, Plattendicke 20 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Verspachtelung der Oberfläche in Qualitätsstufe Q2. Ausführungsort: 1. Obergeschoss, Teeküche und Akten SM	25,000 m2		
1.2.140.	Zulage für Bodenanschluss im Erdgeschoss Zulage für die Ausführung der horizontalen Befestigung der zuvor beschriebenen Einfachständerwände, Doppelständerwände, Vorsatzschalen und Schachtwände mittels Ankerbolzen aus V2A in Stahlbetondecke, einschließlich nachträglicher Abklebung gemäß Abdichtungssystem vor Ort, mit Abdichtung, inklusive Ausgleichsschicht und Verfüllung der Bohrlöcher mittels systemkonformen Dichtstoff. Hinweis: Wasserdichter Anschluss an Boden. Ausführungsort: Erdgeschoss	53,000 m		
1.2.150.	Wandanschluss, Einfachständerwerk, vertikal, an Massivwand Anschluss, vertikal an Massivwand aus Stahlbeton oder Mauerwerk, starr mit Trennstreifen und Fugenspachtel, für Metallständerwände/Vorsatzschale etc., Ausführung nach Werkvorschrift herstellen.	57,000 m		
1.2.160.	Gemäß Position 1.2.150. Wandanschluss, Einfachständerwerk F90, vertikal, an Massivwand Anschluss der Trennwand mit Feuerwiderstandsklasse F90 DIN 4102-2.	14,000 m		
1.2.170.	Gemäß Position 1.2.150. Wandanschluss, Einfachständerwerk, vertikal, an GK-Wand an GK-Wand inkl. zusätzlichem Profil.	24,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.180.	Deckenanschluss gleitend, 20mm, D.125mm Oberer Deckenanschluss, gleitend bis $a \leq 20$ mm nach DIN 18183, für zuvor beschriebenen Trennwände, Wanddicke 100 bis 125 mm. Ausführung wie folgt: - Höhe Schattenfuge: 20 mm, - UW-Profil mit Mineralwollestreifen und Gipsplattenstreifen, je nach Anforderung, auf Massivdecke befestigt, - Dämmlage zwischen GK-Streifen und Decke, - elastische Fugendichtung an UW-Profil und an Deckenanschluss, - Keine Befestigung der Wandbeplankung in UW-Profil oder GK-Streifen, - systemkonformen, überstreichfähigen, flächenbündig eingelassenem Kantenschutzprofil, der jeweils äußeren Bekleidungslage, - Untergrund Stb.-Decke . einschl. schleifen und spachteln der Aufdoppelung.	16,000 m		
1.2.190.	Gemäß Position 1.2.180. Deckenanschluss gleitend, 20mm, D.250mm Wanddicke über 200 bis 250 mm.	16,000 m		
1.2.200.	Gemäß Position 1.2.180. Deckenanschluss gleitend, 20mm, D.350mm Wanddicke über 250 bis 350 mm.	5,000 m		
1.2.210.	Türöffnung herstellen, Maulweite 125mm, Öffnung bis 2,5m² Türöffnung herstellen, in Montagewand, Öffnung bis 2,5 m², für Türelemente, Dicke Montagewand /Maulweite 100 mm, Ausführung in nichttragender innerer Trennwand mit Einfachständerwerk, Höhe bis 3,00 m, einschl. vertikal beidseitig Schwerlastprofil, Dicke 2 mm, Tragkraft bis 220 kg Türblattgewicht, inkl. Sturzprofil und Kopf-und Fußwinkel, Zubehör.	4,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.220.	Gemäß Position 1.2.210. Türöffnung herstellen, Maulweite 220mm, Öffnung bis 2,5m2 Maulweite 240 mm,	2,000 St		
1.2.230.	Ausschnitt, für WC und Urinale Ausschnitt für WC und Urinale, Abrechnung erfolgt nach gesamt Stück, bestehend aus: 2x Gewindestangen 1x Zulauf Frischwasser bis DN 30 1x Ablauf Abwasser bis DN 50 1x Drückerplatte	16,000 St		
1.2.240.	Ausschnitt, für Waschbecken Ausschnitt Waschbecken, Abrechnung erfolgt nach gesamt Stück, bestehend aus: 2x Gewindestangen 2x Zulauf Frischwasser bis DN 30 1x Ablauf Abwasser bis DN 50	16,000 St		
1.2.250.	Ausschnitt rund, Bekleidung d.25mm, D.b.40mm Ausschnitt rund, in mehrlagiger Bekleidung d= 25 mm von GK-Montagekonstruktionen, Durchmesser bis 40 mm. Ausführungshöhe bis 3,50 m.	59,000 St		
1.2.260.	Gemäß Position 1.2.250. Ausschnitt rund, Bekleidung d.25mm, D.ü.40-100mm Durchmesser über 40 bis 100 mm.	75,000 St		
1.2.270.	Gemäß Position 1.2.250. Ausschnitt rund, Bekleidung d.25mm, D.ü.100-200mm Durchmesser über 100 bis 200 mm.	6,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.280.	Gemäß Position 1.2.250. Ausschnitt rund, Bekleidung d.25mm, D.ü.200-300mm Durchmesser über 200 bis 300 mm.	12,000 St		
1.2.290.	Öffnung in Wand, viereckig, b.500cm2 Öffnung in der Montagewand d= 100 bis 350 mm, viereckig, Einzelgröße bis 500 cm2, als Wanddurchbruch, Ausführung für das Durchführen von Installationen etc. Ausführungshöhe bis 3,50 m.	10,000 St		
1.2.300.	Gemäß Position 1.2.290. Öffnung in Wand, viereckig, ü.1500-2500cm2 Einzelgröße über 1500 bis 2500 cm2,	2,000 St		
1.2.310.	Revisionsklappe aus Stahlblech, Abm. 600x600mm, Wand Revisionsklappe aus Stahlblech, verzinkt, Oberfläche weiß, für Montagewand / Vorsatzschale, einschl. zusätzlicher Unterkonstruktion/Auswechslung, Abmessung B x H (Einbaumaß): 600 x 600 mm, Sicherung durch Vierkantverschluss in Vertiefung, Türblatt aushängbar.	6,000 St		
1.2.320.	Beplankung Oberfläche in Q3 Spachteln, H.b 3,50m Oberfläche von GK-Montagekonstruktionen in der Qualitätsstufe 3 (Q3) gemäß Merkblatt Nr. 2 IGG herstellen, mit Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6. Anzubieten ist der Mehrpreis auf der Grundlage der Wandoberfläche Qualitätsstufe Q2. Abrechnung nach Fläche bearbeitete Oberfläche auch für Flächen unter 5,00 m2.	171,000 m2		
1.2.330.	UA-Profile, 50/2mm Verstärkungsprofil, horizontal und vertikal, in GK-Montagekonstruktionen, Ausführungshöhe bis 3,50 m,			

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	aus UA-Profil DIN EN 14195, Steghöhe 50 mm, Dicke 2 mm, raumhoch, als Anschluss- und Tragkonstruktion für Waschtischtragkonstruktion, Handgriffe und Klappsitze (Badbereich), Verteilerkästen, etc., nach Angaben des Auftraggeber.	195,000	m		
1.2.340.	Traverse, LxBxD: 625x290x1mm, C3 Traverse im Wandhohlraum, aus Stahlprofilen, Dicke ca. 1 mm, Abmessungen ca. Länge x Breite: 625 x 290 mm, verzinkt, Korrosionsschutzkategorie nach DIN EN ISO 12944, C3, für Sanitärausstattungsgegenstände, Ausführungshöhe bis 3,50 m.	30,000	St		
Summe 1.2.	Wände - BT 01				

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.3. WC-Trennwände

*** Ausführungsbeschreibung 2

Ausführungsbeschreibung WC-Trennwandsysteme

Konstruktionsbeschreibung

Sanitärtrennwände für Nassräume

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von Sanitärtrennwände.

Der Anlagentyp muss TÜV-geprüft sein und über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, oder gleichwertige verfügen.

Anlagenhöhen

2000mm +/- 10 mm inklusive 150mm hohe Füße.

Vorderfronten und Trennwände

aus 13 mm starken HPL Vollkernplatten, mit einer Miniperl Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten mit ABS-Umleimern mit 3 mm Stärke, beschichtet, Kanten gerundet. Melaminkanten sind nicht zugelassen. Die Beschichtung muss kratz-, abrieb- und schlagfest sein.

Über die gesamte Vorderfront muss ein umgreifendes Aluminium- Abdeckprofil verlaufen. Wandanschlüsse sind mit Aluminium-U-Profilen auszuführen.

Trennwände

müssen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen. An bauseitiger Wand und Vorderfront muss die Trennwand mit einem U-Profil, befestigt sein.

An geflieste Wände montiert, Untergrund Mauerwerks- oder Trockenbauwand.

Profile

Aluminiumprofile im eckigen Design, jedoch leicht gerundet. Der verwindungssteife Stabilisator (Kopfprofil) ist gemäß Systemhersteller zu wählen und umgreift die Platten auf mindestens 10 mm. Aufliegende Profile sind nicht zugelassen. Profil naturfarbig eloxiert.

Türen

müssen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen. Die Kabinenaußenseite muss flächenbündig sein. Die Tür ist stumpfeinschlagend mit eingefräster Aluminium-Anschlagleiste einschl. mit eingelassener Profilgummidichtung um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten. Vorlegeband zur Dämpfung ist nicht zugelassen. Ausführung mit Fingerklemmschutz. Sämtliche Ecken und Kanten müssen abgerundet sein.

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Füße

aus Aluminium Vollmaterial, ca. 20 mm stark, mit trittfesten Rosetten aus Aluminium eloxiert. Die Füße müssen höhenverstellbar und unsichtbar am Boden befestigt sein. Sie sind 50 mm tief in die Vorderfront einzulassen. Auf gefliesten Boden mit Abdichtung montiert.

Beschläge

je Tür 2 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder, korrosionsgeschützt, Ein Band ist mit eingebauter Feder zum Selbstschließen.

Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel. Sicherheitsdrücker aus eloxiertem Aluminium in L-Form nach Wahl des AG, einschl. Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige (Rot-Weiß) und Notentriegelung außen. Verriegelungszustand innen und außen sichtbar.

Zubehör

je WC-Kabine ist ein Türstopper als Kleiderhaken mit einer Länge von ca. 120 mm aus Aluminium mechanisch zu befestigen. Befestigungshöhe ca. 147,5 cm über OKFF. An geflieste Mauerwerks- oder Trockenbauwand oder Sanitär trennwand montieren. Die Befestigung hat verdeckt zu erfolgen.

Farben Aluminiumbauteile

Aluminium eloxiert naturfarbig

Farben

Wand- und Türenfarben im Farbton nach Wahl des AG gemäß Standardfarbpalette des Herstellers. Es ist vorab ein Muster dem AG vorzulegen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

1.3.10. Trennwandanlage Toiletten B/T/H 2950/1510/2000mm, 3 Kabinen

Trennwandanlage für Toiletten, aus HPL Vollkernplatten als Reihenanlage mit 3 Kabinen, mit 2 Mittelwänden, Befestigungsuntergrund Trockenbauwände mit Fliesenbelag und verputzte Mauerwerkswand, Gesamtbreite ca. 2950 mm, Gesamttiefe ca. 1510 mm, Gesamthöhe 2000 cm +/- 10 mm, Dicke ca. 13 mm, Wandhöhen einheitlich, unterer Luftspalt min. 10 cm, max. 15 cm, Frontwand mit 3 Türen, Paneel und Türen flächenbündig, gemäß Planung, nach innen aufschlagend, Öffnungsrichtung gemäß Planung, lichte Öffnungsbreite ca. 60 cm, mit Knauf und Riegelverschluss aus Aluminium, Tür mit 2 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder, korrosionsgeschützt,

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	davon bei den WC-Türen Federbänder zum offen halten. Einbauort: Erdgeschoss, WC Damen.	1,000 St		
1.3.20.	Trennwandanlage Toiletten B/T/H 3280/940/2000mm, 2 Kabinen Trennwandanlage für Toiletten, aus HPL Vollkernplatten als Reihenanlage mit 2 Kabinen, Doppelständerwand 350mm aus zuvor beschriebener Position bildet die Mittelwand, Befestigungsuntergrund Trockenbauwände mit Fliesenbelag und verputzte Mauerwerkswand, Gesamtbreite ca. 3280 mm, Gesamttiefe ca. 980 mm, Gesamthöhe 2000 cm +/-10 mm, Dicke ca. 40 mm, Wandhöhen einheitlich, unterer Luftspalt min. 10 cm, max. 15 cm, Frontwand mit 2 Türen, Paneel und Türen flächenbündig, gemäß Planung, nach innen aufschlagend, Öffnungsrichtung gemäß Planung, lichte Öffnungsbreite ca. 60 cm, mit Knauf und Riegelverschluss aus Aluminium, Tür mit 2 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder, korrosionsgeschützt, davon bei den WC-Türen Federbänder zum offen halten. Einbauort: Erdgeschoss, WC Herren.	1,000 St		
1.3.30.	Türstopper/Kleiderhaken Aluminium, Ausladung ca.100mm Türstopper als Kleiderhaken, aus Aluminium, eloxiert naturfarbig, Ausladung ca. 100 mm, Befestigungshöhe ca. 147,5 cm über OKFF, als Einfachhaken mit Türpuffer, Profilquerschnitt rund, mit Halteelement, rund, aus Messing, verchromt, Wandmontage, Befestigungsuntergrund Trockenbauwand mit Fliesenbelag oder HPL-Schichtstoffplatte, inkl. mechanischer Befestigung, Befestigungsschrauben verdeckt, Bemusterung nach Wahl des AG.	5,000 St		
Summe 1.3.	WC-Trennwände			

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Innenliegender Blendschutz			
1.4.10.	STLB-Bau: 04/2026 030 Vertikaljalousie Einzelanlage Horizontalanlage H 1500mm B 2400mm Behang Chemiefasergewebe B 63mm Antrieb Schnurzug Vertikaljalousie DIN EN 13120 als Einzelanlage, Paket einseitig angeordnet, als Horizontalanlage, in Leibungen, an Einbauprofil aus Aluminium, einschl. Profil liefern, Höhe 1500 mm, Breite 2400 mm, Behang mit Lamellen aus Chemiefasergewebe, reflexionsbeschichtet, Farbton nach Standardfächer des AN, als Blendschutz, Lamellenbreite 63 mm, Behang freihängend an Oberschiene, mit unteren Beschwerungsplatten, Oberschiene als C-Profil aus Aluminium, beschichtet, Farbton nach RAL, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Transport der Lamellen durch Schnurzug, Wenden durch Kugelkette, Bedienkraftklasse 1, Einbauprofil als U-Profil mit Montagenut, aus stranggepresstem Aluminium, anodisiert, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.	9,000 St		
1.4.20.	Gemäß Position 1.4.10. STLB-Bau: 04/2026 030 Vertikaljalousie Einzelanlage Horizontalanlage H 1500mm B 2200mm Behang Chemiefasergewebe B 63mm Antrieb Schnurzug Breite 2200 mm,	1,000 St		
1.4.30.	Gemäß Position 1.4.10. STLB-Bau: 04/2026 030 Vertikaljalousie Einzelanlage Horizontalanlage H 2300mm B 1200mm Behang Chemiefasergewebe B 63mm Antrieb Schnurzug Höhe 2300 mm, Breite 1200 mm,	2,000 St		
Summe 1.4.	Innenliegender Blendschutz			
Summe 1.	Trockenbauarbeiten			

Angebotsaufforderung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Nachweisarbeiten DIN 18299			
2.1.	Nachweisarbeiten DIN 18299 - alle Bauteile			
2.1.10.	STLB-Bau: 10/2025 091 Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10,000 h		
2.1.20.	STLB-Bau: 10/2025 091 Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10,000 h		
Summe 2.1.	Nachweisarbeiten DIN 18299 - ..			
Summe 2.	Nachweisarbeiten DIN 18299			

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Trockenbauarbeiten	
1.1.	Decken BT 01 und BT 04	
1.2.	Wände - BT 01	
1.3.	WC-Trennwände	
1.4.	Innenliegender Blendschutz	
	Summe 1. Trockenbauarbeiten	

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Nachweisarbeiten DIN 18299	
2.1.	Nachweisarbeiten DIN 18299 - alle Bauteile	
	Summe 2. Nachweisarbeiten DIN 18299	

Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Projekt: 9457120001 GÑUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN 18340

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	VE3.39	
1.	Trockenbauarbeiten	
2.	Nachweisarbeiten DIN 18299	
	Summe LV	VE3.39 Trockenbauarbeiten DIN ..
		
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
	in Höhe von 19,00 %	 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 38