

Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 811W225B000109 Gehölzpflege an der Bundeswasserstraße Donau 202..
LV: 3 Straubing

Titel	Bezeichnung	Seite
3.	Gehölzpflege ABz Straubing.....	2
3.1.	Allgemeiner Teil und Ufersaum.....	2
3.2.	Bereich Betriebswege.....	5
3.3.	Bereich Binnenentwässerung.....	7
3.6.	Stundensätze.....	9
3.7.	Entsorgung von Material Dritter.....	11
3.8.	Verkehrsrechtliche Anordnung.....	12
	Zusammenstellung.....	14

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W225B000109 Gehölzpflege an der Bundeswasserstraße Donau 202..
 LV: 3 Straubing
 Abschnitt: 3. Gehölzpflege ABz Straubing

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Gehölzpflege ABz Straubing				
3.1.	Allgemeiner Teil und Ufersaum				
3.1.1.	Bäume und Sträucher auf Stock setzen von Land aus Bäume bis BHD 7 cm und Sträucher nach Angaben des AG auf den Stock setzen, d. h. ebenerdig über dem Gelände absägen, aufladen und abtransportieren. Die Arbeitsflächen sind teilweise nur über Flächen Dritter zu erreichen. Hierbei ist darauf zu achten, dass vor allem auf landwirtschaftlich genutzten Flächen keine Schäden an Flur und Aufwuchs hinterlassen werden. Erschwernisse hierdurch, sowie durch das ebenerdige Nachschneiden von Stöcken, durch das mögliche kurzfristige Umsetzen von Geräten und Personal, das Arbeiten in der Böschung von Gräben und im unmittelbaren Ufersaum, durch den geringen zur Verfügung stehenden Arbeitsraum sowie durch längere Vorlieferentfernungen für Schnittgut und anderes Material sind in die Einheitspreise einzurechnen. Das Material geht vollständig in das Eigentum des AN über und ist schadlos zu beseitigen. Bestand: Laubbäume und Sträucher. Höhe: bis 10 m. Arbeitsbreite: bis 10 m. Fläche: eben bis geneigt (1:2 und steiler). Rückeentfernung: bis 200 m. Stammdurchmesser: bis 7 cm BHD.	1.580,00	m2		
3.1.2.	Fällen von Bäumen BHD < 20 cm von Land aus Bäume nach Angaben des AG fällen, d. h. ebenerdig über dem Gelände absägen, aufladen und abtransportieren. Die Arbeitsflächen sind teilweise nur über Flächen Dritter zu erreichen. Hierbei ist darauf zu achten, dass vor allem auf landwirtschaftlich genutzten Flächen keine Schäden an Flur und Aufwuchs hinterlassen werden. Erschwernisse hierdurch, sowie durch das ebenerdige Nachschneiden von Stöcken, durch das mögliche kurzfristige Umsetzen von Geräten und Personal, das Arbeiten in der Böschung von Gräben und im unmittelbaren Ufersaum, durch den geringen zur Verfügung stehenden Arbeitsraum sowie durch längere Vorlieferentfernungen für Schnittgut und anderes Material sind in die Einheitspreise einzurechnen. Das Material geht vollständig in das Eigentum des AN über und ist schadlos zu beseitigen. Bestand: Laubbäume. Höhe: bis 28 m.				

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W225B000109 Gehölzpflege an der Bundeswasserstraße Donau 202..
 LV: 3 Straubing
 Abschnitt: 3. Gehölzpflege ABz Straubing
 Unterabschnitt: 3.1. Allgemeiner Teil und Ufersaum

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

Arbeitsbreite: bis 10 m.
 Fläche: eben bis geneigt (1:2 und steiler).
 Rückeentfernung: bis 200 m.
 Stammdurchmesser: von 7 cm bis 19 cm BHD.

10,000 Stck

3.1.3. Fällen von Bäumen BHD 20 cm bis 39 cm von Land aus

Bäume nach Angaben des AG fällen, (die Schnitthöhe darf höchstens 25 cm über Gelände liegen) aufladen und abtransportieren.

Die Arbeitsflächen sind teilweise nur über Flächen Dritter zu erreichen. Hierbei ist darauf zu achten, dass vor allem auf landwirtschaftlich genutzten Flächen keine Schäden an Flur und Aufwuchs hinterlassen werden.

Erschwernisse hierdurch, sowie durch das mögliche kurzfristige Umsetzen von Geräten und Personal, das Arbeiten in der Böschung von Gräben und im unmittelbaren Ufersaum, durch den geringen zur Verfügung stehenden Arbeitsraum sowie längere Vorlieferentfernungen für Schnittgut und anderes Material sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Das Material geht vollständig in das Eigentum des AN über und ist schadlos zu beseitigen.

Bestand: Laubbäume.

Höhe: bis 28 m.

Arbeitsbreite: bis 10 m.

Fläche: eben bis geneigt (1:2 und steiler).

Rückeentfernung: bis 200 m.

Stammdurchmesser: von 20 cm bis 39 cm BHD.

5,000 Stck

3.1.4. Gemäß Position 3.1.3.

Fällen von Bäumen BHD 40 cm bis 59 cm von Land aus

jedoch Stammdurchmesser von 40 cm bis 59 cm BHD.

2,000 Stck

3.1.22. Rückschnitt von Gehölzaufwuchs i. d. Wasserwechselzone u. Steinwurf

Ein- und zweijähriger Gehölzaufwuchs in Wasserwechselzone und Steinwurf nach Angaben des AG ebenerdig über Gelände abschneiden, aufladen, fördern und abtransportieren. Die Arbeitsflächen befinden sich direkt am Ufersaum der Donau.

Erschwernisse durch das Arbeiten an der Böschung, durch den geringen zur Verfügung stehenden Arbeitsraum, die unsicheren Standverhältnisse im Steinwurf sowie die längeren

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W225B000109 Gehölzpflege an der Bundeswasserstraße Donau 202..
 LV: 3 Straubing
 Abschnitt: 3. Gehölzpflege ABz Straubing
 Unterabschnitt: 3.1. Allgemeiner Teil und Ufersaum

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Fortsetzung...

Vorlieferentfernungen für das Schnittgut (teilweise manuell) sind in den Einheitspreis einzurechnen. Das Material geht in das Eigentum des AN über und ist schadlos zu entsorgen.
 Bestand: Sträucher, Stockausschlag, Wurzelbrut, Gehölzanflug.
 Höhe: bis 3 m.
 BHD: bis 7 cm.
 Arbeitsbreite: bis max. 4 m.
 Flächen: eben bis geneigt (1:2 und steiler).
 Gerätereichweite: bis 15 m.

120,00	m2		
--------	----	-------	-------

3.1.28.

Rückschnitt von Kopfweiden

Rückschnitt der 2 - 3 jährigen Triebe auf den Kernwuchs (Hauptstamm) nach Angaben des AG fachgerecht ausführen.
 Schnittmaterial aufladen und abtransportieren.
 Die Arbeitsflächen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu Flächen Dritter. Hierbei ist darauf zu achten, dass vor allem auf landwirtschaftlich genutzten Flächen keine Schäden an der Fläche/Aufwuchs zu hinterlassen sind.
 Erschwernisse hierdurch sind in die Einheitspreise einzurechnen.
 Das Material geht in das Eigentum des AN über und ist schadlos zu beseitigen.
 Bestand: Laubbäume.
 Schnitthöhe: 1,50 m bis 2,00 m.
 Arbeitsbreite: bis 10 m.
 Fläche: eben bis leicht geneigt.
 Gerätereichweite: bis 2,50 m.

78,000	Stck		
--------	------	-------	-------

Summe 3.1.

Allgemeiner Teil und Ufersaum

.....

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W225B000109 Gehölzpflege an der Bundeswasserstraße Donau 202..
 LV: 3 Straubing
 Abschnitt: 3. Gehölzpflege ABz Straubing
 Unterabschnitt: 3.2. Bereich Betriebswege

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	Bereich Betriebswege				
3.2.1.	Lichtraumprofil einseitig 1 m tief, + Bäume < 10 cm BHD Fachgerechtes Zurückschneiden von Gehölzen entlang von Betriebswegen. Lichtraumprofil einseitig 1 m tief wieder herstellen. Sämtliche in das Lichtraumprofil hineinhängende Äste und Kronenteile sind fachgerecht zurückzuschneiden. In das Lichtraumprofil hineinwachsende Bäume und Sträucher sind ebenerdig abzuschneiden. Schnittgut aufladen und abtransportieren. Die Arbeitsflächen sind teilweise nur über Flächen Dritter zu erreichen. Hierbei ist darauf zu achten, dass vor allem auf landwirtschaftlich genutzten Flächen keine Schäden an Flur und Aufwuchs hinterlassen werden. Erschwernisse hierdurch, sowie durch das ebenerdige Nachschneiden von Stöcken, durch das mögliche kurzfristige Umsetzen von Geräten und Personal, durch den geringen zur Verfügung stehenden Arbeitsraum sowie längere Vorlieferentfernungen für Schnittgut und anderes Material sind in die Einheitspreise einzurechnen. Das Material geht in das Eigentum des AN über und ist schadlos zu beseitigen. Bestand: Bäume und Sträucher. Stamm-/Astdurchmesser: bis 10 cm. Mittlere Schnittfläche: bis 1,0 m neben dem Weg. Höhe: bis 4,5 m. Abrechnung nach laufende Meter Weg.				
		15.270,00	m		
3.2.2.	Gemäß Position 3.2.1. Lichtraumprofil beidseitig 1 m tief, + Bäume < 10 cm BHD jedoch beidseitig 1m tief wieder herstellen.				
		3.350,00	m		
3.2.3.	Gemäß Position 3.2.1. Lichtraumprofil einseitig 2 m tief, + Bäume < 10 cm BHD jedoch einseitig 2 m tief wieder herstellen.				
		7.600,00	m		
3.2.4.	Gemäß Position 3.2.1. Lichtraumprofil beidseitig 2 m tief, + Bäume < 10 cm BHD jedoch beidseitig 2 m tief wieder herstellen.				
		260,00	m		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W225B000109 Gehölzpflge an der Bundeswasserstraße Donau 202..
 LV: 3 Straubing
 Abschnitt: 3. Gehölzpflge ABz Straubing
 Unterabschnitt: 3.2. Bereich Betriebswege

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.5.	Bäume aufasten bis 4,5 m Höhe Einzelbaum fachgerecht aufasten. Abgestorbene, trockene, gebrochene, kranke Äste, „Unglücksbalken“ sowie Äste im unteren Stammbereich nach Angaben des AG stammeben mit sauberer, senkrechter Schnitfführung absägen ohne den Astkragen zu verletzen (entsprechend ZTV-Baumpflge). Schnittgut aufladen und abtransportieren. Die Arbeitsflächen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu Flächen Dritter. Hierbei ist darauf zu achten, dass vor allem auf landwirtschaftlich genutzten Flächen keine Schäden an der Fläche/Aufwuchs zu hinterlassen sind. Erschwernisse hierdurch sind in die Einheitspreise einzurechnen. Das Material geht in das Eigentum des AN über und ist schadlos zu beseitigen. Bestand: Laubbäume (meist Einzelbäume). Baumhöhe: bis 20 m. Arbeits-/Reichhöhe: bis 7 m. Fläche: eben bis geneigt (neben Betriebswegen).	1.082,000	Stck		
Summe 3.2.	Bereich Betriebswege				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W225B000109 Gehölzpflege an der Bundeswasserstraße Donau 202..
 LV: 3 Straubing
 Abschnitt: 3. Gehölzpflege ABz Straubing
 Unterabschnitt: 3.3. Bereich Binnenentwässerung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3.3. Bereich Binnenentwässerung

3.3.1. Grabenschnitt wegseitig

Fachgerechtes Zurückschneiden von Bäumen bis BHD 10 cm und Sträuchern auf der Grabenböschung zwischen Betriebsweg und Wasserlinie (wasserfreie Gräben bis zur Sohle) zur Wiederherstellung der Einsehbarkeit in die Gräben und der Aufrechterhaltung des Abflusses.

Bäume und Sträucher nach Angaben des AG ebenerdig über dem Gelände absägen, aufladen und abtransportieren.

Die Arbeitsflächen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu Flächen Dritter. Hierbei ist darauf zu achten, dass vor allem auf landwirtschaftlich genutzten Flächen keine Schäden an der Fläche/Aufwuchs zu hinterlassen sind. Erschwernisse hierdurch sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Das Material geht in das Eigentum des AN über und ist schadlos zu beseitigen.

Bestand: Bäume und Sträucher, BHD < 10cm.

Höhe: bis 12 m.

Fläche: Grabenböschung 1:1,5 und steiler.

Gerätereichweite: mind. 7 m.

Abrechnung nach laufenden Metern Graben.

10,00	m		
-------	---	-------	-------

3.3.2. Grabenschnitt wasserseitig

Fachgerechtes Fällen von Bäumen bis BHD 10 cm und Zurückschneiden von Sträuchern auf der gegenüberliegenden Grabenböschung.

Der Rückschnitt umfasst die Bäume und Sträucher inkl. ihrer Äste, die in den Abfluß des Grabens oder in sein Lichtraumprofil hineinhängen und die Einsehbarkeit, Unterhaltung und den Wasserabfluß zwischen Wasserlinie (bei wasserfreien Gräben bis zur Sohle) und 2 m oberhalb der Böschungskante wasserseitig beeinträchtigen.

Bäume und Sträucher nach Angaben des AG ebenerdig über Geländeoberkante absägen, aufladen und abtransportieren.

Das Schnittmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist schadlos zu beseitigen.

Die Arbeitsflächen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu Flächen Dritter. Hierbei ist darauf zu achten, dass vor allem auf landwirtschaftlich genutzten Flächen keine Schäden an Flur und Aufwuchs hinterlassen werden. Die Erschwernisse durch den erhöhten Aufwand beim Arbeiten neben wasserführenden Gräben, durch den

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W225B000109 Gehölzpflge an der Bundeswasserstraße Donau 202..
 LV: 3 Straubing
 Abschnitt: 3. Gehölzpflge ABz Straubing
 Unterabschnitt: 3.3. Bereich Binnenentwässerung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	geringen zur Verfügung stehenden Arbeitsraum und das Arbeiten in unmittelbarer Nähe zu Grundstücken Dritter sowie durch die längeren Vorlieferentfernungen für das Schnittgut sind in den Einheitspreis mit einzurechnen. Bestand: Laubbäume u. Sträucher. Höhe: bis 15 m. Stammdurchmesser/Strauchtriebe: bis 10 cm BHD. Mittlere Schnittfläche bis 1 m neben der Wasserlinie u. bis 10 m unter Geländeoberkante. Arbeits-/Reichhöhe: 4,5 m. Gerätereichweite: 15 m.				
		2.300,00	m		
	Summe 3.3. Bereich Binnenentwässerung				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W225B000109 Gehölzpflege an der Bundeswasserstraße Donau 202..
 LV: 3 Straubing
 Abschnitt: 3. Gehölzpflege ABz Straubing
 Unterabschnitt: 3.6. Stundensätze

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3.6. Stundensätze

3.6.1. Stundensatz Vorarbeiter/Maschinenführer

Stundensatz für Vorarbeiter, Maschinenführer,
 Spezialfacharbeiter (Lohngruppe 4 und 5).
 Stundensatz für o. g. Arbeiter inklusive:
 - Persönlicher Schutzausrüstung für Forstarbeiten (PSA)
 - Werkzeug u. Material für Fällungsarbeiten bis Starkholz-
 Fällung
 - Betriebs- und Schmierstoffe für Maschinen (MS, FS)
 und Werkzeug bis Starkholz-Fällung
 - Lohnnebenkosten

2,00 h

3.6.2. Stundensatz Facharbeiter

Stundensatz für Facharbeiter, Fachwerker
 (Lohngruppe 2 und 3).
 Stundensatz für o. g. Arbeiter inklusive:
 - Persönlicher Schutzausrüstung für Forstarbeiten (PSA)
 - Werkzeug u. Material für Fällungsarbeiten bis Starkholz-
 Fällung
 - Betriebs- und Schmierstoffe für Maschinen (MS, FS)
 und Werkzeug bis Starkholz-Fällung
 - Lohnnebenkosten

2,00 h

3.6.3. Stundensatz Forstspezial-Schlepper mit Seilwinde

Stundensatz für einen Forstspezial-Schlepper (> 100 PS)
 mit Seilwinde und einer Zugkraft > 5 t.
 Stundensatz (MAS) für o. g. Maschine inklusive:
 - Maschinenführer
 - Betriebs- u. Schmierstoffe
 - Reparatur- und Wartungskosten
 - Abschreibung und Verzinsung

2,00 h

3.6.4. Stundensatz Forstspezial-Schlepper mit Rückeanhänger und Ladekran

Stundensatz für einen Forstspezial-Schlepper (> 100 PS)
 mit Rückewagen und Ladekran.
 Stundensatz (MAS) für o. g. Maschine inklusive:
 - Maschinenführer

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W225B000109 Gehölzpflege an der Bundeswasserstraße Donau 202..
 LV: 3 Straubing
 Abschnitt: 3. Gehölzpflege ABz Straubing
 Unterabschnitt: 3.6. Stundensätze

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	- Betriebs- u. Schmierstoffe				
	- Reparatur- und Wartungskosten				
	- Abschreibung und Verzinsung				
		3,00	h		
	Summe 3.6.		Stundensätze		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W225B000109 Gehölzpflege an der Bundeswasserstraße Donau 202..
 LV: 3 Straubing
 Abschnitt: 3. Gehölzpflege ABz Straubing
 Unterabschnitt: 3.7. Entsorgung von Material Dritter

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.7.	Entsorgung von Material Dritter			
3.7.1.	Entsorgung von Material Dritter Entsorgung von Material Dritter (z. B. Geschwemmsel nach Hochwasser, etc.). Nach Angaben des AG auch aus benachbarten Flächen (Anpflanzungen etc.) sammeln, auf messbare Haufen setzen und schadlos entsorgen. Die Entsorgung allen Materials (Mähgut, überschüssiges Material, Treibgut, Unrat, Schutt, Steine, Gehölzteile wie Äste, etc.) erfolgt im Auftrag des AG entsprechend des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und der Bioabfallverordnung (Bio-AbfV) nur an zugelassene Betriebe, die im Entsorgungsnachweis vom AN schriftlich genannt wurden. Ein Verbrennen vor Ort ist nicht gestattet.			
		50,000 m3		
Summe 3.7.	Entsorgung von Material Dritter			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W225B000109 Gehölzpflege an der Bundeswasserstraße Donau 202..
 LV: 3 Straubing
 Abschnitt: 3. Gehölzpflege ABz Straubing
 Unterabschnitt: 3.8. Verkehrsrechtliche Anordnung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3.8. Verkehrsrechtliche Anordnung

3.8.1. Umsetzung verkehrsrechtliche Anordnung 1

Durchführung einer Verkehrssicherungsmaßnahme im Gefährdungsbereich von Fußwegen, Radwegen und Parkplätzen.
 Der AN beantragt rechtzeitig die erforderlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen zur Durchführung von Fällungs- und Kronenpflegemaßnahmen in o. g. Bereichen. Der AG stellt die für die Beantragung erforderlichen Pläne und Karten.
 Der AN stellt die in der verkehrsrechtlichen Anordnung geforderte Beschilderung (inkl. Ampelanlagen und Sicherungsposten, soweit erforderlich) und richtet die Baustelle danach ein. Nach Beendigung der Arbeiten räumt der AN die Baustelle vollständig. Die Erschwernisse daraus sowie die Kosten für Beantragung und Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnungen, das Aufstellen und Räumen der Beschilderung/Ampelanlagen/Sicherungsposten etc. sind in den Einheitspreis einzurechnen.

1,000 Stck

3.8.2. Umsetzung verkehrsrechtliche Anordnung 2

Durchführung einer Verkehrssicherungsmaßnahme im Gefährdungsbereich von 2-spurigen Straßen sowie an Kreisverbindungsstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften inkl. Fuß- und Radweg.
 Der AN beantragt rechtzeitig die erforderlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen zur Durchführung von Fällungs- und Kronenpflegemaßnahmen in o. g. Bereichen. Der AG stellt die für die Beantragung erforderlichen Pläne und Karten.
 Der AN stellt die in der verkehrsrechtlichen Anordnung geforderte Beschilderung (inkl. Ampelanlagen und Sicherungsposten, soweit erforderlich) und richtet die Baustelle danach ein. Nach Beendigung der Arbeiten räumt der AN die Baustelle vollständig. Die Erschwernisse daraus sowie die Kosten für Beantragung und Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnungen, das Aufstellen und Räumen der Beschilderung/Ampelanlagen/Sicherungsposten etc. sind in den Einheitspreis einzurechnen.

1,000 Stck

Leistungsverzeichnis

Projekt: 811W225B000109 Gehölzpflege an der Bundeswasserstraße Donau 202..
 LV: 3 Straubing
 Abschnitt: 3. Gehölzpflege ABz Straubing
 Unterabschnitt: 3.8. Verkehrsrechtliche Anordnung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 3.8.	Verkehrsrechtliche Anordnung			
Summe 3.	Gehölzpflege ABz Straubing			

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 811W225B000109 **Gehölzpflege an der Bundeswasserstraße Donau 202..**
LV: 3 **Straubing**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Gehölzpflege ABz Straubing	
3.1.	Allgemeiner Teil und Ufersaum	
3.2.	Bereich Betriebswege	
3.3.	Bereich Binnenentwässerung	
3.6.	Stundensätze	
3.7.	Entsorgung von Material Dritter	
3.8.	Verkehrsrechtliche Anordnung	
	Summe 3. Gehölzpflege ABz Straubing	
LV	3	
3.	Gehölzpflege ABz Straubing	
	Summe LV 3 Straubing	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
	in Höhe von 19,00 %	 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 14