

Aufzug	1	2	3	4
Bezeichnung	D10117STRXX00A460_DE001_20260430_01v03-M+P-FA	D10117STRXX00A460_DE002_20260430_01v07-M+P-FA		
BIM-Id	13632	14534	13330	
Standort	BMU Stresemann./Erna-Berger Str. 10117 Berlin	BMU Stresemann./Erna-Berger Str. 10117 Berlin	BMU Stresemann./Erna-Berger Str. 10117 Berlin	BMU Stresemann./Erna-Berger Str. 10117 Berlin
Bauherr	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Ellerstraße 56 53119 Bonn	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Ellerstraße 56 53119 Bonn	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Ellerstraße 56 53119 Bonn	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Ellerstraße 56 53119 Bonn
Bauart	Personenaufzug	Personenaufzug	Personenaufzug	Personenaufzug
Aufzugsbezeichnung	B	C1.1	C1.2	C1.3
Ausführung	Seil 2:1, mittig aufgehängt	Seil 2:1, mittig aufgehängt	Seil 2:1, mittig aufgehängt	Seil 2:1, mittig aufgehängt
Errichtungsnorm	EN81 - 20	EN81 - 20	EN81 - 20	EN81 - 20
zusätzliches Schachtgerüst	nein	nein	nein	nein
Schachtkopfhöhe [mm]	4650	4000	4000	4000
Temporärer Schutzraum im Schachtkopf	-	-	-	-
Höhenkote oberstes Geschoss [m] über Geländeoberfläche	21,150	25,070	21,150	21,150
Förderhöhe [m]	25,120	29,040	25,120	25,120
erschlossene Etagen				
Türseite / Höhenkote [m]	A (Höhenkote) [m]	A (Höhenkote) [m]	A (Höhenkote) [m]	A (Höhenkote) [m]
7. OG	-	25,070	-	-
6. OG	21,150	21,150	21,150	21,150
5. OG	17,800	17,800	17,800	17,800
4. OG	14,450	14,450	14,450	14,450
3. OG	11,100	11,100	11,100	11,100
2. OG	7,750	7,750	7,750	7,750
1. OG	4,400	4,400	4,400	4,400
Parterre	-	-	-	-
EG	0,000	0,000	0,000	0,000
1. UG	-3,970	-3,970	-3,970	-3,970
Öffnungsrichtung der Tür	mittig öffnend	rechts	rechts	links
Schachtgrubentiefe [mm]	1400	1400	1400	1400
Temporärer Schutzraum in der Grube	nein	nein	nein	nein
Grubenzugangstür	nein	nein	nein	nein
Begehbare Räume unter dem Aufzug	nein	nein	nein	nein
Bestandswände	nein	nein	nein	nein
Haltestellen	8	9	8	8
Schachttüren	8	9	8	8
Durchladung	nein	nein	nein	nein
selektive Türsteuerung	nein	nein	nein	nein
Nennlast [kg]	630	1000	630	630
Personen	8	13	8	8
Geschwindigkeit [m/s]	1,6	1,6	1,6	1,6
Beschleunigung [m/s²]	0,7	0,7	0,7	0,7
Jerk [m/s³]	0,9	0,9	0,9	0,9
Antriebsart	Seil getriebelos	Seil getriebelos	Seil getriebelos	Seil getriebelos
Aufhängung	2:1	2:1	2:1	2:1
Gegengewichtsausgleich	45%	45%	45%	45%
Fahrten [1/h]	180	180	180	180
Triebwerksraum	nein	nein	nein	nein
Steuerung / Schaltschrankposition	Servicezarge	Servicezarge	Servicezarge	Servicezarge
Steuerungsart (Rufverarbeitung)	2 Knopf - Sammelsteuerung	2 Knopf Gruppensteuerung		
Innenvorzug	ja	ja	ja	ja
Brandfallsteuerung (statisch/dynamisch)	statisch	statisch	statisch	statisch
Evakuierungshaltestelle	EG	EG	EG	EG
Brandfallsignal generiert aus	BMA	BMA	BMA	BMA
Weiterbetrieb im Brandfall	nein	nein	nein	nein
Evakuierungsbetrieb nach (DIN CEN/TS 81-76)	nein	nein	nein	nein
Feuerwehrbetrieb	nein	nein	nein	nein
Notstromersatzbetrieb	nein	nein	nein	nein
Notbefreiung	USV	USV	USV	USV
Kabinenbreite i.L. [mm]	1100	1100	1100	1100
Kabinentiefe i.L. [mm]	1400	2100	1400	1400
Kabinengrundfläche [m²], ohne Türeinzug	1,54	2,31	2,31	2,31
Deckenabhängung	vollflächige Lichtdecke mit Schattenfuge	vollflächige Lichtdecke mit Schattenfuge	vollflächige Lichtdecke mit Schattenfuge	vollflächige Lichtdecke mit Schattenfuge
Kabinenhöhe i.L. [mm]	2200	2200	2200	2200
Kabinenbodenaufbau [mm]	25	25	25	25
Zusatzgewicht Kabinenbodenaufbau [kg/m²]	52	52	52	52
Frühöffnende Türen	nein	nein	nein	nein
Türbreite [mm]	900	900	900	900
Türhöhe [mm]	2100	2100	2100	2100
Türart	2-teilig zentral	2-teilig teleskop	2-teilig teleskop	2-teilig teleskop
Wandaufbau um die Schachttür	folgt in LPH 5	folgt in LPH 5	folgt in LPH 5	folgt in LPH 5
Mauerumfassungszarge	nein	nein	nein	nein
Schutzklasse gemäß EN 81-58	E90	E90	E90	E90
Türnische [mm]	nein	nein	nein	nein
Schachtbreite [mm] {Objektplanung}	2000	1650	3610 (im gemeinsamen Schacht befindend)	
Schachttiefe [mm] {Objektplanung}	1800	2500	1800 (im gemeinsamen Schacht befindend)	
Schachtgrundfläche [m²]	3,6	4,1	6,4	
Grubentbreite [mm]	-	-	-	-
Grubentiefe [mm]	-	-	-	-
Grubengrundfläche [m²]	-	-	-	-
Vandalismuskategorie (EN81-71)	1	1	1	1
Ausführung gemäß DIN EN 81-70	ja	ja	ja	ja
Fahrkorbtyp gemäß DIN EN 81-70	2	3	2	2
Ausführung gemäß DIN 18040 1/2	ja	ja	ja	ja
Nutzungskategorie (VDI 4707/ISO 25745-2)	3	3	3	3
Energiebedarfsklasse Stillstand (VDI 4707/ DIN EN ISO 25745-2)	A	A	A	A
Gesamt-Energieeffizienzklasse VDI 4707/DIN EN ISO 25745-2	B	B	B	B
Energierückspeisung	ja	ja	ja	ja
Klasse schutzbedürftiger Räume (DIN 8989)	C	B	C	C
flächenbezogen Masse Schachtwände [kg/m²]	670	740	670	670
Schwingungsisolation	EL3	EL3	EL3	EL3
freier Lüftungsquerschnitt (EN81-20 E.3.2)	über Schachtentrauchung	über Schachtentrauchung	über gemeinsame Schachtentrauchung	
freier Entrauchungsquerschnitt (HBauO §37)	2.5% der Schachtgrundfläche	2.5% der Schachtgrundfläche	2.5% der Schachtgrundfläche	

*: gemäß DIN ISO 8100-30:2021-10

Aufzug	5	6	7	8
Bezeichnung	D10117STRXX00A460_DE004_20260430_01v03-M+P-FA	D10117STRXX00A460_DE005_20260430_01v03-M+P-FA	D10117STRXX00A460_DE006_20260430_01v05-M+P-FA	
BIM-Id	13490	13783	13627	14536
Standort	BMU Stresemann./Erna-Berger Str. 10117 Berlin	BMU Stresemann./Erna-Berger Str. 10117 Berlin	BMU Stresemann./Erna-Berger Str. 10117 Berlin	BMU Stresemann./Erna-Berger Str. 10117 Berlin
Bauherr	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Ellerstraße 56 53119 Bonn	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Ellerstraße 56 53119 Bonn	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Ellerstraße 56 53119 Bonn	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Ellerstraße 56 53119 Bonn
Bauart	Personenaufzug	Personenaufzug	Personenaufzug	Personenaufzug
Aufzugsbezeichnung	C2	E	I.1	I.2
Ausführung	Seil 2:1, mittig aufgehängt	Seil 2:1, mittig aufgehängt	Seil 2:1, mittig aufgehängt	Seil 2:1, mittig aufgehängt
Errichtungsnorm	EN81 - 20	EN81 - 20	EN81 - 20	EN81 - 20
zusätzliches Schachtgerüst	nein	nein	nein	nein
Schachtkopfhöhe [mm]	4000	5450	4000	4000
Temporärer Schutzraum im Schachtkopf	-	-	-	-
Höhenkote oberstes Geschoss [m] über Geländeoberfläche	21,150	21,150	25,070	21,150
Förderhöhe [m]	25,120	25,120	29,040	25,120
erschlossene Etagen				
Türseite / Höhenkote [m]	A (Höhenkote) [m]	A (Höhenkote) [m]	A (Höhenkote) [m]	A (Höhenkote) [m]
7. OG	-	-	25,070	-
6. OG	21,150	21,150	21,150	21,150
5. OG	17,800	17,800	17,800	17,800
4. OG	14,450	14,450	14,450	14,450
3. OG	11,100	11,100	11,100	11,100
2. OG	7,750	7,750	7,750	7,750
1. OG	4,400	4,400	4,400	4,400
Parterre	-	-	-	-
EG	0,000	0,000	0,000	0,000
1. UG	-3,970	-3,970	-3,970	-3,970
Öffnungsrichtung der Tür	mittig öffnend	mittig öffnend	rechts	links
Schachtgrubentiefe [mm]	1400	1400	1400	1400
Temporärer Schutzraum in der Grube	nein	nein	nein	nein
Grubenzugangstür	nein	nein	nein	nein
Begehbare Räume unter dem Aufzug	nein	nein	nein	nein
Bestandswände	nein	nein	nein	nein
Haltestellen	8	8	9	8
Schachttüren	8	8	9	8
Durchladung	nein	nein	nein	nein
selektive Türsteuerung	nein	nein	nein	nein
Nennlast [kg]	630	630	1000	630
Personen	8	8	13	8
Geschwindigkeit [m/s]	1,6	1,6	1,6	1,6
Beschleunigung [m/s²]	0,7	0,7	0,7	0,7
Jerk [m/s³]	0,9	0,9	0,9	0,9
Antriebsart	Seil getriebelos	Seil getriebelos	Seil getriebelos	Seil getriebelos
Aufhängung	2:1	2:1	2:1	2:1
Gegengewichtsausgleich	45%	45%	45%	45%
Fahrten [1/h]	180	180	180	180
Triebwerksraum	nein	nein	nein	nein
Steuerung / Schaltschrankposition	Servicezarge	Servicezarge	Servicezarge	Servicezarge
Steuerungsart (Rufverarbeitung)	2 Knopf - Sammelsteuerung	2 Knopf - Sammelsteuerung	2 Knopf - Gruppensteuerung	
Innenvorzug	ja	ja	ja	ja
Brandfallsteuerung (statisch/dynamisch)	statisch	statisch	statisch	statisch
Evakuierungshaltestelle	EG	EG	EG	EG
Brandfallsignal generiert aus	BMA	BMA	BMA	BMA
Weiterbetrieb im Brandfall	nein	nein	nein	nein
Evakuierungsbetrieb nach (DIN CEN/TS 81-76)	nein	nein	nein	nein
Feuerwehrbetrieb	nein	nein	nein	nein
Notstromersatzbetrieb	Ja	Ja	nein	nein
Notbefreiung			USV	USV
Kabinenbreite i.L. [mm]	1100	1100	1100	1100
Kabinentiefe i.L. [mm]	1400	1400	2100	1400
Kabinengrundfläche [m²], ohne Türeinzug	1,54	1,54	2,31	1,54
Deckenabhängung	vollflächige Lichtdecke mit Schattenfuge	vollflächige Lichtdecke mit Schattenfuge	vollflächige Lichtdecke mit Schattenfuge	vollflächige Lichtdecke mit Schattenfuge
Kabinenhöhe i.L. [mm]	2200	2200	2200	2200
Kabinenbodenaufbau [mm]	25	25	25	25
Zusatzgewicht Kabinenbodenaufbau [kg/m²]	52	52	52	52
Frühöffnende Türen	nein	nein	nein	nein
Türbreite [mm]	900	900	900	900
Türhöhe [mm]	2100	2100	2100	2100
Türart	2-teilig zentral	2-teilig zentral	2-teilig teleskop	2-teilig teleskop
Wandaufbau um die Schachttür	folgt in LPH 5	folgt in LPH 5	folgt in LPH 5	folgt in LPH 5
Mauerumfassungszarge	nein	nein	nein	nein
Schutzklasse gemäß EN 81-58	E90	E90	E90	E90
Türnische [mm]	nein	nein	nein	nein
Schachtbreite [mm] {Objektplanung}	2000	2000	1650	1650
Schachttiefe [mm] {Objektplanung}	1800	1800	2500	1800
Schachtgrundfläche [m²]	3,6	3,6	4,1	3,2
Grubentbreite [mm]	-	-	-	-
Grubentiefe [mm]	-	-	-	-
Grubengrundfläche [m²]	-	-	-	-
Vandalismuskategorie (EN81-71)	1	1	1	1
Ausführung gemäß DIN EN 81-70	ja	ja	ja	ja
Fahrkorbtyp gemäß DIN EN 81-70	2	2	3	2
Ausführung gemäß DIN 18040 1/2	ja	ja	ja	ja
Nutzungskategorie (VDI 4707/ISO 25745-2)	3	3	3	3
Energiebedarfsklasse Stillstand (VDI 4707/ DIN EN ISO 25745-2)	A	A	A	A
Gesamt-Energieeffizienzklasse VDI 4707/DIN EN ISO 25745-2	B	B	B	B
Energierückspeisung	ja	ja	ja	ja
Klasse schutzbedürftiger Räume (DIN 8989)	C	C	C	C
flächenbezogen Masse Schachtwände [kg/m²]	580	580	670	580
Schwingungsisolation	EL3	EL3	EL3	EL3
freier Lüftungsquerschnitt (EN81-20 E.3.2)	über Schachtentrauchung	über Schachtentrauchung	über Schachtentrauchung	über Schachtentrauchung
freier Entrauchungsquerschnitt (HBauO §37)	2.5% der Schachtgrundfläche	2.5% der Schachtgrundfläche	2.5% der Schachtgrundfläche	2.5% der Schachtgrundfläche

*: gemäß DIN ISO 8100-30:2021-10

Aufzug	9	10	11	12
Bezeichnung	D10117STRXX00A460_DE008 _20260430_01v03-M+P-FA	D10117STRXX00A460_DE009 _20260430_01v03-M+P-FA	D10117STRXX00A460_DE010 _20260430_01v03-M+P-FA	D10117STRXX00A460_DE011 _20260430_01v01-M+P-FA
BIM-Id	15136	13333	14143	14661
Standort	BMU Stresemann./Erna-Berger Str. 10117 Berlin	BMU Stresemann./Erna-Berger Str. 10117 Berlin	BMU Stresemann./Erna-Berger Str. 10117 Berlin	BMU Stresemann./Erna-Berger Str. 10117 Berlin
Bauherr	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Ellerstraße 56 53119 Bonn	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Ellerstraße 56 53119 Bonn	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Ellerstraße 56 53119 Bonn	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Ellerstraße 56 53119 Bonn
Bauart	Personenaufzug	Personenaufzug	Personenaufzug	Dolmetscherkabinen
Aufzugsbezeichnung	I.3	J	K	Rollstuhlhebebühne
Ausführung	Seil 2:1, mittig aufgehängt	Seil 2:1, mittig aufgehängt	Seil 2:1, mittig aufgehängt	Spindelantrieb
Errichtungsnorm	EN81 - 20	EN81 - 20	EN81 - 20	MRL 2006/42/EG und DIN EN 81-41
zusätzliches Schachtgerüst	nein	nein	nein	nein
Schachtkopfhöhe [mm]	3800	4000	3800	-
Temporärer Schutzraum im Schachtkopf	-	-	-	-
Höhenkote oberstes Geschoss [m] über Geländeoberfläche	4,400	21,150	21,150	0,600
Förderhöhe [m]	4,400	25,120	25,120	0,600
erschlossene Etagen				
Türseite / Höhenkote [m]	A (Höhenkote) [m]	A (Höhenkote) [m]	A (Höhenkote) [m]	A (Höhenkote) [m]
7. OG	-	-	-	-
6. OG	-	21,150	21,150	-
5. OG	-	17,800	17,800	-
4. OG	-	14,450	14,450	-
3. OG	-	11,100	11,100	-
2. OG	-	7,750	7,750	-
1. OG	4,400	4,400	4,400	-
Parterre	-	-	-	0,600
EG	0,000	0,000	0,000	0,000
1. UG	-	-3,970	-3,970	-
Öffnungsrichtung der Tür	rechts	mittig öffnend	links	links
Schachtgrubentiefe [mm]	1300	1400	1400	60
Temporärer Schutzraum in der Grube	nein	nein	nein	nein
Grubenzugangstür	nein	nein	nein	nein
Begehbare Räume unter dem Aufzug		nein	nein	ja
Bestandswände	nein	nein	nein	nein
Haltestellen	2	8	8	2
Schachttüren	2	8	8	1
Durchladung	nein	nein	nein	ja
selektive Türsteuerung	nein	nein	nein	nein
Nennlast [kg]	630	630	1000	300
Personen	8	8	13	1 Rollstuhlbenutzer
Geschwindigkeit [m/s]	1,0	1,6	1,6	0,15
Beschleunigung [m/s²]	0,6	0,7	0,7	-
Jerk [m/s³]	0,8	0,9	0,9	-
Antriebsart	Seil getriebelos	Seil getriebelos	Seil getriebelos	-
Aufhängung	2:1	2:1	2:1	-
Gegengewichtsausgleich	45%	45%	45%	-
Fahrten [1/h]	180	180	180	-
Triebwerksraum	nein	nein	nein	nein
Steuerung / Schaltschrankposition	Servicezarge	Servicezarge	Servicezarge	Im System enthalten
Steuerungsart (Rufverarbeitung)	1 Knopf - Sammelsteuerung	2 Knopf - Sammelsteuerung	2 Knopf - Sammelsteuerung	Totmannsteuerung
Innenvorzug	ja	ja	ja	nein
Brandfallsteuerung (statisch/dynamisch)	statisch	statisch	statisch	nein
Evakuierungshaltestelle	EG	EG	EG	nein
Brandfallsignal generiert aus	BMA	BMA	BMA	nein
Weiterbetrieb im Brandfall	nein	nein	nein	nein
Evakuierungsbetrieb nach (DIN CEN/TS 81-76)	nein	nein	nein	nein
Feuerwehrbetrieb	nein	nein	nein	nein
Notstromersatzbetrieb	nein	nein	nein	nein
Notbefreiung	USV	USV	USV	nein
Kabinenbreite i.L. [mm]	1100	1100	1100	1244 (Plattformbreite)
Kabinentiefe i.L. [mm]	1400	1400	2100	1425 (Plattformlänge)
Kabinengrundfläche [m²], ohne Türeinzug	1,54	1,54	2,31	1,77
Deckenabhängung	vollflächige Lichtdecke mit Schattenfuge	vollflächige Lichtdecke mit Schattenfuge	vollflächige Lichtdecke mit Schattenfuge	-
Kabinenhöhe i.L. [mm]	2200	2200	2200	-
Kabinenbodenaufbau [mm]	25	25	25	-
Zusatzgewicht Kabinenbodenaufbau [kg/m²]	52	52	52	-
Frühöffnende Türen	nein	nein	nein	nein
Türbreite [mm]	900	900	900	900
Türhöhe [mm]	2100	2100	2100	1000
Türart	2-teilig teleskop	2-teilig zentral	2-teilig teleskop	Flügeltür
Wandaufbau um die Schachttür	folgt in LPH 5	folgt in LPH 5	folgt in LPH 5	-
Mauerumfassungszarge	nein	nein	nein	-
Schutzklasse gemäß EN 81-58	E90	E90	E91	-
Türnische [mm]	nein	nein	nein	-
Schachtbreite [mm] {Objektplanung}	1800	2000	1770	-
Schachttiefe [mm] {Objektplanung}	1850	1800	2675	-
Schachtgrundfläche [m²]	3,3	3,6	4,73	-
Grubentbreite [mm]	-	-	-	1284
Grubentiefe [mm]	-	-	-	1464
Grubengrundfläche [m²]	-	-	-	1,88
Vandalismuskategorie (EN81-71)	C	1	1,0	-
Ausführung gemäß DIN EN 81-70	ja	ja	ja	nein
Fahrkorbtyp gemäß DIN EN 81-70	2	2	3	-
Ausführung gemäß DIN 18040 1/2	ja	ja	ja	ja
Nutzungskategorie (VDI 4707/ISO 25745-2)	2	3	3	-
Energiebedarfsklasse Stillstand (VDI 4707/ DIN EN ISO 25745-2)	A	A	A	-
Gesamt-Energieeffizienzklasse VDI 4707/DIN EN ISO 25745-2	B	B	B	-
Energierückspeisung	nein	ja	ja	nein
Klasse schutzbedürftiger Räume (DIN 8989)	C	B	B	-
flächenbezogen Masse Schachtwände [kg/m²]	580	740	740	-
Schwingungsisolation	EL3	EL3	EL3	-
freier Lüftungsquerschnitt (EN81-20 E.3.2)	über Schachtentrauchung	über Schachtentrauchung	über Schachtentrauchung	-
freier Entrauchungsquerschnitt (HBauO §37)	2.5% der Schachtgrundfläche	2.5% der Schachtgrundfläche	2.5% der Schachtgrundfläche	-

*: gemäß DIN ISO 8100-30:2021-10