



05282 (cont'd)

Steine im Lückenbereich bis +10 cm auskragend
im Riegelbereich Kolke - 10 bis 30 cm

1. Schwerkheitsmauer aus Blocksteinen mit Vermörtelung
 $b = (0,80 \text{ m} + 1,00 \text{ m})$ und $(0,50 \text{ m} + 1,00 \text{ m})$
2. Riegelsteine aus Blocksteinen werden in Beton gesetzt
 $b = (0,80 - 1,00)$; $h = (1,20 - 1,50)$; $l = (0,80 - 1,00)$
3. Lückensteine aus Blocksteinen
 $b = (0,10 - 0,40)$; $h = (0,80 - 1,10)$; $l = (0,80 - 1,00)$
4. Störstein, 0,30 m aus der Sohle ausragend.
5. Wasserbausteine Steibline LMB 40/200 und LMB 60/300, zu je 50 % Gewichtsprozent, Zwischenräume mit Schotter und Steinen 2 bis 300 mm auffüllen, Wasserbausteine von Hand setzen und mit Greifer andrücken.
6. Schotter und Steine 2 bis 300 mm, Schichtdicke = 0,60 m
7. Wasserbausteine nach BB; Schichtdicke = 0,60 m
8. Kolke als Sohlervertiefung, Sohlhöhe = -10 bis 30 cm
9. Fußstübelangehör mit Fußplatte und Blockfundament
10. Schranke
11. Brücke / Steg
12. Böschungsfußsicherung aus Blocksteinen
 $b/h = 0,8 \text{ m} + 1,0 \text{ m}$
13. Wasserbausteine nach BB
14. Sohlanpassung durch Umlagerung vorhandenen Sohlmaterials, Sohlrauhigkeit $\geq 0,15 \text{ m}$
15. Verfüllung mit Schotter
16. Profilierung der Böschung mit Oberbodenandeckung und Ansaat
17. Böschungstreppe
18. Bohrpflahlwand, Länge nach statischer Berechnung

- Vermessungsbüro
Dipl.-Ing. Siegfried Wiese
Domplatz 3
38820 Halberstadt
- LHW SA, FB Halberstadt

[Geobasisdaten] © LVerMGeo LSA
(www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) / 10008

1:100	Plan-Nr.
-------	----------