

Position	Formel	Faktor	Wert 1	Wert 2	Wert 3	Wert 4	Wert 5	Masse	Einh.	EP (€)	GP (€)
Entsorgung von Bodenaushub											
1.0 Grunderwerb											
1.0.001	Grundstückseigentümer entschädigen (Flächen IGG für Ablagerung)										
	Fläche	1,000 A	0,00					0,00	m2		
								0,00	m2	12,00	0,00
1.0.002	Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen (1 zu 1)										
	Fläche	1,000 A	0,00					0,00	m2		
								0,00	m2	5,00	0,00
Zwischensumme Pos. 1.0:										0,00	
2.0 Entsorgung von Bodenaushub											
2.1 Laden von Bodenaushub											
2.1.001	Laden des Illeschotters (Z0*)										
	Gew./g	1,000 G	9500,00 g	1,900				5.000,00	m3		
								5.000,00	m3	1,50	7.500,00
2.1.002	Laden des Bodenaushub (Z0-Z0*)										
	Gew./g	5,000 G	1558,10 g	1,800	Auffüllung			4.328,06	m3		
	Gew./g	1,000 G	315,00 g	1,800	Oberboden			175,00	m3		
	Gew./g	2,000 G	330,00 g	1,800	Bohrpfahlwand			366,67	m3		
								4.869,72	m3	1,50	7.304,58
2.1.003	Laden des Bodenaushub (Z1,1)										
	Gew./g	2,000 G	1558,10 g	1,800	Auffüllung			1.731,22	m3		
	Gew./g	1,000 G	315,00 g	1,800	Oberboden			175,00	m3		
	Gew./g	0,000 G	330,00 g	1,800	Bohrpfahlwand			0,00	m3		
								1.906,22	m3	1,50	2.859,33
2.1.004	Laden des Bodenaushub (Z1,2)										
	Gew./g	1,000 G	1558,10 g	1,800	Auffüllung			865,61	m3		
	Gew./g	0,000 G	315,00 g	1,800	Oberboden			0,00	m3		
	Gew./g	1,000 G	330,00 g	1,800	Bohrpfahlwand			183,33	m3		
								1.048,94	m3	1,50	1.573,42
2.1.005	Laden des Bodenaushub (Z2)										
	Gew./g	6,000 G	1558,10 g	1,800	Auffüllung			5.193,67	m3		
	Gew./g	2,000 G	315,00 g	1,800	Oberboden			350,00	m3		
	Gew./g	2,000 G	330,00 g	1,800	Bohrpfahlwand			366,67	m3		
								5.910,33	m3	1,50	8.865,50
2.1.006	Laden des Bodenaushub (DKO)										
	Gew./g	2,000 G	1558,10 g	1,800	Auffüllung			1.731,22	m3		
	Gew./g	12,000 G	315,00 g	1,800	Oberboden			2.100,00	m3		
	Gew./g	1,000 G	330,00 g	1,800	Bohrpfahlwand			183,33	m3		
								4.014,56	m3	1,50	6.021,83
2.1.007	Laden des Bodenaushub (DKI)										
	Gew./g	0,000 G	1558,10 g	1,800	Auffüllung			0,00	m3		
	Gew./g	2,000 G	315,00 g	1,800	Oberboden			350,00	m3		
	Gew./g	2,000 G	330,00 g	1,800	Bohrpfahlwand			366,67	m3		
								716,67	m3	1,50	1.075,00
2.1.008	Laden des Bodenaushub (DKII)										
	Gew./g	0,000 G	1558,10 g	1,800	Auffüllung			0,00	m3		
	Gew./g	2,000 G	315,00 g	1,800	Oberboden			350,00	m3		
	Gew./g	2,000 G	330,00 g	1,800	Bohrpfahlwand			366,67	m3		
								716,67	m3	1,50	1.075,00
	46,00										
Zwischensumme Pos. 2.1:										36.274,67	

Position	Formel	Faktor	Wert 1	Wert 2	Wert 3	Wert 4	Wert 5	Masse	Einh.	EP (€)	GP (€)
2.2	Einbau von Bodenaushub										
2.2.001	<u>Einbau des Illeschotters (Z0*)</u>										
	Volumen	1,000 V	2995,50					2.995,50	m3		
								2.995,50	m3	10,00	29.955,00
Zwischensumme Pos. 2.2:											29.955,00
2.3	Entsorgen von Bodenaushub										
2.3.001	<u>Entsorgen des Illeschotters (Z0*)</u>										
	Gew.	1,000 G	9500,00					9.500,00	t		
	<i>abzgl. des in Pos. 2.2.001 wieder eingebauten Illeschotters</i>										
	Vol.*g	-1,000 V	2995,50 g	1,900				-5.691,45	t		
								3.808,55	t	7,40	28.183,27
2.3.002	<u>Entsorgen des Bodenaushub (Z0-Z0*)</u>										
	Gew.	5,000 G	1558,10		Auffüllung			7.790,50	t		
	Gew.	1,000 G	315,00		Oberboden			315,00	t		
	Gew.	2,000 G	330,00		Bohrpfahlwand			660,00	t		
								8.765,50	t	7,40	64.864,70
2.3.003	<u>Entsorgen des Bodenaushub (Z1,1)</u>										
	Gew.	2,000 G	1558,10		Auffüllung			3.116,20	t		
	Gew.	1,000 G	315,00		Oberboden			315,00	t		
	Gew.	0,000 G	330,00		Bohrpfahlwand			0,00	t		
								3.431,20	t	11,90	40.831,28
2.3.004	<u>Entsorgen des Bodenaushub (Z1,2)</u>										
	Gew.	1,000 G	1558,10		Auffüllung			1.558,10	t		
	Gew.	0,000 G	315,00		Oberboden			0,00	t		
	Gew.	1,000 G	330,00		Bohrpfahlwand			330,00	t		
								1.888,10	t	11,90	22.468,39
2.3.005	<u>Entsorgen des Bodenaushub (Z2)</u>										
	Gew.	6,000 G	1558,10		Auffüllung			9.348,60	t		
	Gew.	2,000 G	315,00		Oberboden			630,00	t		
	Gew.	2,000 G	330,00		Bohrpfahlwand			660,00	t		
								10.638,60	t	17,60	187.239,36
2.3.006	<u>Entsorgen des Bodenaushub (DKO)</u>										
	Gew.	2,000 G	1558,10		Auffüllung			3.116,20	t		
	Gew.	12,000 G	315,00		Oberboden			3.780,00	t		
	Gew.	1,000 G	330,00		Bohrpfahlwand			330,00	t		
								7.226,20	t	17,60	127.181,12
2.3.007	<u>Entsorgen des Bodenaushub (DKI)</u>										
	Gew.	0,000 G	1558,10		Auffüllung			0,00	t		
	Gew.	2,000 G	315,00		Oberboden			630,00	t		
	Gew.	2,000 G	330,00		Bohrpfahlwand			660,00	t		
								1.290,00	t	28,80	37.152,00
2.3.008	<u>Entsorgen des Bodenaushub (DKII)</u>										
	Gew.	0,000 G	1558,10		Auffüllung			0,00	t		
	Gew.	2,000 G	315,00		Oberboden			630,00	t		
	Gew.	2,000 G	330,00		Bohrpfahlwand			660,00	t		
								1.290,00	t	30,00	38.700,00
Zwischensumme Pos. 2.3:											546.620,12
Zwischensumme Pos. 2.0:											612.849,79
3.0	Baustelleneinrichtung und vorbereitende Arbeiten										
	<i>anrechenbare Kosten (Pos. 2.0)</i>										
								612.849,79			
3.0.001	<u>Baustelleneinrichtung und vorbereitende Arbeiten (nur Pos. 1.0 und 2.0)</u>										
	Pauschal	0,100 P	1,000					0,10	Psch		
								0,10	Psch	612.849,79	61.284,98
Zwischensumme Pos. 3.0:											61.284,98

Position	Formel	Faktor	Wert 1	Wert 2	Wert 3	Wert 4	Wert 5	Masse	Einh.	EP (€)	GP (€)
4.0	Planungsleistungen und Bauüberwachung										
	anrechenbare Kosten (Pos. 2.0 bis 3.0)							674.134,77			
4.0.001	Planungsleistungen und Bauüberwachung										
	Pauschal	0,200 P	1,000					0,20	Psch		
								0,20	Psch	674.134,77	134.826,95
	Zwischensumme Pos. 4.0:										134.826,95
	Zwischensumme Pos. 1.0 bis 4.0:										808.961,72
0.	KOSTENZUSAMMENSTELLUNG										
Pos. 1	Grunderwerb				€						0,00
Pos. 2	Entsorgung von Bodenaushub				€						612.849,79
Pos. 3	Baustelleneinrichtung und vorbereitende Arbei				€						61.284,98
Pos. 4	Planungsleistungen und Bauüberwachung				€						134.826,95
Zwischensumme Pos. 1 bis 4 (netto)					€						808.961,72
	Mehrwertsteuer				€	0,19					153.702,73
Summe (brutto)					€						962.664,44
Summe (brutto), gerundet					€						960.000,00