

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **Erneuerung Fensterfront Sporthalle Lessingstr.
48**

LV: **Fensterfront Sporthalle Lessingstr. Abbruch Fenster**

Abgabetermin:

Angebotssumme (Netto): _____ €

MwSt. (19,0%) _____ €

Angebotssumme (Brutto): _____ €

Datum: _____

Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift

Projekt: 2026-30 Erneuerung Fensterfront Sporthalle Lessingstr. 48
LV: 2026-30 Fensterfront Sporthalle Lessingstr. Abbruch Fenster
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 14.08.2026
Seite: - 2 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Leistungsverzeichnis Fensterfront Sporthalle Lessingstr. Abbruch Fenster

1 Los Bauleistungen für Mauerwerk und Putzarbeiten

1.1 Titel Baustelleneinrichtung

*** Ausführungsbeschreibung 1
Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

Über diese beschränkte Ausschreibung beabsichtigt das LRA Weimarer Land, die folgenden Leistungen in der Sporthalle Lessingstraße 48 in 99510 Apolda zu vergeben.

Bei der Durchführung dieser Bauleistung ist zwingend darauf zu achten, dass der Bauabschnitt und zwischengelagerten Materialien sowie Maschinen gut gesichert sind.

Der vorhandene Fußboden in der Umkleide und Duschräumen ist vor Beschädigungen zu schützen

Eine Vorortbesichtigung wird empfohlen.

Bauleistung:

- Abbruch Glasbausteine in Fertigteil aus Beton in der Sporthalle
- Sicherung der Fensterflächen von Innen mittel OSB Platten verschraubt, mögl. Staubdicht
- Mauerwerksarbeiten bis 2,5 m Höhe, Gerüst ist bei Bedarf vom AN zu stellen
- Putzarbeiten Außen an der Fassade, Laibung
- div. Stemmarbeiten und Ausbesserungen
- der Zugang ist nur über eine Außentreppe möglich
- **Ausführungszeitraum nach Absprache in 2026**

Vorhandene Gebäudeteile und Einrichtungen sind vor Beschädigungen zu schützen.

Sollte es zu Schäden durch den AN kommen ist dieser in der Pflicht diese sofort zu beseitigen, damit die Baustelle termingerecht fertig gestellt werden kann.

Die Baustelle liegt im Zentrum von Apolda und ist über öffentlichen Straßen für die Baufahrzeuge und Materialtransporte erreichbar.

Die Gebäudegrundfläche ist ca. 49,00 m x 20,0 m und hat eine mittlere Traufhöhe von ca. 7,0 m über Gelände, als Freistehendes Gebäude.

Die während der Bauzeit benötigten Lagerflächen und Überfahrten für Material sind mit der Bauleitung festzulegen und nach Beendigung der Baumaßnahme in den Urzustand zurückzuführen.

Die Bauabschnitte sind während der gesamten Bauzeit gegen unbefugtes Betreten und Unfallgefahr eigenverantwortlich zu sichern.

Eine Materialbestellung nach LV ist nicht möglich, da diese nur überschläglich ermittelt wurden.

Die Aufmaße werden mit der Bauleitung durchgeführt.

Der Zu- und Abtransport sowie deren Vorhaltung über die Bauzeit aller Materialien, Werkzeuge, Maschinen und Geräte sowie die Montage aller Materialien sind in die Einzelpreise einzukalkulieren, auch wenn im LV nicht extra darauf hingewiesen wurde.

Übertrag:

€

Projekt: 2026-30 Erneuerung Fensterfront Sporthalle Lessingstr. 48
LV: 2026-30 Fensterfront Sporthalle Lessingstr. Abbruch Fenster
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 14.08.2026
Seite: - 3 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Die Erstellung der Aufmaße erfolgt in Zusammenarbeit mit der Bauleitung.

Medienversorgung

Die notwendige Versorgung mit Energie und Wasser während der Bauzeit wird bauseits gestellt.

Lagerflächen

Für die Lagerung von Baustelleneinrichtungen und Zwischenlagerung von Baumaterial kann eine begrenzte Baufläche in Abstimmung mit AG bzw. Bauleitung genutzt werden.
Die genutzten Flächen sind nach der Beendigung der Baumaßnahme in den Urzustand zurück zu versetzen. Für die Sicherung gegen Diebstahl und Vandalismus ist der AN selber verantwortlich.

Baustellensicherung / Baustelleneinrichtung

Für die Baustellensicherung, Beleuchtung und Beschilderung ist der AN verantwortlich.
Für die notwendigen Sicherungsmaßnahmen und verkehrsrechtlichen Anordnungen, die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme notwendig werden, ist der AN eigenverantwortlich zuständig.
Eine zusätzliche Vergütung erfolgt nicht.
Während der Arbeiten sind alle auftretenden Gefahrenstellen unverzüglich durch den AN eigenverantwortlich zu beseitigen.
Alle Maschinen, Geräte, Einrichtungen zur Sicherung, Unterkünfte für Arbeitnehmer, Energieträger, die zum Ablauf der gesamten Maßnahme notwendig werden sowie deren An- und Abtransport, Vorhaltung über den Zeitraum der Maßnahmendauer müssen in die Kalkulation eingerechnet werden.

Säuberung / Räumung der Baustelle

Das Sauberhalten der Baustelle sowie deren Zufahrten auf die angrenzenden öffentlichen Straßen sind vom AN täglich eigenverantwortlich durchzuführen.
Die Übergabe erfolgt förmlich mit AG, örtlicher Bauleitung und AN.
Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß.

Vorschriften und Regelwerk

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen des Unfall- und Arbeitsschutzes durch den AN uneingeschränkt einzuhalten sind.
Für die Ausführung der Arbeiten gelten neben den Besonderen die Zusätzlichen Vertragsbedingungen des Auftraggebers, die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) in all ihren Teilen in der gültigen Fassung, das DIN-Vorschriftenwerk, die Arbeitsstättenverordnung, die Richtlinien der Unfallverhütungsvorschriften sowie die Empfehlungen und Richtlinien der Fachverbände des Handwerks in der jeweiligen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Fassung.

Übertrag: _____ €

Projekt: 2026-30 Erneuerung Fensterfront Sporthalle Lessingstr. 48
 LV: 2026-30 Fensterfront Sporthalle Lessingstr. Abbruch Fenster
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 14.08.2026
 Seite: - 4 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
1.1.10	Baustelleneinrichtung Einrichten, vorhalten und räumen der Baustelle inkl. aller Geräte, Werkzeugen, Gerüstböcke, Maschinen, Unterkunft, Toilette die für eine fachliche Bearbeitung der Baustelle im Bereich Rohbauleistungen notwendig sind, inkl. leichte Rollgerüste und Gerüstböcke bis zur einer Arbeitshöhe von ca. 2,0 m.	1 psch		_____ €
1.1.20	Schutz des Bodenflächen Fußbodenflächen sind mittels geeignetem Material gegen Beschädigung und Verschmutzung zu schützen und nach Beendigung der Arbeiten zu entfernen. Belag: PVC Belag und Fliesen	80,000 m2	_____ €	_____ €
1.1	Summe Titel Baustelleneinrichtung			_____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 2026-30 Erneuerung Fensterfront Sporthalle Lessingstr. 48
 LV: 2026-30 Fensterfront Sporthalle Lessingstr. Abbruch Fenster
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 14.08.2026
 Seite: - 5 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

1.2 Titel Mauerwerk

1.2.10

Abbruch von Außenwand aus Glasbaustein

Abbrechen von bewehrtem Betonfertigteile als Fensterelement, der Außenwand, als Teilabbruch, Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen. Glasbausteine, Glasscheiben, ca. 25 x 25 cm, in Betonfertigteile mit Bewehrung, Elementgröße: 6 Stück ca. 5,5 m x 1,1 m und 2 Stück 3,0 m x 1,1 m Abbruch nach Wahl des AN. Die Betonstege sind am Rahmen zu Trennen mittels Schneidegeräts. Höhe bis 3,0 m Abriss in 8 Teilflächen zwischen 3,1 und 6,1 m² von der Außenseite des Gebäudes.



42,000 m² _____ € _____ €

1.2.20

Verkleidung der Fensterflächen mit OSB Platten 19 mm

Die Fensterflächen sind vor dem Rückbau zu Sichern.
 - Rahmen aus Dachlatte 40/60 umlaufend an der inneren Wandfläche andübeln.
 - Fläche mittels OSB Platten mit Nut und Feder verschrauben und mittels Klebeband abdichten gegen Baustaub.
 - Nach Fertigung der Fenster und in Absprache mit der Fensterbaufirma sind die Flächen zurück zu bauen.
 - Das Material ist Eigentum des AN und ist von der Baustelle zu entfernen.

50,000 m² _____ € _____ €

1.2

Summe Titel Mauerwerk

_____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 2026-30 Erneuerung Fensterfront Sporthalle Lessingstr. 48
LV: 2026-30 Fensterfront Sporthalle Lessingstr. Abbruch Fenster
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 14.08.2026
Seite: - 6 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
1.3	Titel Putzarbeiten			
1.3.10	Beseitigen von Betongraten im Putzgrund, incl. Beseitigung Beseitigen von Hindernissen im Putzgrund mittels Entfernen von Betongraten. Der Einheitspreis versteht sich einschließlich der späteren Beseitigung. Bauteil: Fensterlaibung	105,000 m	_____ €	_____ €
1.3.60	Außenwandputz einlagig, Laibung Laibungsputz wie als Außenwandputzsystem, mineralisch gebunden, auf Wänden, Putzhöhe bis 3,5 m, als Glattputz. Ausführung mit erhöhter Festigkeit, Farbton weiß, Putzgrund Beton Putzdicke bis 20 mm, Breite der Laibung 15 cm Putz in Teilflächen zum Einputzen von Fenstern und Fassade. Gerüstböcke sind vom AN zu stellen.	105,000 m	_____ €	_____ €
1.3	Summe Titel Putzarbeiten		_____ €	
1	Summe Los Bauleistungen für Mauerwerk und Putzarbeiten		_____ €	
	Summe Fensterfront Sporthalle Lessingstr. Abbruch Fenster		_____ €	

Übertrag: _____ €

Projekt: 2026-30 Erneuerung Fensterfront Sporthalle Lessingstr. 48
LV: 2026-30 Fensterfront Sporthalle Lessingstr. Abbruch Fenster
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 14.08.2026
Seite: - 7 -

ZUSAMMENSTELLUNG

1.1	Baustelleneinrichtung	_____ €
1.2	Mauerwerk	_____ €
1.3	Putzarbeiten	_____ €
1	Summe Bauleistungen für Mauerwerk und Putzarbeiten	_____ €
1	Bauleistungen für Mauerwerk und Putzarbeiten	_____ €
	Summe Fensterfront Sporthalle Lessingstr. Abbruch Fenster	_____ €
	Fensterfront Sporthalle Lessingstr. Abbruch Fenster LV-Nettosumme	_____ €
	19 % Umsatzsteuer	_____ €
	LV-Bruttosumme	_____ €

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.

Ort / Datum

Stempel und rechtsgültige Unterschrift