

Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Vergabenummer: ZD-L 055-2026

Leistungsbeschreibung

Das Landratsamt Altenburger Land (nachfolgend „Auftraggeber“, AG genannt) schreibt eine elektronische Schließanlage der Firma Simons & Voss aus. Der Hauptsitz des AG ist das Verwaltungsgebäude Lindenaustraße 9 in 04600 Altenburg. Es werden insgesamt 9 weitere Verwaltungsgebäude in Altenburg und Schmölln betrieben.

Ziel der Kreisverwaltung ist es, sukzessive alle Verwaltungsgebäude mit einer elektronischen Schließanlage auszustatten.

In den vergangenen Jahren wurde bereits begonnen, die beiden Verwaltungsgebäude am Standort Schmölln, die Schrankenanlagen Lindenaustraße 9 und 31 sowie die Foyer-Tür in der Lindenaustraße 9 in 04600 Altenburg mit Komponenten von Simons & Voss zu ertüchtigen. Eine entsprechende Verwaltungssoftware ist bereits verfügbar.

Weiterhin sind bereits alle Mitarbeiter mit einem Transponder ausgestattet, da es eine Schnittstelle zum vorhandenen Zeiterfassungssystem gibt.

Der AG beabsichtigt im Rahmen dieser Ausschreibung die Verwaltungsgebäude Lindenaustraße 31 Haus 1 und Haus 2 sowie das Verwaltungsgebäude Martin-Luther-Str. 1a in 04600 Altenburg zu ertüchtigen.

In diesen Objekten sind insgesamt 139 digitale Europrofil Doppelknaufzylinder in verschiedenen Längen zu verbauen.

Die Haupteingangstüren sollen einen Europrofil Doppelzylinder Z5 beidseitig lesend erhalten.

Der AG beabsichtigt, die Außenhüllen der Verwaltungsgebäude online, den Innenbereich offline zu betreiben.

Um Änderungen der Schließberechtigungen zu den einzelnen Bereichen schnellstmöglich umzusetzen, ist die Installation eines Betankungsterminals in beiden Verwaltungsgebäuden Lindenaustraße 31 notwendig.

Die Schließplanerstellung und Programmierung der Schließzylinder führt der AG selbst durch.

Die Demontage der Altanlagen, sowie die Montage der elektronischen Schließanlage inkl. aller Komponenten obliegt dem Auftragnehmer. Es ist beabsichtigt, die 3 Verwaltungsgebäude einzeln auszurollen. Die Termine werden nach Lieferung der Komponenten in Abstimmung festgelegt.

Leistungsverzeichnis

Pos. 1 – Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – Aktiv Technologie mit G2-Funktionalität

- Baulänge bis 60 mm
- Comfortfunktion – Innenknauf permanent freidrehend
- Außenseite mit aktiven Transponder bedienbar
- Batterielebensdauer: bis zu 7 Jahre Stand-by oder 300.000 Betätigungen (offline)

Pos. 2 – Mehrpreis Europrofil Doppelzylinder Z5

- Eingangsbereich ohne Zeitbudget
- beidseitig lesend

Pos. 3 – Z4 / Z5 Kernziehschutzadapter

- Verlängerung um 8 mm

Pos. 4 – Knauf 2 – verstärkter Knauf auf der Außenseite für schwere Türen

Pos. 5 - Aufpreis für Version mit Zutrittskontrollfunktion, Zeitsteuerung und Protokollierung

Pos. 6 – Aufpreis Antipanikfunktion

- Innenseite freidrehend, Einsatz in Antipanikschlössern

Pos. 7 - Aufpreis für wetterfeste Version

- wetterfeste Ausführung IP 65 für den Einsatz im Außenbereich

Pos. 8 – Aufpreis feuerhemmend

- für den Einsatz in Stahl- und Brandschutztüren

Pos. 9 – Aufpreis Verlängerung bis 80 mm Gesamtlänge

Pos. 10 – Aufpreis Verlängerung bis 100 mm Gesamtlänge

Pos. 11 – Wavenetrouter RN2

- für Autokonfiguration als Umsetzer von Ethernet auf die 868 MHz Frequenz
- inkl. Anschlusskabel für externes Steckernetzteil
- Sende- und Empfangsantenne auf der Router-Platine integriert
- PoE fähig

Pos. 12 – Z4 Netzwerk-Knaufkappe für Direktvernetzung

- Edelstahldesign
- Version für Autokonfiguration

Pos. 13 – Z5 Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung

- Edelstahldesign
- Version für Autokonfiguration

Pos. 14 – Parametrierung Wavenetrouter RN2

- Migration in die IT-Struktur des AG

Pos. 15 – Montage Wavenetrouter RN2

- Standorte werden vom AG benannt
- Anschluss an bauseits vorhandene Netzwerkstruktur

Pos. 16 – Inbetriebnahme WaveNet

Pos. 17 – Smartrelais 3 Basiseinheit Controller mit TCP/IP-Schnittstelle

- POE, USB und RS485-Schnittstelle
- Zur Nutzung als Gateway im virtuellen Netzwerk mit einer schnellen Datenverbindung
- mit aktivem SimonsVoss – Transponder und passivem RFID Identmedien (MIFARE) bedienbar

Pos. 18 – Externer Leser in grauem Gehäuse

- Signalisierung mit drei LED's zur Front
- zur Montage im gesicherten Bereich
- mit aktivem SimonsVoss-Transponder und passiven RFID Identmedien (MIFARE) bedienbar

Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis
Vergabenummer: ZD-L 055-2026

Pos. 19 – Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung

Pos. 20 – Montage Smartrelais 3 und ext. Leser

- Anschluß und Inbetriebnahme an bauseits verlegte Kabel

Pos. 21 – Demontage Bestandsschließanlage und Montage, Inbetriebnahme neue Schließanlage

Pos. 22 – An- und Abfahrt

Pos. 23 - Montagematerial

Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis
Vergabenummer: ZD-L 055-2026

Hinweis: Es sind alle grauen Felder auszufüllen!

Position	Artikel	Anzahl	Einzelpreis Netto in €	Gesamtpreis Netto in €
1	Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder Baulänge bis 60 mm	139		
2	Mehrpreis Europrofil Doppelzylinder Z5	3		
3	Z4/Z5 Kernziehadapter	2		
4	Knauf 2 – verstärkter Knauf	3		
5	Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle	139		
6	Aufpreis Antipanikfunktion	16		
7	Aufpreis für wetterfeste Version	7		
8	Aufpreis für feuerhemmende Version	5		
9	Aufpreis Verlängerung bis 80 mm	123		
10	Aufpreis Verlängerung bis 100 mm	10		
11	Wavenetrouter RN2	2		
12	Z4 Netzwerk-Knaufkappe	2		
13	Z5 Netzwerk Knaufkappe	6		
14	Parametrierung Wavenetrouter RN2	2		
15	Montage Wavenetrouter RN2	2		
16	Inbetriebnahme WaveNet	2		
17	Smartrelais 3 Basiseinheit Controller	2		
18	Externer Leser	2		
19	Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle	2		
20	Montage Smartrelais 3 und ext. Leser	2		
21	Demontage und Montage	139		
22	An- und Abfahrt	3		
23	Montagematerial	3		
	Gesamtpreis Netto in €			
	Zzgl. Ust. 19 % in €			
	Angebotspreis Brutto in €			