

Inhaltsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten	2
01.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	2
01.02	Untertitel	Verkehrssicherung	3
01.03	Untertitel	Vorarbeiten	5
01.04	Untertitel	Pflanzgutlieferung	7
01.05	Untertitel	Pflanzenarbeiten	10
01.06	Untertitel	Fertigstellungspflege	14
01.07	Untertitel	1.Jahr Entwicklungspflege	17
01.08	Untertitel	2.Jahr Entwicklungspflege	20
01.09	Untertitel	3.Jahr Entwicklungspflege	25
01.10	Untertitel	4.Jahr Entwicklungspflege	28
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	33

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten		
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Landschaftsbauarbeiten			
01.01	Untertitel Baustelleneinrichtung			
01.01.0010	Baustelle einrichten Baustelle einrichten, Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen, und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Herstellung von Lagerplätzen einschl. erforderlicher Untergrund sind in den EP mit einzurechnen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl. soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom- und Wasseranschluß sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen, betreiben und rückbauen. Bemerkung: Der Bieter hat sich über die Zuwegung zur Baustelle, Transport- und Montagewege auf der Baustelle sowie über die Platzverhältnisse vor Ort genau zu informieren, einschl. alle Aufwendungen für die Herstellung von Zuwegungen zur Baustelle und auf der Baustelle durch entsprechende Maßnahmen einschl. Materialeinsatz und die Unterhaltung während der Bauzeit. Die Leistungen sind an 3 Standorten (Alberstedt, Gatterstädt, Langeneichstädt zu erbringen. In Alberstedt erfolgt die Pflanzung auf 3 Teilflächen. Alle damit verbundenen Aufwendungen sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Alle Arbeiten sind mit Kleintechnik aufgrund eingeschränkter Zugänglichkeit auszuführen, einschl. alle Aufwendungen für die Sicherung und den Schutz angrenzender Gebäude, baulicher Anlagen und des Baumbestandes während der Bauzeit, Maßnahmen zur Fernhaltung und Ableitung des Oberflächenwassers sind in die Baustelleneinrichtung einzurechnen, Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistung vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten		
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten		
01.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bei Nutzung von privaten Flächen oder Anlagen ist zur VOB-Abnahme eine Freistellungsbescheinigung der jeweiligen Eigentümer oder Rechtsträger einzuholen und vorzulegen. Die Freistellungsbescheinigung beinhaltet die Bestätigung des ordnungsgemäßen Verlassens der Flächen bzw. die Begleichung der mit den jeweiligen Eigentümern oder Rechtsträgern vereinbarten Ersatzleistungen und/ oder Ausgleichszahlungen. Zur Baustelleneinrichtung gehören auch die sich aus der ZTV-SA in der gültigen Fassung ergebenden Maßnahmen zur unmittelbaren Sicherung des Baustellenbereiches. Maßnahmen zur Arbeitsstättensicherung gem. ArbeitsstättV in der gültigen Fassung werden nicht gesondert vergütet.			Übertrag:
		1 Psch		GP
01.01.0020	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsmäßig herrichten. Verunreinigungen auf Straßen, Wegen und allen anderen in Anspruch genommenen Flächen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z. B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen des Titels.			
		1 Psch		GP
Summe Untertitel 01.01			Baustelleneinrichtung, Netto:	
01.02	Untertitel Verkehrssicherung			
01.02.0010	Verkehrsbehördliche Anordnung Verkehrsbehördliche Anordnung einholen für Verkehrssicherung im Rahmen der Vorarbeiten, Pflanzarbeiten und Pflegearbeiten einschl. aller			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	LV	Landschaftsbauarbeiten		
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten		
01.02	Untertitel	Verkehrssicherung		
			Übertrag:	
	anfallenden Gebühren, für Pflanzmaßnahmen innerorts an Kreisstraße K 2162 in Langeneichstädt (Bahnhofsiedlung) - zuständig Stadt Mücheln und außerorts an K 2272 bei Gatterstädt - zuständig Landkreis Saalekreis. Verkehrsbehördliche Anordnungen mehrfach einholen (für Herstellung sowie 5 Pflegejahre).	1 Psch		GP
01.02.0020	Verkehrssich.(Vorarb.+ Pflanzung) Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO für Arbeiten innerorts an Kreisstraße K 2162 in Langeneichstädt (Bahnhofsiedlung) und außerorts an K 2272 bei Gatterstädt unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten und über die gesamte Zeit der Vorarbeiten und Pflanzung (incl.aller zur Pflanzung gehörenden Arbeitsgänge, z. B. Mulcharbeiten) betreiben, ggf. umsetzen und abbauen. 60 v. H. der Pauschale werden nach betriebsbed. Aufbau, der Rest nach Abbau der Verkehrssich.-einrichtungen berechnet, innerhalb und außerhalb von Ortschaften.	1 Psch		GP
01.02.0030	Verkehrssich.(Fertigstellungspfl.) wie vorige Position	1 Psch		GP
01.02.0040	Verkehrssich.(1.J.Entwicklungspfl.) wie vorige Position	1 Psch		GP
01.02.0050	Verkehrssich.(2.J.Entwicklungspfl.) wie vorige Position	1 Psch		GP
01.02.0060	Verkehrssich.(3.J.Entwicklungspfl.) wie vorige Position	1 Psch		GP
01.02.0070	Verkehrssich.(4.J.Entwicklungspfl.) wie vorige Position	1 Psch		GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten			
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten			
01.02	Untertitel	Verkehrssicherung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Summe Untertitel 01.02					
			Verkehrssicherung, Netto:		
01.03 Untertitel Vorarbeiten					
01.03.0010	Beweissicherung Beweissicherung zur Dokumentation des Baufeldes und der angrenzenden Nutzungen vor Beginn der Bauarbeiten durchführen. Erstellen einer Fotodokumentation. Insbesondere sind vorhandene Gebäude, Treppen, Mauern, Zäune, Straßen, Wege, Befestigungen, Freileitungen, Schächte, Masten, Bäume, Vegetationsflächen zu dokumentieren. Ausführung in Teilflächen in Alberstedt, Langeneichstädt und an der K 2272 bei Gatterstädt.				
			1 Psch	GP	
01.03.0020	Schachtscheine einholen Alle notwendigen Schachtscheine bei den zuständigen Versorgungsträgern einholen sowie der BÜ zur Verfügung stellen. Abrechnung erfolgt nach Vorlegen der Schachtscheine beim AG.				
			1 psch	GP	
01.03.0030	Suchgraben Suchgraben für unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen herstellen, in Bereichen mit unklarem Leitungsverlauf. Tiefe: bis ca. 1,6 m. Breite der Sohle in Abhängigkeit von der Tiefe nach DIN, Beachtung DIN 4124 bei Tiefe größer als: 1,25 m, nach Freilegen der Leitungen den Leitungsbestand mit 25 cm Sand ummanteln, einschl. wiederherstellen Warnband, Graben anschließend wieder verfüllen und lagenweise verdichten, Bodenklasse: 3-5, Anteil an Handarbeit: 80%. Ausführung in Teilflächen in Alberstedt, Langeneichstädt und an der K 2272 bei Gatterstädt.				
			3 m3	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten		
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten		
01.03	Untertitel	Vorarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.0040	Wiese mähen Fläche 3 Wiese mähen auf Fläche 3, Neigung der Fläche max.1:3, Streuobstwiese mit Aufwuchs bis 1,80 m Höhe sowie Streuauflage. Die Fläche wurde in 2026 noch nicht gemäht. Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen einschließlich Abtransport, Ausführung mit Kleintechnik aufgrund von Altbaumbestand.	2.500 m²	EP	GP
01.03.0050	Baumstandorte mähen Flächen 2+4+5 Baumstandorte mähen auf Flächen 2+4+5. Pro Baumstandort ist eine Fläche von 2x2m mähen. Mähflächen am Straßenrand in Baumlücken, teilweise auf Straßenböschung mit Neigung bis 1:1. Fläche mit Aufwuchs bis 1,80 m Höhe sowie Streuauflage. Die Flächen wurden in 2026 noch nicht gemäht. Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen einschließlich Abtransport, Ausführung mit Kleintechnik aufgrund von Altbaumbestand.	112 m²	EP	GP
01.03.0060	Standorte kennzeichnen Baumpflanzstandorte im Gelände nach Pflanzplan, mit unterschiedlichen Pfählen bzw. Farben deutlich sichtbar kennzeichnen. Alle Markierungen bis zur Umsetzung vorhalten. Ausführung in Teilflächen in Alberstedt, Langeneichstädt und an der K 2272 bei Gatterstädt.	1 Psch		GP
01.03.0070	Einschlagplatz f. Gehölze Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Platz wildsicher einzäunen. Fläche stellt AN. Für Pflanzungen auf Teilflächen in Alberstedt, Langeneichstädt und an der K 2272 bei Gatterstädt.	1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten		
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten		
01.03	Untertitel	Vorarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.0080	Gehölze mit Ballen einschlagen Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen vollständig mit lockerem Boden oder Mulchstoff abdecken. Gehölze im Einschlag kontinuierlich feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Hochstämme.	64 St	EP	GP
01.03.0090	Hausmüll beseitigen Hausmüll aufnehmen und entsorgen, Hausmüll aus Holz, Metall, PVC, andere Kunststoffe, Papier, Pappe. Alle anfallenden Materialien sind fachgerecht zu entsorgen. Der Entsorgungsnachweis ist der BÜ am Folgetag vorzulegen. Abgerechnet wird nach Wiegeschein.	1 t	EP	GP
Summe Untertitel 01.03			Vorarbeiten, Netto:	
01.04	Untertitel Pflanzgutlieferung			
01.04.0010	Carpinus betulus StLKNr. 10.18 104/105.14.02.02 Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 14 bis 16 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland. Herkunftsgebiet Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland, 806 02.	4 St	EP	GP
01.04.0020	Malus domestica Cox Orange Malus domestica Hybr. (Apfel) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 14 bis 16 cm. Sorte Cox Orange.	3 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten		
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten		
01.04	Untertitel	Pflanzgutlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.0030	Malus domestica Goldparmäne Malus domestica Hybr. (Apfel) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 14 bis 16 cm. Sorte Goldparmäne.	3 St	EP	GP
01.04.0040	Prunus avium StLKNr. 10.18 104/427.07.00.02 Prunus avium (Vogelkirsche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 14 bis 16 cm. Herkunftsgebiet Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland, 814 02.	16 St	EP	GP
01.04.0050	Prunus avium Dönissens Gelbe Knorpelkirsche Prunus avium Hybride (Süßkirsche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 14 bis 16 cm. Sorte Dönissens Gelbe Knorpelkirsche.	3 St	EP	GP
01.04.0060	Prunus avium Gr.Schw.Knorpelk. Prunus avium Hybride (Süßkirsche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 14 bis 16 cm. Sorte Große Schwarze Knorpelkirsche.	3 St	EP	GP
01.04.0070	Prunus domestica Hauszwetsche Prunus domestica Hybride (Pflaume) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 14 bis 16 cm. Sorte Hauszwetsche.	3 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten			
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten			
01.04	Untertitel	Pflanzgutlieferung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.04.0080	Prunus domestica Zimmers Frühzwetsche Prunus domestica Hybride (Pflaume) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 14 bis 16 cm. Sorte Zimmers Frühzwetsche.	3 St	EP	GP	
01.04.0090	Pyrus communis Gellerts Butterbirne Pyrus communis Hybride (Birne) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 14 bis 16 cm. Sorte Gellerts Butterbirne.	2 St	EP	GP	
01.04.0100	Pyrus communis Gute Luise Pyrus communis Hybride (Birne) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 14 bis 16 cm. Sorte Gute Luise.	2 St	EP	GP	
01.04.0110	Quercus robur StLKNr. 10.18 104/503.10.02.05 Quercus robur (Stieleiche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stamm- umfang 14 bis 16 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland. Herkunftsgebiet Mitteldeutsches Tief- und Hügelland, 817 05.	8 St	EP	GP	
01.04.0120	Tilia cordata StLKNr. 10.18 104/703.10.02.03 Tilia cordata (Winterlinde) liefern. Hochstamm, im Container, Inhalt 50 Liter, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stammumfang 14				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten		
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten		
01.04	Untertitel	Pflanzgutlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	bis 16 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland. Herkunftsgebiet Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland, 823 03.			Übertrag:
		14 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.04			Pflanzgutlieferung, Netto:	
01.05	Untertitel Pflanzarbeiten			
01.05.0010	Hochstamm Aushub Pflanzgrube Pflanzgrube auf Flächen mit Neigung 1:4 bis 1:2 herstellen. Sohle 20 cm tief lockern. Pflanzgrube LxBxT100x100x100cm Aushubmaterial: Bodengemisch aus organischen und mineralischen Bestandteilen. Aushub getrennt nach Oberboden und Unterboden seitlich lagern. Die ausgehobene Baumgrube ist vor dem Verfüllen von AG/BÜ abnehmen zu lassen. Eine Fotodokumentation ist durchzuführen. Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.			
		48 m³	EP	GP
01.05.0020	Hochstamm Einbau Pflanzsubstrat Substrat auf Löß-, Bims-, Sand-Basis gem. den "Empfehlungen der FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2 Pflanzgrubenbauweise 1" nach Vorgaben der Düngeverordnung und gütegesichert nach RAL-GZ 250-7, in homogener Mischung der Körnung 0-16mm herstellen, liefern und höhengerecht einbauen. Auf Flächen mit Neigung 1:4 bis 1:2. Die Verdichtung hat in Lagen und statisch zu erfolgen. Die angestrebte Einbauverdichtung beträgt 85-87%DPr., Verdichtungsfaktor 1,25-1,30. Die einzelnen Lagen sind miteinander zu verzahnen. Einbau in Pflanzgrube LxBxT 100x100x100cm. Erzeugnis: Vulkatree 0-16 oder gleichwertig. Der Gütenachweis ist zu erbringen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten			
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten			
01.05	Untertitel	Pflanzarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Liefernachweis: VULKATEC GmbH 56630 Kretz Tel.: 02632/95480 Fax.: 02632/954820				
		48 m³	EP	GP	
01.05.0030	Hochstamm Aushub+Verfüllen Pflanzgrube Pflanzgrube im Baumstreifen beidseits der K 2272 bei Gatterstädt herstellen (zwischen Graben und Ackerrand). Sohle 20 cm tief lockern. Auf Flächen mit Neigung 1:4 bis 1:2. Pflanzgrube LxBxT 100x100x100cm. Aushubmaterial: Bodengemisch aus organischen und mineralischen Bestandteilen/Oberboden/Unterboden. Mit Ziegelbruch und Hausmüll ist zu rechnen. Jegliche Fremdstoffe sind herauszulesen und fachgerecht zu entsorgen. 20% Handarbeit. Aushub getrennt nach Oberboden und Unterboden seitlich lagern und im Zuge der Baumpflanzung entsprechend der ursprünglichen Lagerung lagenweise einbauen und lagenweise statisch verdichten. Überschüssigen Boden nach Wahl des AN verwerten. Die ausgehobene Baumgrube ist vor dem Verfüllen von AG/BÜ abnehmen zu lassen. Eine Fotodokumentation ist durchzuführen.				
		16 St	EP	GP	
01.05.0040	Hochstamm pflanzen Hochstamm in vorbereitete Pflanzgrube pflanzen. Auf Flächen mit Neigung 1:4 bis 1:2. Pflanzschnitt durchführen: Lediglich beschädigte, sich kreuzende und zu dicht stehende Äste sind zu entfernen. Die Pflanzung muss so erfolgen, dass wegen der zu erwartenden Sackung der Wurzelhals 10 cm über dem vorhandenen Gelände steht. Ringförmige Farbmarkierung in Höhe des höchstgelegenen Wurzelanlaufes anbringen und bis zur Abnahme vorhalten. Gehölz liefern in separater Position. Boden/Substrateinbau in separater Position. Hochstamm Stammumfang über 14 bis 16 cm. Drahtkorb und Ballentuch öffnen, Drahtkorb nach unten biegen und Bindung aufschneiden.				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten		
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten		
01.05	Untertitel	Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Gießrand herstellen, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Baum angießen in 2 Arbeitsgängen mit jeweils 60 Liter pro Arbeitsgang (insgesamt 120 Liter). Abrechnung pro Baum. Ausführung in Teilflächen in Alberstedt, Langeneichstädt und an der K 2272 bei Gatterstädt.	64 St	EP	GP
01.05.0050	Brettverbau Hochstamm Hanglage Brettverbau als Bodensicherung der Pflanzscheiben talseitig herstellen. Höhe 40 cm. Mit 2 Holzbrettern 200x20x2,5cm und 3 Pflöcken aus Holz 100 cm lang und Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen. Oberkante 10 cm über dem Ballen. Überschüssigen Boden nach Wahl des AN verwerten.	4 St	EP	GP
01.05.0060	Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Auf Flächen mit Neigung 1:4 bis 1:2. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe mind. 2,00 bis 2,20 m. Schutz = Schilfrohrmatte, einzeln gebunden, scheuerfest und mit Abstand zum Stamm, Schilfrohrmatte 1,5fach um den Baum wickeln, 3 Bindungen anbringen (oben mitte unten). Ausführung in Teilflächen in Alberstedt, Langeneichstädt und an der K 2272 bei Gatterstädt.	64 St	EP	GP
01.05.0070	Dreibock mit Knotengeflecht Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Auf Flächen mit Neigung 1:4 bis 1:2. Pfähle gekgelt und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz bunt geschält. Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Du. = 50 mm Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten		
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten		
01.05	Untertitel	Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Bindung am Pfahl annageln. Bespannung mit Knotengeflecht mittlere Ausführung auf gesamter Höhe des Dreibocks. Das Knotengeflecht ist so anzubringen, dass es für Pflegearbeiten geöffnet werden kann. Ausführung in Teilflächen in Alberstedt, Langeneichstädt und an der K 2272 bei Gatterstädt.	64 St	EP	GP
01.05.0080	Pflanzscheibe mulchen Hochstamm Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Auf Flächen mit Neigung 1:4 bis 1:2. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 90 cm. Mulch = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis > 60. Mulchschicht = 15 cm dick. Ausführung in Teilflächen in Alberstedt, Langeneichstädt und an der K 2272 bei Gatterstädt.	64 St	EP	GP
01.05.0090	Mäusebekämpfung Hochstamm Köder für Mäusebekämpfung liefern und an den betroffenen Bäumen in vorhandene Mäusegänge hineinlegen, verdeckte Ausbringung. Die Zulässigkeit des verwendeten Mittels durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist nachzuweisen. Anwendung nach Herstellerangaben. Anwendung nur nach schriftlicher Genehmigung des AG. Abrechnung nach behandelten Bäumen. Ausführung in Teilflächen in Alberstedt, Langeneichstädt und an der K 2272 bei Gatterstädt.	64 St	EP	GP
01.05.0100	Greifvogelstange StLKNr. 08.16 807/464.22.01 Greifvogelstange aus Nadelholz, standfest aufstellen. Auf dem Stangenende ein 30 cm langes halbrundes Querholz, Durchmesser 5 bis 6 cm, mit Streben kipsicher befestigen. Länge = 6,00 m. Zopf-Durchmesser 10 bis 12 cm. Unteres Stangenende ca. 120 cm imprägnieren.	4 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.05			Pflanzarbeiten, Netto:	

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten		
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten		
01.06	Untertitel	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.06 Untertitel Fertigstellungspflege				
01.06.0010	Bekämpfung Splintkäfer 1.PG Bekämpfung Splintkäfer an Obstbäumen+Eichen, gesamten Stamm und unteren Kronenbereich bis 40 cm über Kronenansatz behandeln durch fachgerechtes einstreichen, einschl. öffnen und schließen des Knotengeflechtes, einschl. abbauen und wieder anbauen der Schilfmatte, einschl. liefern des Pflanzenschutzmittels, Anwendung nach Angaben des Pflanzenschutzamtes. Material ist in den EP mit einzurechnen. Ausführungszeitraum: ca. April.	46 St	EP	GP
01.06.0020	Bekämpfung Splintkäfer 2.PG wie vorige Position. Ausführungszeitraum: ca. Juni.	46 St	EP	GP
01.06.0030	Schädlingsbeseitigung Baum Jegliche Raupennester und Gespinste aus dem Baum/ der Baumkrone entfernen. 100% Handarbeit, Schnittgut vollständig beseitigen und vernichten.	10 St	EP	GP
01.06.0040	Schädlingsbekämpfung Baum Befallenen Baum mit geeignetem Schädlingsbekämpfungsmittel behandeln, einmalige Behandlung, einschl. liefern des Pflanzenschutzmittels, Anwendung nach Angaben des Pflanzenschutzamtes. Material ist in den EP mit einzurechnen. Ausführung nach schriftlicher Bestätigung durch den AG/BÜ.	10 St	EP	GP
01.06.0050	Mäusebekämpfung Hochstamm Köder für Mäusebekämpfung liefern und an den betroffenen Bäumen in vorhandene Mäusegänge hineinlegen, verdeckte Ausbringung.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten		
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten		
01.06	Untertitel	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Die Zulässigkeit des verwendeten Mittels durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist nachzuweisen. Anwendung nach Herstellerangaben. Anwendung nur nach schriftlicher Genehmigung des AG. Abrechnung nach behandelten Bäumen.	64 St	EP	GP
01.06.0060	Hochstamm 1.Pflegegang Hochstamm pflegen 1.Pflegegang. Pflanzscheibe jäten, Stammfuß dabei nicht verletzen ! Pflanzscheibengröße mit Durchmesser über 80 bis 100 cm. Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern einschl. notwendiges Bindematerial. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Schilfmatten bei Bedarf reparieren und zu enge Bindungen lockern einschl. notwendige Schilfmatten und Bindematerial liefern, Knotengeflecht bei Bedarf reparieren einschl. notw. Material. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	64 St	EP	GP
01.06.0070	Hochstamm 2.Pflegegang wie vorige Position 2.Pflegegang.	64 St	EP	GP
01.06.0080	Hochstamm 3.Pflegegang wie vorige Position 3.Pflegegang.	64 St	EP	GP
01.06.0090	Baumpfahl setzen Baumpfahl, gekegelt und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. einschl. Knotengeflecht abbauen und Knotengeflecht anbringen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz, bunt geschält. Eine Bindung je Pfahl. Bindung entspr.Bestand.	3 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten		
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten		
01.06	Untertitel	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.06.0100	Hochstamm 1. Wässerungsgang Hochstamm nach verbindlichem Wässerungsplan wässern. 1. Wässerungsgang. Bodenart, Exposition und Flächen nach Unterlagen des AG. Wurzelbereich durchdringend durchfeuchten. Mindestwasserme. je Hst. pro Wässerungsg. = 100 Liter. 64 Hochstämme.	6,4 m3	EP	GP
01.06.0110	Hochstamm 2. Wässerungsgang wie vorige Position 2. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP
01.06.0120	Hochstamm 3. Wässerungsgang wie vorige Position 3. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP
01.06.0130	Hochstamm 4. Wässerungsgang wie vorige Position 4. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP
01.06.0140	Hochstamm 5. Wässerungsgang wie vorige Position 5. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP
01.06.0150	Hochstamm 6. Wässerungsgang wie vorige Position 6. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP
01.06.0160	Hochstamm 7. Wässerungsgang wie vorige Position 7. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP
01.06.0170	Hochstamm 8. Wässerungsgang wie vorige Position 8. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten		
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten		
01.06	Untertitel	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.06.0180	Hochstamm 9. Wässerungsgang wie vorige Position 9. Wässerungsgang.			
		6,4 m3	EP	GP
01.06.0190	Hochstamm 10. Wässerungsgang wie vorige Position 10. Wässerungsgang.			
		6,4 m3	EP	GP
Summe Untertitel 01.06			Fertigstellungspflege, Netto:	
01.07	Untertitel 1.Jahr Entwicklungspflege			
01.07.0010	Bekämpfung Splintkäfer 1.PG Bekämpfung Splintkäfer an Obstbäumen+Eichen, gesamten Stamm und unteren Kronenbereich bis 40 cm über Kronenansatz behandeln durch fachgerechtes einstreichen, einschl. öffnen und schließen des Knotengeflechtes, einschl. abbauen und wieder anbauen der Schilfmatte, einschl. liefern des Pflanzenschutzmittels, Anwendung nach Angaben des Pflanzenschutzamtes. Material ist in den EP mit einzurechnen. Ausführungszeitraum: ca. April.			
		46 St	EP	GP
01.07.0020	Bekämpfung Splintkäfer 2.PG wie vorige Position. Ausführungszeitraum: ca. Juni.			
		46 St	EP	GP
01.07.0030	Schädlingsbeseitigung Baum Jegliche Raupennester und Gespinste aus dem Baum/ der Baumkrone entfernen. 100% Handarbeit, Schnittgut vollständig beseitigen und vernichten.			
		10 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten			
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten			
01.07	Untertitel	1.Jahr Entwicklungspflege			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
01.07.0040	Schädlingsbekämpfung Baum Befallenen Baum mit geeignetem Schädlingsbekämpfungsmittel behandeln, einmalige Behandlung, einschl. liefern des Pflanzenschutzmittels, Anwendung nach Angaben des Pflanzenschutzamtes. Material ist in den EP mit einzurechnen. Ausführung nach schriftlicher Bestätigung durch den AG/BÜ.	10 St	EP	GP	
01.07.0050	Mäusebekämpfung Hochstamm Köder für Mäusebekämpfung liefern und an den betroffenen Bäumen in vorhandene Mäusegänge hineinlegen, verdeckte Ausbringung. Die Zulässigkeit des verwendeten Mittels durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist nachzuweisen. Anwendung nach Herstellerangaben. Anwendung nur nach schriftlicher Genehmigung des AG. Abrechnung nach behandelten Bäumen.	64 St	EP	GP	
01.07.0060	Hochstamm 1.Pflegegang Hochstamm pflegen 1.Pflegegang. Pflanzscheibe jäten, Stammfuß dabei nicht verletzen ! Pflanzscheibengröße mit Durchmesser über 80 bis 100 cm. Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern einschl. notwendiges Bindematerial. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Schilfmatten bei Bedarf reparieren und zu enge Bindungen lockern einschl. notwendige Schilfmatten und Bindematerial liefern, Knotengeflecht bei Bedarf reparieren einschl. notw. Material. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	64 St	EP	GP	
01.07.0070	Hochstamm 2.Pflegegang wie vorige Position 2.Pflegegang.	64 St	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten			
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten			
01.07	Untertitel	1.Jahr Entwicklungspflege			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.07.0080	Hochstamm 3.Pflegegang wie vorige Position 3.Pflegegang.	64 St	EP	GP	
01.07.0090	Baumpfahl setzen Baumpfahl, gekegelt und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. einschl. Knotengeflecht abbauen und Knotengeflecht anbringen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz, bunt geschält. Eine Bindung je Pfahl. Bindung entspr.Bestand.	3 St	EP	GP	
01.07.0100	Hochstamm 1.Wässerungsgang Hochstamm nach verbindlichem Wässerungsplan wässern. 1. Wässerungsgang. Bodenart, Exposition und Flächen nach Unterlagen des AG. Wurzelbereich durchdringend durchfeuchten. Mindestwasserme. je Hst. pro Wässerungsg. = 100 Liter. 64 Hochstämme.	6,4 m3	EP	GP	
01.07.0110	Hochstamm 2. Wässerungsgang wie vorige Position 2. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP	
01.07.0120	Hochstamm 3. Wässerungsgang wie vorige Position 3. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP	
01.07.0130	Hochstamm 4. Wässerungsgang wie vorige Position 4. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP	
01.07.0140	Hochstamm 5. Wässerungsgang wie vorige Position 5. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten			
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten			
01.07	Untertitel	1.Jahr Entwicklungspflege			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
01.07.0150	Hochstamm 6. Wässerungsgang wie vorige Position 6. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP	
01.07.0160	Hochstamm 7. Wässerungsgang wie vorige Position 7. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP	
01.07.0170	Hochstamm 8. Wässerungsgang wie vorige Position 8. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP	
01.07.0180	Hochstamm 9. Wässerungsgang wie vorige Position 9. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP	
01.07.0190	Hochstamm 10. Wässerungsgang wie vorige Position 10. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP	
Summe Untertitel 01.07		1.Jahr Entwicklungspflege, Netto:			
01.08 Untertitel 2.Jahr Entwicklungspflege					
01.08.0010	Bekämpfung Splintkäfer 1.PG Bekämpfung Splintkäfer an Obstbäumen+Eichen, gesamten Stamm und unteren Kronenbereich bis 40 cm über Kronenansatz behandeln durch fachgerechtes einstreichen, einschl.öffnen und schließen des Knotengeflechtes, einschl. abbauen und wieder anbauen der Schilfmatte, einschl. liefern des Pflanzenschutzmittels, Anwendung nach Angaben des Pflanzenschutzamtes. Material ist in den EP mit einzurechnen. Ausführungszeitraum: ca. April.	46 St	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten			
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten			
01.08	Untertitel	2.Jahr Entwicklungspflege			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.08.0020	Bekämpfung Splintkäfer 2.PG wie vorige Position. Ausführungszeitraum: ca. Juni.				
		46 St	EP	GP	
01.08.0030	Schädlingsbeseitigung Baum Jegliche Raupennester und Gespinste aus dem Baum/ der Baumkrone entfernen. 100% Handarbeit, Schnittgut vollständig beseitigen und vernichten.				
		10 St	EP	GP	
01.08.0040	Schädlingsbekämpfung Baum Befallenen Baum mit geeignetem Schädlingsbekämpfungsmittel behandeln, einmalige Behandlung, einschl. liefern des Pflanzenschutzmittels, Anwendung nach Angaben des Pflanzenschutzamtes. Material ist in den EP mit einzurechnen. Ausführung nach schriftlicher Bestätigung durch den AG/BÜ.				
		10 St	EP	GP	
01.08.0050	Mäusebekämpfung Hochstamm Köder für Mäusebekämpfung liefern und an den betroffenen Bäumen in vorhandene Mäusegänge hineinlegen, verdeckte Ausbringung. Die Zulässigkeit des verwendeten Mittels durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist nachzuweisen. Anwendung nach Herstellerangaben. Anwendung nur nach schriftlicher Genehmigung des AG. Abrechnung nach behandelten Bäumen.				
		64 St	EP	GP	
01.08.0060	Hochstamm 1.Pflegegang Hochstamm pflegen 1.Pflegegang. Pflanzscheibe jäten, Stammfuß dabei nicht verletzen ! Pflanzscheibengröße mit Durchmesser über 80 bis 100 cm. Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern einschl. notwendiges Bindematerial. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Schilfmatten bei Bedarf reparieren und zu enge Bindungen lockern einschl. notwendige Schilfmatten und Bindematerial liefern, Knotengeflecht bei Bedarf				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten			
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten			
01.08	Untertitel	2.Jahr Entwicklungspflege			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	reparieren einschl. notw. Material. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
		64 St	EP	GP	
01.08.0070	Hochstamm 2.Pflegegang wie vorige Position 2.Pflegegang.				
		64 St	EP	GP	
01.08.0080	Hochstamm 3.Pflegegang wie vorige Position 3.Pflegegang.				
		64 St	EP	GP	
01.08.0090	Baumpfahl setzen Baumpfahl, gekegelt und gespitzt, standfest setzen. Ge- hölz anbinden. einschl. Knotengeflecht abbauen und Knotengeflecht anbringen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz, bunt geschält. Eine Bindung je Pfahl. Bindung entspr.Bestand.				
		3 St	EP	GP	
01.08.0100	Hochstamm 1.Wässerungsgang Hochstamm nach verbindlichem Wässerungsplan wässern. 1. Wässerungsgang. Bodenart, Exposition und Flächen nach Unterlagen des AG. Wurzelbereich durchdringend durchfeuchten. Mindestwassermenge je Hst. pro Wässerungsg. = 100 Liter. 64 Hochstämme.				
		6,4 m3	EP	GP	
01.08.0110	Hochstamm 2. Wässerungsgang wie vorige Position 2. Wässerungsgang.				
		6,4 m3	EP	GP	
01.08.0120	Hochstamm 3. Wässerungsgang wie vorige Position 3. Wässerungsgang.				
		6,4 m3	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten		
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten		
01.08	Untertitel	2.Jahr Entwicklungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.08.0130	Hochstamm 4. Wässerungsgang wie vorige Position 4. Wässerungsgang.			
		6,4 m3	EP	GP
01.08.0140	Hochstamm 5. Wässerungsgang wie vorige Position 5. Wässerungsgang.			
		6,4 m3	EP	GP
01.08.0150	Hochstamm 6. Wässerungsgang wie vorige Position 6. Wässerungsgang.			
		6,4 m3	EP	GP
01.08.0160	Hochstamm 7. Wässerungsgang wie vorige Position 7. Wässerungsgang.			
		6,4 m3	EP	GP
01.08.0170	Hochstamm 8. Wässerungsgang wie vorige Position 8. Wässerungsgang.			
		6,4 m3	EP	GP
01.08.0180	Hochstamm 9. Wässerungsgang wie vorige Position 9. Wässerungsgang.			
		6,4 m3	EP	GP
01.08.0190	Hochstamm 10. Wässerungsgang wie vorige Position 10. Wässerungsgang.			
		6,4 m3	EP	GP
01.08.0200	Dreibock Hochstamm entfernen Baumverankerung einschl. Bindung und einschl. Knotengeflecht entfernen. Verankerung = Dreibock. Verankerung der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.			
		64 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten		
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten		
01.08	Untertitel	2.Jahr Entwicklungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.08.0210	Rindenschutz entfernen Rindenschutz entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schutz am Stamm bis 4,00 m Höhe. Stammumfang über 30 bis 40 cm.	64 St	EP	GP
01.08.0220	Erziehungsschnitt Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum (Obstbaum+Laubbaum) nach Unterlagen des AG durchführen. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe, Stammaustriebe, Stockaustriebe sowie abgestorbenes Holz entfernen. Konkurrenztriebe, starke Äste und Zwiesel entfernen. Schnittführung auf Astring. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandorte auf Sportplatz, Spielplatz, Grünfläche, am Straßenrand, auf Streuobstwiese mit Neigung ca. 1:3. Baumhöhe über 3,00 m bis 5,00 m. Kronendurchmesser bis 2,00 m. Krone ggf. aufasten, Schnitt auf Astring. Schnittwerkzeug vor dem Schnitt eines jeden Baumes mit 70-prozentigem Alkohol gegen Übertragung von Rotpusteln u.a. Pflanzenkrankheiten desinfizieren. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	64 St	EP	GP
01.08.0230	Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe mind. 2,00 bis 2,20 m. Schutz = Schilfrohrmatte, einzeln gebunden, scheuerfest und mit Abstand zum Stamm, Schilfrohrmatte 1,5fach um den Baum wickeln, 3 Bindungen anbringen (oben mitte unten).	64 St	EP	GP
01.08.0240	Dreibock mit Knotengeflecht Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz bunt geschält. Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Du. = 50 mm Eine Bindung je Pfahl.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten		
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten		
01.08	Untertitel	2.Jahr Entwicklungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln. Bespannung mit Knotengeflecht mittlere Ausführung auf gesamter Höhe des Dreibocks. Das Knotengeflecht ist so anzubringen, dass es für Pflegearbeiten geöffnet werden kann.	64 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.08		2.Jahr Entwicklungspflege, Netto:		
01.09	Untertitel	3.Jahr Entwicklungspflege		
01.09.0010	Bekämpfung Splintkäfer 1.PG			
	Bekämpfung Splintkäfer an Obstbäumen+Eichen, gesamten Stamm und unteren Kronenbereich bis 40 cm über Kronenansatz behandeln durch fachgerechtes einstreichen, einschl. öffnen und schließen des Knotengeflechtes, einschl. abbauen und wieder anbauen der Schilfmatte, einschl. liefern des Pflanzenschutzmittels, Anwendung nach Angaben des Pflanzenschutzamtes. Material ist in den EP mit einzurechnen. Ausführungszeitraum: ca. April.	46 St	EP	GP
01.09.0020	Bekämpfung Splintkäfer 2.PG			
	wie vorige Position. Ausführungszeitraum: ca. Juni.	46 St	EP	GP
01.09.0030	Schädlingsbeseitigung Baum			
	Jegliche Raupennester und Gespinste aus dem Baum/ der Baumkrone entfernen. 100% Handarbeit, Schnittgut vollständig beseitigen und vernichten.	10 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten			
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten			
01.09	Untertitel	3.Jahr Entwicklungspflege			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.09.0040	Schädlingsbekämpfung Baum Befallenen Baum mit geeignetem Schädlingsbekämpfungsmittel behandeln, einmalige Behandlung, einschl. liefern des Pflanzenschutzmittels, Anwendung nach Angaben des Pflanzenschutzamtes. Material ist in den EP mit einzurechnen. Ausführung nach schriftlicher Bestätigung durch den AG/BÜ.	10 St	EP	GP	
01.09.0050	Mäusebekämpfung Hochstamm Köder für Mäusebekämpfung liefern und an den betroffenen Bäumen in vorhandene Mäusegänge hineinlegen, verdeckte Ausbringung. Die Zulässigkeit des verwendeten Mittels durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist nachzuweisen. Anwendung nach Herstellerangaben. Anwendung nur nach schriftlicher Genehmigung des AG. Abrechnung nach behandelten Bäumen.	64 St	EP	GP	
01.09.0060	Hochstamm 1.Pflegegang Hochstamm pflegen 1.Pflegegang. Pflanzscheibe jäten, Stammfuß dabei nicht verletzen ! Pflanzscheibengröße mit Durchmesser über 80 bis 100 cm. Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern einschl. notwendiges Bindematerial. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Schilfmatten bei Bedarf reparieren und zu enge Bindungen lockern einschl. notwendige Schilfmatten und Bindematerial liefern, Knotengeflecht bei Bedarf reparieren einschl. notw. Material. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	64 St	EP	GP	
01.09.0070	Hochstamm 2.Pflegegang wie vorige Position 2.Pflegegang.	64 St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten		
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten		
01.09	Untertitel	3.Jahr Entwicklungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.09.0080	Hochstamm 3.Pflegegang wie vorige Position 3.Pflegegang.	64 St	EP	GP
01.09.0090	Baumpfahl setzen Baumpfahl, gekegelt und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. einschl. Knotengeflecht abbauen und Knotengeflecht anbringen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz, bunt geschält. Eine Bindung je Pfahl. Bindung entspr.Bestand.	3 St	EP	GP
01.09.0100	Hochstamm 1.Wässerungsgang Hochstamm nach verbindlichem Wässerungsplan wässern. 1. Wässerungsgang. Bodenart, Exposition und Flächen nach Unterlagen des AG. Wurzelbereich durchdringend durchfeuchten. Mindestwasserme. je Hst. pro Wässerungsg. = 100 Liter. 64 Hochstämme.	6,4 m3	EP	GP
01.09.0110	Hochstamm 2. Wässerungsgang wie vorige Position 2. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP
01.09.0120	Hochstamm 3. Wässerungsgang wie vorige Position 3. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP
01.09.0130	Hochstamm 4. Wässerungsgang wie vorige Position 4. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP
01.09.0140	Hochstamm 5. Wässerungsgang wie vorige Position 5. Wässerungsgang.	6,4 m3	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten			
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten			
01.09	Untertitel	3.Jahr Entwicklungspflege			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.09.0150	Hochstamm 6. Wässerungsgang wie vorige Position 6. Wässerungsgang.				
		6,4 m3	EP	GP	
01.09.0160	Hochstamm 7. Wässerungsgang wie vorige Position 7. Wässerungsgang.				
		6,4 m3	EP	GP	
01.09.0170	Hochstamm 8. Wässerungsgang wie vorige Position 8. Wässerungsgang.				
		6,4 m3	EP	GP	
01.09.0180	Hochstamm 9. Wässerungsgang wie vorige Position 9. Wässerungsgang.				
		6,4 m3	EP	GP	
01.09.0190	Hochstamm 10. Wässerungsgang wie vorige Position 10. Wässerungsgang.				
		6,4 m3	EP	GP	
Summe Untertitel 01.09					
			3.Jahr Entwicklungspflege, Netto:		
01.10	Untertitel 4.Jahr Entwicklungspflege				
01.10.0010	Bekämpfung Splintkäfer 1.PG Bekämpfung Splintkäfer an Obstbäumen+Eichen, gesamten Stamm und unteren Kronenbereich bis 40 cm über Kronenansatz behandeln durch fachgerechtes einstreichen, einschl. öffnen und schließen des Knotengeflechtes, einschl. abbauen und wieder anbauen der Schilfmatte, einschl. liefern des Pflanzenschutzmittels, Anwendung nach Angaben des Pflanzenschutzamtes. Material ist in den EP mit einzurechnen. Ausführungszeitraum: ca. April.				
		46 St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten			
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten			
01.10	Untertitel	4.Jahr Entwicklungspflege			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.10.0020	Bekämpfung Splintkäfer 2.PG wie vorige Position. Ausführungszeitraum: ca. Juni.	46 St	EP	GP	
01.10.0030	Schädlingsbeseitigung Baum Jegliche Raupennester und Gespinste aus dem Baum/ der Baumkrone entfernen. 100% Handarbeit, Schnittgut vollständig beseitigen und vernichten.	10 St	EP	GP	
01.10.0040	Schädlingsbekämpfung Baum Befallenen Baum mit geeignetem Schädlingsbekämpfungsmittel behandeln, einmalige Behandlung, einschl. liefern des Pflanzenschutzmittels, Anwendung nach Angaben des Pflanzenschutzamtes. Material ist in den EP mit einzurechnen. Ausführung nach schriftlicher Bestätigung durch den AG/BÜ.	10 St	EP	GP	
01.10.0050	Mäusebekämpfung Hochstamm Köder für Mäusebekämpfung liefern und an den betroffenen Bäumen in vorhandene Mäusegänge hineinlegen, verdeckte Ausbringung. Die Zulässigkeit des verwendeten Mittels durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist nachzuweisen. Anwendung nach Herstellerangaben. Anwendung nur nach schriftlicher Genehmigung des AG. Abrechnung nach behandelten Bäumen.	64 St	EP	GP	
01.10.0060	Hochstamm 1.Pflegegang Hochstamm pflegen 1.Pflegegang. Pflanzscheibe jäten, Stammfuß dabei nicht verletzen ! Pflanzscheibengröße mit Durchmesser über 80 bis 100 cm. Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern einschl. notwendiges Bindematerial. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Schilfmatten bei Bedarf reparieren und zu enge Bindungen lockern einschl. notwendige Schilfmatten und Bindematerial liefern, Knotengeflecht bei Bedarf				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten			
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten			
01.10	Untertitel	4.Jahr Entwicklungspflege			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	reparieren einschl. notw. Material. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unerwünschter Aufwuchs der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
		64 St	EP	GP	
01.10.0070	Hochstamm 2.Pflegegang wie vorige Position 2.Pflegegang.				
		64 St	EP	GP	
01.10.0080	Hochstamm 3.Pflegegang wie vorige Position 3.Pflegegang.				
		64 St	EP	GP	
01.10.0090	Baumpfahl setzen Baumpfahl, gekegelt und gespitzt, standfest setzen. Ge- hölz anbinden. einschl. Knotengeflecht abbauen und Knotengeflecht anbringen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz, bunt geschält. Eine Bindung je Pfahl. Bindung entspr.Bestand.				
		3 St	EP	GP	
01.10.0100	Hochstamm 1.Wässerungsgang Hochstamm nach verbindlichem Wässerungsplan wässern. 1. Wässerungsgang. Bodenart, Exposition und Flächen nach Unterlagen des AG. Wurzelbereich durchdringend durchfeuchten. Mindestwasserme. je Hst. pro Wässerungsg. = 100 Liter. 64 Hochstämme.				
		6,4 m3	EP	GP	
01.10.0110	Hochstamm 2. Wässerungsgang wie vorige Position 2. Wässerungsgang.				
		6,4 m3	EP	GP	
01.10.0120	Hochstamm 3. Wässerungsgang wie vorige Position 3. Wässerungsgang.				
		6,4 m3	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten			
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten			
01.10	Untertitel	4.Jahr Entwicklungspflege			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.10.0130	Hochstamm 4. Wässerungsgang wie vorige Position 4. Wässerungsgang.				
		6,4 m3	EP	GP	
01.10.0140	Hochstamm 5. Wässerungsgang wie vorige Position 5. Wässerungsgang.				
		6,4 m3	EP	GP	
01.10.0150	Hochstamm 6. Wässerungsgang wie vorige Position 6. Wässerungsgang.				
		6,4 m3	EP	GP	
01.10.0160	Hochstamm 7. Wässerungsgang wie vorige Position 7. Wässerungsgang.				
		6,4 m3	EP	GP	
01.10.0170	Hochstamm 8. Wässerungsgang wie vorige Position 8. Wässerungsgang.				
		6,4 m3	EP	GP	
01.10.0180	Hochstamm 9. Wässerungsgang wie vorige Position 9. Wässerungsgang.				
		6,4 m3	EP	GP	
01.10.0190	Hochstamm 10. Wässerungsgang wie vorige Position 10. Wässerungsgang.				
		6,4 m3	EP	GP	
01.10.0200	Dreibock Hochstamm entfernen Baumverankerung einschl. Bindung und einschl. Knotengeflecht entfernen. Verankerung = Dreibock. Verankerung der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
		64 St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten		
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten		
01.10	Untertitel	4.Jahr Entwicklungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.10.0210	Rindenschutz entfernen Rindenschutz entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schutz am Stamm bis 4,00 m Höhe. Stammumfang über 30 bis 40 cm.	64 St	EP	GP
01.10.0220	Erziehungsschnitt Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum (Obstbaum+Laubbaum) nach Unterlagen des AG durchführen. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe, Stammaustriebe, Stockaustriebe sowie abgestorbenes Holz entfernen. Konkurrenztriebe, starke Äste und Zwiesel entfernen. Schnittführung auf Astring. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandorte auf Sportplatz, Spielplatz, Grünfläche, am Straßenrand, auf Streuobstwiese mit Neigung ca. 1:3. Baumhöhe über 3,00 m bis 5,00 m. Kronendurchmesser bis 2,00 m. Krone ggf. aufasten, Schnitt auf Astring. Schnittwerkzeug vor dem Schnitt eines jeden Baumes mit 70-prozentigem Alkohol gegen Übertragung von Rotpusteln u.a. Pflanzenkrankheiten desinfizieren. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	64 St	EP	GP
01.10.0230	Stammschutzfarbe Rindenschutz nach dem Erziehungsschnitt herstellen. Stammumfang über 30 bis 40 cm. Schutzhöhe bis 3,50 m, bis zum Kronenansatz, Schutz = Stammschutzfarbe, Schutzwirksamkeit mind. 5 Jahre. Stammschutzfarbe nach den Herstellerangaben aufbringen einschließlich Aufräumen der Anstrichflächen+Voranstrich+Weißanstrich. Die vorgegeben Mindesttemperaturen für die Verarbeitung sind einzuhalten.	64 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.10		4.Jahr Entwicklungspflege, Netto:		
Summe Titel 01		Landschaftsbauarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

K 2269 Alberstedt Baumpflanzungen (07-08-2026)

00	LV	Landschaftsbauarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Landschaftsbauarbeiten	2	
01.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	2	
01.02	Untertitel	Verkehrssicherung	3	
01.03	Untertitel	Vorarbeiten	5	
01.04	Untertitel	Pflanzgutlieferung	7	
01.05	Untertitel	Pflanzenarbeiten	10	
01.06	Untertitel	Fertigstellungspflege	14	
01.07	Untertitel	1.Jahr Entwicklungspflege	17	
01.08	Untertitel	2.Jahr Entwicklungspflege	20	
01.09	Untertitel	3.Jahr Entwicklungspflege	25	
01.10	Untertitel	4.Jahr Entwicklungspflege	28	

Summe LV 00 Landschaftsbauarbeiten**Angebotssumme, Netto:** EUR

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

.....
Anbieter - Unterschrift**Angebotssumme, Brutto:** EUR