

Leistungsverzeichnis

Rahmenvereinbarungen über die Lieferung von Aktenvernichtern

Der Gegenstand der Ausschreibung ergibt sich aus dem nachstehenden Leistungsverzeichnis und den beigelegten Vertragsunterlagen.

Es ist beabsichtigt, je Los eine Rahmenvereinbarung mit einer Grundlaufzeit von 36 Monaten abzuschließen - beginnend mit der Zuschlagserteilung - mit der Option der einmaligen passiven Verlängerung um jeweils 12 Monate.

Die im folgenden angegebenen Stückzahlen wurden im Rahmen einer Bedarfserhebung bei den Dienststellen und Einrichtungen des Bundes ermittelt und sind als unverbindliche Schätzmenge zu betrachten. Eine Verpflichtung zur Abnahme von Mindestmengen besteht nicht.

Die Rahmenvereinbarung wird nach Zuschlagserteilung zur Nutzung in das "Kaufhaus des Bundes - KdB" eingestellt und in einem elektronischen Katalog veröffentlicht. Leistungsempfänger und zum Abruf bestellberechtigt sind die in den Vertragsunterlagen aufgeführten Behörden und Einrichtungen des Bundes in der Bundesrepublik Deutschland.

Angebotsabgabe über die e-Vergabe-Plattform des Bundes

1. Erst nach Aktivierung der Teilnahme am Vergabeverfahren auf www.evergabe-online.de werden Sie laufend über den aktuellen Stand des Verfahrens, die Beantwortung evtl. gestellter Fragen und ggf. erforderliche Änderungen an den Vergabeunterlagen informiert.
2. Die Kommunikation zwischen Interessenten/Bewerbern/Bietern einerseits und der Vergabestelle andererseits erfolgt grundsätzlich über die e-Vergabe-Plattform des Bundes - vorbehaltlich zugelassener Ausnahmen.
3. Zur Erstellung eines Angebotes füllen Sie bitte das Leistungsverzeichnis mit Hilfe der Software "LV Cockpit" im aidf-Format aus, speichern es unter neuem Dateinamen ab und übermitteln es zusammen mit den übrigen erforderlichen Unterlagen über die e-Vergabe-Plattform des Bundes (siehe beigelegte Anleitung). Vermeiden Sie es dabei bitte, die Angebotsdateien (insb. das Leistungsverzeichnis) in ZIP-Ordern zu komprimieren.
4. Das Fehlen eines Leistungsverzeichnisses führt stets zum Ausschluss des Angebotes. Ist dem Angebot zusätzlich zum aidf-Format ein Leistungsverzeichnis in anderen Formaten (z.B. manuell ausgefüllte PDF-Dateien) beigelegt, ist ausschließlich das aidf-Leistungsverzeichnis maßgeblich.
5. Auch die Nichterfüllung einer Anforderung, Vorgabe oder Bedingung führt zum Ausschluss des Angebots von der Wertung.
6. Zusätzliche Erläuterung zur Bewertung:
Bewertungskriterien mit ja/nein Frage:
Wird die jeweilige Anforderung erfüllt = voller Prozentsatz
Wird die jeweilige Anforderung nicht erfüllt = 0 Prozent

Ausfüllhinweise

1. Sollte Ihnen keine ausreichende Freitext-Feldgröße zur Verfügung stehen, hängen Sie dem Angebot gerne ergänzende Dateien an.
2. Nicht oder mit "Nein" beantwortete, als Ausschlusskriterium formulierte Ja/Nein-Fragen im Wertungsschema und im Fragebogen zur Eignungsprüfung können zum Ausschluss des Angebots führen.
3. Hinweis zu einem eventuell gewährten Nachlass:
Werden ein Gesamtnachlass und gleichzeitig ein oder mehrere Einzelnachlässe (je Position) eingetragen, kommt es systembedingt zu einem mehrfachen Abzug des Nachlasses!

4. Hinweis zum Skonto

Erläuterungen zur Bewertung und Inanspruchnahme angebotener Skonti finden Sie in den Allgemeinen Bewerbungsbedingungen unter Punkt 3.3.

5. Vorzulegende Dokumente

Bitte beachten Sie die beigegefügte "Liste der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen".

6. Vertragsunterlagen

Vertragsunterlagen bedürfen keiner gesonderten handschriftlichen Unterzeichnung durch die Vertragsparteien.

Weitere Informationen können Sie aus den den Vergabeunterlagen beigegeführten Dokumenten "Lieferanteninfo E-Rechnung" und "Wichtiger Hinweis zur Konsolidierung der Rechnungseingangsplattformen des Bundes" entnehmen.

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene maximale Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro zu multiplizieren.

Fragebogen 1: Fragen zu Ansprechpartnern und dem Unternehmen

Frage	Antwort
1.1 Ansprechpartner/in für die Auftragsabwicklung Wer ist Ansprechpartner/in für die Auftragsabwicklung im Falle der Auftragserteilung? Name: Telefon: ggf. Fax: E-Mail:	
1.2 Ansprechpartner/in für Vertragsangelegenheiten Wer ist Ansprechpartner/in für Vertragsangelegenheiten im Falle der Auftragserteilung? Name: Telefon: ggf. Fax: E-Mail:	
1.3 Ansprechpartner/in für Bestellungen Wer ist Ansprechpartner/in für Bestellungen im Falle der Auftragserteilung? Name: Telefon: ggf. Fax: E-Mail:	
1.4 Ansprechpartner/in für Störungsmeldungen Wer ist Ansprechpartner/in für Störungsmeldungen im Falle der Auftragserteilung? Name: Telefon: ggf. Fax: E-Mail:	

Frage­titel	Antwort
1.5 Weitere Informationen zum Unternehmen	
Bitte geben Sie weitere Auskünfte zum Unternehmen:	
- Geschäftszeichen/Kennung des Auftrags	
- Homepage	
- Handelsregisternummer und Registergericht	

Fragebogen 2: Allgemeine Fragen zu Lieferung, Bereitstellung, etc. - Ausschlusskriterien (gilt für alle acht Lose)

Nachfolgend werden die Anforderungen an die Bereitstellung und Benutzung sowie die Vorgaben der Unfallversicherungsträger und die zentralen Lieferbedingungen für alle Aktenvernichter beschrieben. Es handelt sich dabei um Ausschlusskriterien, die für alle acht Lose gelten. Die Nichterfüllung einer Anforderung, Vorgabe oder Bedingung führt zum Ausschluss des kompletten Angebots von der Wertung. Es ist jeweils anzukreuzen, ob die Anforderung, Vorgabe bzw. geforderte Bedingung erfüllt ist. Die Nichtbeantwortung von Fragen führt ebenfalls zum Ausschluss des kompletten Angebots von der Wertung.

Frage­titel	Antwort
2.1 Anforderungen des Arbeitsschutzes Entsprechen die angebotenen Aktenvernichter den in § 5 Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV - genannten Arbeitsschutzanforderungen an Arbeitsmittel und dem "Stand der Technik", d. h. ist bei deren bestimmungsgemäßer Benutzung Sicherheit und Gesundheitsschutz gewährleistet?	☐ Ja ☐ Nein
2.2 Lieferung "DDP" Erfolgt die Lieferung der angebotenen Aktenvernichter "DDP" an den in der Bestellung genannten Empfänger auf dessen Gelände oder in dessen Räumlichkeiten gemäß § 9 der Rahmenvereinbarung?	☐ Ja ☐ Nein
2.3 Lieferfrist Erfolgt die Lieferung der angebotenen Aktenvernichter "unverzüglich, spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Zugang der Bestellung"?	☐ Ja ☐ Nein
2.4 Liefer- und Rechnungsadresse Können die Lieferadresse und die Rechnungsadresse des Leistungsempfängers voneinander abweichen?	☐ Ja ☐ Nein
2.5 Rücknahme von Verpackungsmaterial Ist die Rücknahme der Verpackung der gelieferten Aktenvernichter kostenfrei in der Leistung enthalten?	☐ Ja ☐ Nein
2.6 Rücknahme von Altgeräten Erfolgt eine kostenfreie Rücknahme von Altgeräten zu den folgenden Konditionen? Der Besteller ist berechtigt beim Abruf aus der Rahmenvereinbarung eine äquivalente Menge an Altgeräten kostenfrei an den Lieferanten zurückzugeben. Im Einzelnen sind die Regelungen des § 14 der Rahmenvereinbarung einzuhalten.	☐ Ja ☐ Nein

Frage­titel	Antwort
2.7 Transportverpackungen Können sie bestätigen, dass die Transportverpackungen aus Karton für Ihre im Falle der Zuschlagserteilung zu liefernden Produkte mindestens 85 Prozent (Masse) recyceltes Material enthalten? Wenn nein, können Sie bestätigen, dass Sie keinen hinreichenden Einfluss auf die Gestaltung der Transportverpackung haben?	☐ Ja ☐ Nein

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamt­betrag netto (EUR)
Los 1	Aktenvernichter 1 Aktenvernichter der Sicherheitsstufe P-4 nach DIN 66399, • Partikelgröße 4 x 40 mm oder kleiner oder Partikelfläche 160 mm ² oder kleiner und bei regelmäßigen Partikeln eine Streifenbreite von 6 mm oder kleiner • Eingabebreite mindestens 220 mm • Schneidleistung 5 Blatt Papier (DIN A4, 80 g/m ²) oder mehr • Auffangvolumen 15-40 Liter Die Auftraggeberin verpflichtet sich nicht zur Abnahme einer Mindestmenge. CPV-Code: 30191400-8	Mindestbestellmenge: 0 Stück Geschätzte Bestellmenge: 180 Stück Maximalbestellmenge: 216 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1	zu 1: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!		
	1.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!		
	1.3 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von ____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von ____ Tagen
2. Gewährung von ____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von ____ Tagen

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		45 %
2	Mindestanforderungen bzw. Ausschlusskriterien		
2.1	Funktionale und technische Anforderungen		

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
2.1.1	Sicherheitsstufe und Partikelgröße (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Aktenvernichter der Sicherheitsstufe P-4 nach DIN 66399 (oder einer gleichwertigen Sicherheitsanforderung, die durch den Bieter mit Angebotsabgabe in geeigneter Form schriftlich nachzuweisen ist) mit einer Partikelgröße von maximal 4 mm Schnittbreite auf maximal 40 mm Partikellänge oder einer Partikelfläche von maximal 160 mm ² und bei regelmäßigen Partikeln einer Streifenbreite von maximal 6 mm?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.2	Eingabebreite (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt die Eingabebreite der angebotenen Aktenvernichter für die Zuführung von Papier mindestens 220 mm?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.3	Schneidleistung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt die Schneidleistung der angebotenen Aktenvernichter 5 Blatt oder mehr bezogen auf Papier der Größe DIN A4 mit einer flächenbezogenen Masse (Grammatur) von 80 g/m ² ? Hinweis: Die Schneidleistung muss mindestens 5 Blatt betragen, Aktenvernichter mit einem Leistungsspektrum von x-5 Blatt sind nicht anzubieten.	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.4	Unterschrank (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind der Unterschrank und, falls	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	vorhanden, die Tür des angebotenen Aktenvernichtermodells stabil - aus Holz, Kunststoff oder Metall - aufgebaut und enthält der Unterschränk mindestens einen herausnehmbaren Auffangbehälter oder eine Aufhängevorrichtung für einen Schnittgutsack?		
2.1.5	Auffangvolumen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt das Auffangvolumen des sich im Unterschränk des angebotenen Aktenvernichtermodells befindenden Auffangbehälters bzw. Schnittgutsackes für das beim Shreddern entstehende Schnittgut 15 bis 40 Liter?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.6	Schneidwerk (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Bestehen die Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks des angebotenen Aktenvernichtermodells aus gehärtetem Vollstahl bzw. vollständig aus dementsprechendem Spezialstahl, sind sie zudem heftklammernfest und verursachen kleine, in das Schneidwerk geratene Büroklammern keine Schäden?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.7	Geräuschemission (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt der Maximalwert des mit dem A-Filter bewerteten Schalldruckpegels der angebotenen Aktenvernichter beim Shreddern von einem einzigen Blatt bis zur maximal zulässigen Blattzahl Papier (DIN A4, 80 g/m ²), d. h. bis zur maximalen Schneidleistung des Geräts (Vollast), und unter allen dazwischen liegenden Lastbedingungen höchstens 80 dB(A)?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.8	Stromanschluss		

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Können die angebotenen Aktenvernichter an eine SchuKo-Steckdose (Schutz-Kontakt-Steckdose) angeschlossen und an einer Einphasenwechselspannung von 230 V mit einer Frequenz von 50 Hz betrieben werden?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.9	Mobilität (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind am Unterschrank des angebotenen Aktenvernichtermodells Rollen angebracht, so dass der Aktenvernichter von seinem Standort weggeschoben werden kann?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2	Betriebs- und sicherheitstechnische Anforderungen		
2.2.1	Start/Stop-Automatik (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Erkennen die angebotenen Aktenvernichter im Bereitschaftsbetrieb, ob Papier zugeführt wird und schalten das Schneidwerk selbsttätig ein und, sobald das zugeführte Papier vollständig geshreddert ist, selbsttätig wieder aus?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.2	Rücklauffunktion (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Lässt sich bei den angebotenen Aktenvernichtern die Drehrichtung der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks manuell, z. B. per Schalter oder Taster umkehren, um bereits zugeführtes Papier wieder aus dem Aktenvernichter herauszuschieben?	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
2.2.3	Abschaltautomatik (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Schalten die angebotenen Aktenvernichter bei Abnahme der Arbeitseinheit bzw. des Auffangbehälters sowie beim Öffnen des Unterschranks bzw. des Auffangbehälters selbsttätig das Schneidwerk bzw. den Motor des Geräts sofort ab?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.4	Standby-Zustand (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Verfügt das Gerät über eine automatische Abschaltfunktion, die das Gerät vom Bereitschaftsmodus in einen Zustand niedrigeren Energieverbrauchs (Standby-Zustand) versetzt? Der Energieverbrauch im Bereitschaftsmodus bis zum automatischen Erreichen des Standby-Zustands darf hier max. 2 Wh betragen. Im Standby-Zustand darf das Gerät max. 0,1 W Leistungsaufnahme aufweisen.	☐ Ja ☐ Nein	0 %
2.2.5	Überlastschutz (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei Überlastung automatisch abgeschaltet?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.6	Abschaltung bei vollem Auffangbehälter (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei vollem	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Auffangbehälter bzw. Schnittgutsack automatisch abgeschaltet?		
2.2.7	CE-Kennzeichnung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Produkte (einschließlich des Netzteils) allen produktspezifisch geltenden Richtlinien, Verordnungen und Gesetzen (EU und national) und sind mit einer vorschriftsgemäßen CE-Kennzeichnung versehen? Hinweis: Eine entsprechende EU-Konformitätserklärung ist vorzulegen.	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.8	GS-Zeichen (§§ 20-23 ProdSG) (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Aktenvernichter den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes - ProdSG - , d. h. hat eine befugte und unabhängige Prüf- und Zertifizierungsstelle (GS-Stelle) an einem den angebotenen Aktenvernichtern entsprechenden Baumuster eine sicherheitstechnische Bauartprüfung durchgeführt und sind die angebotenen Geräte mit dem GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) oder einem gegebenenfalls dazu gleichwertigen Prüfzeichen versehen? Die Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens kombiniert mit dem Symbol der entsprechenden GS-Stelle auf den angebotenen Aktenvernichtern ist zu belegen durch Vorlage der GS-Prüfbescheinigung oder eines entsprechenden Zertifikats der prüfenden GS-Stelle, aus der sich die Berechtigung zur Verwendung des GS-Zeichens ergibt. Die Gleichwertigkeit eines anderen vom Bieter vorgeschlagenen Prüfzeichens ist in geeigneter Form anhand der im § 21 ProdSG genannten Anforderungen an das geprüfte Baumuster und Pflichten	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	der prüfenden Stelle nachzuweisen.		
2.3	Lieferumfang, Gewährleistung, Garantie, Ersatzteile		
2.3.1	Lieferumfang (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind die angebotenen Aktenvernichter fabrikneu, d. h. keine Vorführ-, Test- oder Gebrauchtgeräte, und werden die Aktenvernichter mit mindestens folgenden weiteren fabrikneuen Komponenten je einzeltem Gerät geliefert: • Netzkabel zum Anschluss an eine Schuko-Steckdose (Schutz-Kontakt-Steckdose), sofern das Netzkabel nicht fest mit dem Gerät verbunden ist • 10 Schnittgutsäcke oder alternativ 5 Kartonboxen, jeweils in der Größe des Auffangvolumens des Aktenvernichters • Mindestens 1 Liter für das Schneidwerk des Aktenvernichters geeignetes Öl (entbehrlich, wenn das Gerät kein Öl benötigt, um eine gleichbleibend hohe Leistung des Schneidwerks aufrechtzuerhalten) • Benutzerhandbuch, Bedienungs- oder Betriebsanleitung in deutscher Sprache	☐ Ja ☐ Nein	
2.3.2	Gewährleistung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt die Gewährleistung für die angebotenen Aktenvernichter mindestens 2 Jahre?	☐ Ja ☐ Nein	
2.3.3	Garantie auf Schneidwerk (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehend auf das Schneidwerk der angebotenen Aktenvernichter eine Garantie von insgesamt mindestens 8 Jahren	☐ Ja ☐ Nein	



Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	gewährt?		
2.3.4	Ersatzteilversorgung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird für die angebotenen Aktenvernichter die Lieferung von Ersatz- und Verschleißteilen für die Dauer von mindestens 8 Jahren ab dem Kauf des Geräts garantiert?	☐ Ja ☐ Nein	
3	Wertungskriterien Technik und Betrieb		15 %
3.1	Eingriffsschutz in der Zuführöffnung Fragetext: Beschreiben Sie bitte kurz ob und gegebenenfalls welche Art von Eingriffsschutz in der Zuführöffnung der angebotenen Aktenvernichter über die Verengung oder Verlängerung des Zuführkanals hinaus vorhanden ist, um ein unbeabsichtigtes Hineinziehen von herunterhängenden Gegenständen wie Krawatten, Schals, langen Haaren, etc. zu vermeiden (z. B. Sicherheitsklappe, klappbares Sicherheitselement etc.). Wertung: - die vollen 25%, wenn ein zusätzlicher Eingriffsschutz als Sicherheitseinrichtung vorhanden ist - 0%, wenn kein zusätzlicher Eingriffsschutz vorhanden ist		25 %
3.2	Abschaltung bei ungewolltem Einzug Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz ob und gegebenenfalls wie sich das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichters bei ungewolltem Einzug von Gegenständen wie Krawatten, Schals, Hals- und Armkettchen oder von Haaren außer der Betätigung des Ein-/Ausschalters und dem Öffnen des Unterschranks bzw. des		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Auffangbehälters noch anders abschalten lässt (z. B. akustische Abschaltautomatik, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe, Sicherheitselement mit Berührungsschutz etc.). Wertung: - die vollen 25%, wenn eine zusätzliche Abschaltmöglichkeit als Sicherheitseinrichtung vorhanden ist - 0%, wenn keine zusätzlich Abschaltmöglichkeit vorhanden ist		
3.3	Vermeidung von Papierstau Fragetext: Geben Sie bitte die entsprechende Alternative a), b) oder c) an bzw. erläutern Sie kurz unter d) wie bei den angebotenen Aktenvernichtern ein Papierstau wirkungsvoll vermieden werden kann: a) Eine Papierstapeldickenerkennung erfasst selbsttätig bereits vor dem Betrieb bei der Zuführung die eingelegte Papiermenge, zeigt optisch die Auslastung an und verhindert bei Überschreitung der zulässigen Papierkapazität das Anlaufen des Schneidwerks bzw. des Motors. b) Mit einer Reversierautomatik, d. h. selbsttätiger Rücklauf der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks bei drohendem Papierstau oder beginnendem Blockieren sowie anschließender Abschaltung des Schneidwerks bzw. des Motors c) Mit einer Reversierautomatik wie vorgeannt unter Alternative b) beschrieben u n d zusätzlich einer optischen Anzeige der Papiermengenauslastung vor oder während des Shreddervorgangs d) Keine der vorgeannten drei Alternativen a), b) oder c) sondern bitte erläutern. Wertung der vorgeannten 4 Alternativen: a) die vollen 25 %, da es kaum zu		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	einem Papierstau kommt und das Schneidwerk nicht einer erhöhten mechanischen Beanspruchung oder gar kurzzeitigen Überlastung ausgesetzt wird b) 2/5 von maximal 25 % insgesamt 10 %, da bei einem drohenden Papierstau oder beginnendem Blockieren das Schneidwerk stark beansprucht bzw. kurzzeitig überlastet wird c) 3/5 von maximal 25 % insgesamt 15 %, da die Gefahr eines Papierstaus oder des beginnenden Blockierens und der mechanischen Überbeanspruchung des Schneidwerks nicht wie bei Alternative a) nahezu ausgeschlossen werden kann, gegenüber Alternative b) durch die optische Anzeige der Papiermengenauslastung aber gemindert wird d) wird mit den Alternativen a), b) und c) verglichen und dementsprechend gewertet		
3.4	Ölen des Schneidwerks Fragetext: Geben Sie bitte die entsprechende Alternative a), b), c) oder d) an bzw. erläutern Sie kurz unter e) wie bei den angebotenen Aktenvernichtern das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks erfolgt bzw. das Fehlen von Öl angezeigt wird: a) Während des Betriebs der Aktenvernichter erfolgt das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks automatisch um einem Nachlassen der Schneidleistung vorzubeugen und das Fehlen von Öl bei leerem Behälter wird zusätzlich angezeigt. b) Während des Betriebs der Aktenvernichter erfolgt das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks automatisch um einem Nachlassen der Schneidleistung vorzubeugen. Ein Fehlen von Öl ist am leeren Behälter selbst erkennbar und wird nicht gesondert angezeigt. c) Bei einem Nachlassen der Schneidleistung zeigt der		25 %


Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Aktenvernichter das Fehlen von Öl selbsttätig an. Das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks muss manuell erfolgen. d) Es erfolgt keine gesonderte Anzeige ob Öl fehlt. Das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks muss manuell erfolgen. e) Keine der vorgenannten vier Alternativen a), b), c) oder d) sondern bitte erläutern. Wertung der vorgenannten 5 Alternativen: a) die vollen 25 %, da es außer bei einem leeren Ölbehälter kaum zu einem Nachlassen der Schneidleistung kommt und ein Fehlen von Öl zusätzlich angezeigt wird b) von maximal 25 % insgesamt 20 %, da es außer bei einem leeren Ölbehälter kaum zu einem Nachlassen der Schneidleistung kommt c) von maximal 25 % insgesamt 10 %, da zumindest ein Nachlassen der Schneidleistung angezeigt wird, diesem aber manuell entgegengewirkt werden muss d) 0 %, da keine Information über ein Nachlassen der Schneidleistung erfolgt e) wird mit den Alternativen a), b), c) und d) verglichen und dementsprechend gewertet		
4	Qualität		9 %
4.1	Motor (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Ist der Motor der angebotenen Aktenvernichter für den Dauerbetrieb ausgelegt, d. h. der laufende Betrieb der Aktenvernichter wird n i c h t durch regelmäßig wiederkehrende zeitlich erforderliche Abkühlphasen des Motors unterbrochen?	☐ Ja ☐ Nein	55 %
4.2	Geräuschemission Fragetext: Geben Sie bitte die Geräuschemission		24 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	der angebotenen Aktenvernichter beim Shreddern unter Volllast bezogen auf den Tages-Lärmexpositionspegel gemittelt über 8 Stunden (§ 2 Abs. 2 der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung) als ganze Zahl in dB (A) oder den in untenstehender Aufzählung zutreffenden Buchstaben an. Wertung: • Wie in der weiter oben stehenden Kriteriengruppe Nr. "2 Mindestanforderungen bzw. Ausschlusskriterien" unter dem Fragetitel "2.1.7 Geräuschemission" aufgeführt ist, darf der Maximalwert des mit dem A-Filter bewerteten Schalldruckpegels der angebotenen Aktenvernichter unter allen Lastbedingungen höchstens 80 dB(A) betragen. Bei mehr als 80 dB(A) Schalldruckpegel entspricht das Angebot nicht dem geforderten Mindest- bzw. Ausschlusskriterium und wird von der Wertung ausgeschlossen. • Die weitere Wertung Ihrer Angabe erfolgt ab 79 dB (A) bis 68 dB (A) in Prozentschritten von 2 % linear steigend: a) 80 db (A), 0,0 % (Achtung Ausschluss s.o.) b) 76-79 dB (A), 6 % c) 72-75 dB (A), 12 % d) 69-71 dB (A), 18 % e) 68 db(A) oder weniger, 24%		
4.3	Servicefreundlicher Geräteaufbau (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Lässt sich bei den angebotenen Aktenvernichtern vom Benutzer selbst die Arbeitseinheit, bestehend aus Schneidwerk, Bedien- und Eingabeteil, vom Unterschrank zum Entfernen von Schnittgutresten oder bei Transport an eine andere Dienststelle einfach (ohne den Gebrauch von Werkzeugen) abnehmen?	☐ Ja ☐ Nein	11 %
4.4	Auffangbehälter für Schnittgut (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)	☐ Ja ☐ Nein	10 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Enthält der Unterschrank der angebotenen Aktenvernichter mindestens einen Auffangbehälter für das beim Shreddern entstehende Schnittgut, so dass auf Schnittgutsäcke aus ökologischen Gründen gegebenenfalls verzichtet werden kann?		
5	Schnittgut Datenträger		9 %
5.1	Shreddern von Magnetstreifenkarten und Chipkarten Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier auch Magnetstreifenkarten und Chipkarten shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorien T und E nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 10 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier auch Magnetstreifenkarten und Chipkarten shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe T-4 bzw. E-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine Magnetstreifenkarten oder Chipkarten shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe T-4 bzw. E-3 nach DIN 66399 entsprechen		10 %
5.2	Shreddern von optischen Datenträgern Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die		40 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorie O nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 40 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe O-3 nach DIN 66399 entsprechen • von maximal 40 % insgesamt 20 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe O-2 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können oder die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe O-1 nach DIN 66399 entsprechen		
5.3	Shreddern von Disketten Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorie T nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen.		30 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Wertung: • die vollen 30 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe T-4 nach DIN 66399 entsprechen • von maximal 30 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe T-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine Disketten shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe T-3 nach DIN 66399 entsprechen		
5.4	Shreddern von USB-Sticks Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs, DVDs und Disketten auch USB-Sticks shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorie E nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 20 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs, DVDs und Disketten auch USB-Sticks shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe E-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine USB-Sticks shreddern können oder die		20 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	geschredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe E-3 nach DIN 66399 entsprechen		
6	Energieeffizienz, Umweltschutz		15 %
6.1	Bereitschaftsmodus Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz, ob und gegebenenfalls nach wieviel Minuten des Nichtgebrauchs sich bei den angebotenen Aktenvernichtern automatisch der Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduziert, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist. Wertung: • die vollen 25 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach spätestens 5 Minuten des Nichtgebrauchs automatisch den Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduzieren und in den Bereitschaftsmodus übergehen, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist • von maximal 25 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 5 und spätestens 15 Minuten des Nichtgebrauchs automatisch den Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduzieren und in den Bereitschaftsmodus übergehen, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 15 Minuten des Nichtgebrauchs in den Bereitschaftsbetrieb übergehen		25 %
6.2	Standby		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz, ob und gegebenenfalls nach wieviel Minuten bzw. Stunden der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb die angebotenen Aktenvernichter in den Standby Modus übergehen. Im Standby Zustand dürfen die Geräte max. 0,1 W Leistungsaufnahme aufweisen. Wertung: • die vollen 25 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach spätestens 15 Minuten der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • von maximal 25 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 15 Minuten und spätestens 30 Minuten der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • von maximal 25 % insgesamt 5 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 30 Minuten und spätestens einer Stunde der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als einer Stunde der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen.		
6.3	Umweltschutz-Zertifizierung (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind die angebotenen Aktenvernichter zertifiziert mit dem Umweltzeichen "blauer Engel" oder einem der RAL-UZ 174 vergleichbaren Umweltzertifikat? Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen.	☐ Ja ☐ Nein	35 %
6.4	Schnittgutauffang (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Können anstatt von Plastiksäcken alternativ Kartonboxen oder	☐ Ja ☐ Nein	15 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Auffangbehälter, die einfach und ohne Werkzeuge herausnehmbar sind, für den Schnittgutauffang verwendet werden?		
7	Garantie		5 %
7.1	Garantie auf Aktenvernichter Fragetext: Wie viele Jahre Garantie gewähren Sie für dieses Gerät? Wertung: • die vollen 50 %: 4 Jahre und mehr • von maximal 50 % insgesamt 25 %: 3 Jahre • 0 %: 2 Jahre	Antwort - Angabe als ganze Zahl 	50 %
7.2	Garantie auf Schneidwerk (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird auf das Schneidwerk der angebotenen Aktenvernichter über die gesetzliche Gewährleistung und über die unter 2.3.3 geforderte Mindesthaltbarkeit von 8 Jahren hinausgehend eine Garantie während der gesamten Lebensdauer des Gerätes gewährt?	☐ Ja ☐ Nein	50 %
8	Vermerk der Sicherheitsstufe (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Ist die Sicherheitsstufe der angebotenen Aktenvernichter auf der Front des Gerätes vermerkt?	☐ Ja ☐ Nein	2 %

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 2	Aktenvernichter 2 Aktenvernichter der Sicherheitsstufe P-5 nach DIN 66399, • Partikelgröße 2 x 15 mm oder kleiner oder Partikelfläche 30 mm² oder kleiner und bei regelmäßigen Partikeln eine Streifenbreite von 2 mm oder kleiner • Eingabebreite mindestens 220 mm • Schneidleistung 8 Blatt Papier (DIN A4, 80 g/m²) oder mehr • Auffangvolumen 30-60 Liter Die Auftraggeberin verpflichtet sich nicht zur Abnahme einer Mindestmenge. CPV-Code: 30191400-8	Mindestbestellmenge: 0 Stück Geschätzte Bestellmenge: 190 Stück Maximalbestellmenge: 228 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 2.1	zu 2: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!		
	1.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!		
	1.3 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		45 %
2	Mindestanforderungen bzw. Ausschlusskriterien		
2.1	Funktionale und technische Anforderungen		
2.1.1	Sicherheitsstufe und Partikelgröße (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Aktenvernichter der Sicherheitsstufe P-5 nach DIN 66399 (oder einer gleichwertigen Sicherheitsanforderung, die durch den Bieter mit Angebotsabgabe in geeigneter Form schriftlich nachzuweisen ist) mit einer Partikelgröße von maximal 2 mm Schnittbreite auf maximal 15 mm Partikellänge oder einer Partikelfläche von maximal 30 mm ² und bei regelmäßigen Partikeln einer Streifenbreite von maximal 2 mm?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.2	Eingabebreite (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt die Eingabebreite der angebotenen Aktenvernichter für die Zuführung von Papier mindestens 220 mm?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.3	Schneidleistung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt die Schneidleistung der angebotenen Aktenvernichter 8 Blatt oder mehr bezogen auf Papier der Größe DIN A4 mit einer	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	flächenbezogenen Masse (Grammatur) von 80 g/m²? Hinweis: Die Schneidleistung muss mindestens 8 Blatt betragen, Aktenvernichter mit einem Leistungsspektrum von x-8 Blatt sind nicht anzubieten.		
2.1.4	Unterschrank (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind der Unterschrank und, falls vorhanden, die Tür des angebotenen Aktenvernichtermodells stabil - aus Holz, Kunststoff oder Metall - aufgebaut und enthält der Unterschrank mindestens einen herausnehmbaren Auffangbehälter oder eine Aufhängevorrichtung für einen Schnittgutsack?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.5	Auffangvolumen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt das Auffangvolumen des sich im Unterschrank des angebotenen Aktenvernichtermodells befindenden Auffangbehälters bzw. Schnittgutsackes für das beim Shreddern entstehende Schnittgut 30 bis 60 Liter?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.6	Schneidwerk (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Bestehen die Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks des angebotenen Aktenvernichtermodells aus gehärtetem Vollstahl bzw. vollständig aus dementsprechendem Spezialstahl, sind sie zudem heftklammernfest und verursachen kleine, in das Schneidwerk geratene Büroklammern keine Schäden?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.7	Geräuschemission (Ist Ausschlusskriterium)	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt der Maximalwert des mit dem A-Filter bewerteten Schalldruckpegels der angebotenen Aktenvernichter beim Shreddern von einem einzigen Blatt bis zur maximal zulässigen Blattzahl Papier (DIN A4, 80 g/m ²), d. h. bis zur maximalen Schneidleistung des Geräts (Vollast), und unter allen dazwischen liegenden Lastbedingungen höchstens 80 dB(A)?		
2.1.8	Stromanschluss (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Können die angebotenen Aktenvernichter an eine Schuko-Steckdose (Schutz-Kontakt-Steckdose) angeschlossen und an einer Einphasenwechselspannung von 230 V mit einer Frequenz von 50 Hz betrieben werden?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.9	Mobilität (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind am Unterschrank des angebotenen Aktenvernichtermodells Rollen angebracht, so dass der Aktenvernichter von seinem Standort weggeschoben werden kann?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2	Betriebs- und sicherheitstechnische Anforderungen		
2.2.1	Start/Stop-Automatik (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Erkennen die angebotenen Aktenvernichter im Bereitschaftsbetrieb, ob Papier zugeführt wird und schalten das Schneidwerk selbsttätig ein und, sobald das zugeführte Papier vollständig geshreddert ist, selbsttätig	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	wieder aus?		
2.2.2	Rücklauffunktion (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Lässt sich bei den angebotenen Aktenvernichtern die Drehrichtung der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks manuell, z. B. per Schalter oder Taster umkehren, um bereits zugeführtes Papier wieder aus dem Aktenvernichter herauszuschieben?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.3	Abschaltautomatik (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Schalten die angebotenen Aktenvernichter bei Abnahme der Arbeitseinheit bzw. des Auffangbehälters sowie beim Öffnen des Unterschranks bzw. des Auffangbehälters selbsttätig das Schneidwerk bzw. den Motor des Geräts sofort ab?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.4	Standby-Zustand (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Verfügt das Gerät über eine automatische Abschaltfunktion, die das Gerät vom Bereitschaftsmodus in einen Zustand niedrigeren Energieverbrauchs (Standby-Zustand) versetzt? Der Energieverbrauch im Bereitschaftsmodus bis zum automatischen Erreichen des Standby-Zustands darf hier max. 2 Wh betragen. Im Standby-Zustand darf das Gerät max. 0,1 W Leistungsaufnahme aufweisen.	☐ Ja ☐ Nein	0 %
2.2.5	Überlastschutz (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext:	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Wird das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei Überlastung automatisch abgeschaltet?		
2.2.6	Abschaltung bei vollem Auffangbehälter (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei vollem Auffangbehälter bzw. Schnittgutsack automatisch abgeschaltet?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.7	CE-Kennzeichnung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Produkte (einschließlich des Netzteils) allen produktspezifisch geltenden Richtlinien, Verordnungen und Gesetzen (EU und national) und sind mit einer vorschriftsgemäßen CE-Kennzeichnung versehen? Hinweis: Eine entsprechende EU-Konformitätserklärung ist vorzulegen.	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.8	GS-Zeichen (§§ 20-23 ProdSG) (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Aktenvernichter den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes - ProdSG - , d. h. hat eine befugte und unabhängige Prüf- und Zertifizierungsstelle (GS-Stelle) an einem den angebotenen Aktenvernichtern entsprechenden Baumuster eine sicherheitstechnische Bauartprüfung durchgeführt und sind die angebotenen Geräte mit dem GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) oder einem gegebenenfalls dazu	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	gleichwertigen Prüfzeichen versehen? Die Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens kombiniert mit dem Symbol der entsprechenden GS-Stelle auf den angebotenen Aktenvernichtern ist zu belegen durch Vorlage der GS-Prüfbescheinigung oder eines entsprechenden Zertifikats der prüfenden GS-Stelle, aus der sich die Berechtigung zur Verwendung des GS-Zeichens ergibt. Die Gleichwertigkeit eines anderen vom Bieter vorgeschlagenen Prüfzeichens ist in geeigneter Form anhand der im § 21 ProdSG genannten Anforderungen an das geprüfte Baumuster und Pflichten der prüfenden Stelle nachzuweisen.		
2.3	Lieferumfang, Gewährleistung, Garantie, Ersatzteile		
2.3.1	Lieferumfang (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragestext: Sind die angebotenen Aktenvernichter fabrikneu, d. h. keine Vorführ-, Test- oder Gebrauchtgeräte, und werden die Aktenvernichter mit mindestens folgenden weiteren fabrikneuen Komponenten je einzeltem Gerät geliefert: • Netzkabel zum Anschluss an eine Schuko-Steckdose (Schutz-Kontakt-Steckdose), sofern das Netzkabel nicht fest mit dem Gerät verbunden ist • 10 Schnittgutsäcke oder alternativ 5 Kartonboxen, jeweils in der Größe des Auffangvolumens des Aktenvernichters • Mindestens 1 Liter für das Schneidwerk des Aktenvernichters geeignetes Öl (entbehrlich, wenn das Gerät kein Öl benötigt, um eine gleichbleibend hohe Leistung des Schneidwerks aufrechtzuerhalten) • Benutzerhandbuch, Bedienungs- oder Betriebsanleitung in deutscher Sprache	☐ Ja ☐ Nein	
2.3.2	Gewährleistung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Beträgt die Gewährleistung für die angebotenen Aktenvernichter mindestens 2 Jahre?		
2.3.3	Garantie auf Schneidwerk (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehend auf das Schneidwerk der angebotenen Aktenvernichter eine Garantie von insgesamt mindestens 8 Jahren gewährt?	☐ Ja ☐ Nein	
2.3.4	Ersatzteilversorgung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird für die angebotenen Aktenvernichter die Lieferung von Ersatz- und Verschleißteilen für die Dauer von mindestens 8 Jahren ab dem Kauf des Geräts garantiert?	☐ Ja ☐ Nein	
3	Wertungskriterien Technik und Betrieb		15 %
3.1	Eingriffsschutz in der Zuführöffnung Fragetext: Beschreiben Sie bitte kurz ob und gegebenenfalls welche Art von Eingriffsschutz in der Zuführöffnung der angebotenen Aktenvernichter über die Verengung oder Verlängerung des Zuführkanals hinaus vorhanden ist, um ein unbeabsichtigtes Hineinziehen von herunterhängenden Gegenständen wie Krawatten, Schals, langen Haaren, etc. zu vermeiden (z. B. Sicherheitsklappe, klappbares Sicherheitselement etc.). Wertung: - die vollen 25%, wenn ein zusätzlicher Eingriffsschutz als Sicherheitseinrichtung vorhanden ist - 0%, wenn kein zusätzlicher Eingriffsschutz vorhanden		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	ist		
3.2	Abschaltung bei ungewolltem Einzug Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz ob und gegebenenfalls wie sich das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei ungewolltem Einzug von Gegenständen wie Krawatten, Schals, Hals- und Armkettchen oder von Haaren außer der Betätigung des Ein-/Ausschalters und dem Öffnen des Unterschranks bzw. des Auffangbehälters noch anders abschalten lässt (z. B. akustische Abschaltautomatik, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe, Sicherheitselement mit Berührungsschutz etc.). Wertung: - die vollen 25%, wenn eine zusätzliche Abschaltmöglichkeit als Sicherheitseinrichtung vorhanden ist - 0%, wenn keine zusätzlich Abschaltmöglichkeit vorhanden ist		25 %
3.3	Vermeidung von Papierstau Fragetext: Geben Sie bitte die entsprechende Alternative a), b) oder c) an bzw. erläutern Sie kurz unter d) wie bei den angebotenen Aktenvernichtern ein Papierstau wirkungsvoll vermieden werden kann: a) Eine Papierstapeldickenerkennung erfasst selbsttätig bereits vor dem Betrieb bei der Zuführung die eingelegte Papiermenge, zeigt optisch die Auslastung an und verhindert bei Überschreitung der zulässigen Papierkapazität das Anlaufen des Schneidwerks bzw. des Motors. b) Mit einer Reversierautomatik, d. h. selbsttätiger Rücklauf der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks bei drohendem Papierstau oder beginnendem		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Blockieren sowie anschließender Abschaltung des Schneidwerks bzw. des Motors c) Mit einer Reversierautomatik wie vorgenannt unter Alternative b) beschrieben und zusätzlich einer optischen Anzeige der Papiermengenauslastung vor oder während des Shreddervorgangs d) Keine der vorgenannten drei Alternativen a), b) oder c) sondern bitte erläutern. Wertung der vorgenannten 4 Alternativen: a) die vollen 25 %, da es kaum zu einem Papierstau kommt und das Schneidwerk nicht einer erhöhten mechanischen Beanspruchung oder gar kurzzeitigen Überlastung ausgesetzt wird b) 2/5 von maximal 25 % insgesamt 10 %, da bei einem drohenden Papierstau oder beginnendem Blockieren das Schneidwerk stark beansprucht bzw. kurzzeitig überlastet wird c) 3/5 von maximal 25 % insgesamt 15 %, da die Gefahr eines Papierstaus oder des beginnenden Blockierens und der mechanischen Überbeanspruchung des Schneidwerks nicht wie bei Alternative a) nahezu ausgeschlossen werden kann, gegenüber Alternative b) durch die optische Anzeige der Papiermengenauslastung aber gemindert wird d) wird mit den Alternativen a), b) und c) verglichen und dementsprechend gewertet		
3.4	Ölen des Schneidwerks Fragetext: Geben Sie bitte die entsprechende Alternative a), b), c) oder d) an bzw. erläutern Sie kurz unter e) wie bei den angebotenen Aktenvernichtern das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks erfolgt bzw. das Fehlen von Öl angezeigt wird: a) Während des Betriebs der Aktenvernichter erfolgt das Ölen der		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks automatisch um einem Nachlassen der Schneidleistung vorzubeugen und das Fehlen von Öl bei leerem Behälter wird zusätzlich angezeigt. b) Während des Betriebs der Aktenvernichter erfolgt das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks automatisch um einem Nachlassen der Schneidleistung vorzubeugen. Ein Fehlen von Öl ist am leeren Behälter selbst erkennbar und wird nicht gesondert angezeigt. c) Bei einem Nachlassen der Schneidleistung zeigt der Aktenvernichter das Fehlen von Öl selbsttätig an. Das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks muss manuell erfolgen. d) Es erfolgt keine gesonderte Anzeige ob Öl fehlt. Das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks muss manuell erfolgen. e) Keine der vorgenannten vier Alternativen a), b), c) oder d) sondern bitte erläutern. Wertung der vorgenannten 5 Alternativen: a) die vollen 25 %, da es außer bei einem leeren Ölbehälter kaum zu einem Nachlassen der Schneidleistung kommt und ein Fehlen von Öl zusätzlich angezeigt wird b) von maximal 25 % insgesamt 20 %, da es außer bei einem leeren Ölbehälter kaum zu einem Nachlassen der Schneidleistung kommt c) von maximal 25 % insgesamt 10 %, da zumindest ein Nachlassen der Schneidleistung angezeigt wird, diesem aber manuell entgegengewirkt werden muss d) 0 %, da keine Information über ein Nachlassen der Schneidleistung erfolgt e) wird mit den Alternativen a), b), c) und d) verglichen und dementsprechend gewertet		
4	Qualität		9 %
4.1	Motor	☐ Ja ☐ Nein	55 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Ist der Motor der angebotenen Aktenvernichter für den Dauerbetrieb ausgelegt, d. h. der laufende Betrieb der Aktenvernichter wird nicht durch regelmäßig wiederkehrende zeitlich erforderliche Abkühlphasen des Motors unterbrochen?		
4.2	Geräuschemission Fragetext: Geben Sie bitte die Geräuschemission der angebotenen Aktenvernichter beim Shreddern unter Volllast bezogen auf den Tages-Lärmexpositionspegel gemittelt über 8 Stunden (§ 2 Abs. 2 der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung) als ganze Zahl in dB (A) oder den in untenstehender Aufzählung zutreffenden Buchstaben an. Wertung: • Wie in der weiter oben stehenden Kriteriengruppe Nr. "2 Mindestanforderungen bzw. Ausschlusskriterien" unter dem Fragetitel "2.1.7 Geräuschemission" aufgeführt ist, darf der Maximalwert des mit dem A-Filter bewerteten Schalldruckpegels der angebotenen Aktenvernichter unter allen Lastbedingungen höchstens 80 dB(A) betragen. Bei mehr als 80 dB(A) Schalldruckpegel entspricht das Angebot nicht dem geforderten Mindest- bzw. Ausschlusskriterium und wird von der Wertung ausgeschlossen. • Die weitere Wertung Ihrer Angabe erfolgt ab 79 dB (A) bis 68 dB (A) in Prozentschritten von 2 % linear steigend: a) 80 db (A), 0,0 % (Achtung Ausschluss s.o.) b) 76-79 dB (A), 6 % c) 72-75 dB (A), 12 % d) 69-71 dB (A), 18 % e) 68 db(A) oder weniger, 24%		24 %
4.3	Servicefreundlicher Geräteaufbau		11 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Lässt sich bei den angebotenen Aktenvernichtern vom Benutzer selbst die Arbeitseinheit, bestehend aus Schneidwerk, Bedien- und Eingabeteil, vom Unterschrank zum Entfernen von Schnittgutresten oder bei Transport an eine andere Dienststelle einfach (ohne den Gebrauch von Werkzeugen) abnehmen?	☐ Ja ☐ Nein	
4.4	Auffangbehälter für Schnittgut (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Enthält der Unterschrank der angebotenen Aktenvernichter mindestens einen Auffangbehälter für das beim Shreddern entstehende Schnittgut, so dass auf Schnittgutsäcke aus ökologischen Gründen gegebenenfalls verzichtet werden kann?	☐ Ja ☐ Nein	10 %
5	Schnittgut Datenträger		9 %
5.1	Shreddern von Magnetstreifenkarten und Chipkarten Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier auch Magnetstreifenkarten und Chipkarten shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorien T und E nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 10 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier auch Magnetstreifenkarten und Chipkarten shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der		10 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Sicherheitsstufe T-4 bzw. E-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine Magnetstreifenkarten oder Chipkarten shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe T-4 bzw. E-3 nach DIN 66399 entsprechen		
5.2	Shreddern von optischen Datenträgern Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorie O nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 40 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe O-3 nach DIN 66399 entsprechen • von maximal 40 % insgesamt 20 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe O-2 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können oder die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe O-1 nach DIN 66399 entsprechen		40 %
5.3	Shreddern von Disketten		30 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorie T nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 30 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe T-4 nach DIN 66399 entsprechen • von maximal 30 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe T-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine Disketten shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe T-3 nach DIN 66399 entsprechen		
5.4	Shreddern von USB-Sticks Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs, DVDs und Disketten auch USB-Sticks shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der		20 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Datenträgerkategorie E nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 20 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs, DVDs und Disketten auch USB-Sticks shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe E-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine USB-Sticks shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe E-3 nach DIN 66399 entsprechen		
6	Energieeffizienz, Umweltschutz		15 %
6.1	Bereitschaftsmodus Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz, ob und gegebenenfalls nach wieviel Minuten des Nichtgebrauchs sich bei den angebotenen Aktenvernichtern automatisch der Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduziert, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist. Wertung: • die vollen 25 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach spätestens 5 Minuten des Nichtgebrauchs automatisch den Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduzieren und in den Bereitschaftsmodus übergehen, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist • von maximal 25 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 5 und spätestens 15		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Minuten des Nichtgebrauchs automatisch den Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduzieren und in den Bereitschaftsmodus übergehen, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 15 Minuten des Nichtgebrauchs in den Bereitschaftsbetrieb übergehen		
6.2	Standby Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz, ob und gegebenenfalls nach wieviel Minuten bzw. Stunden der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb die angebotenen Aktenvernichter in den Standby Modus übergehen. Im Standby Zustand dürfen die Geräte max. 0,1 W Leistungsaufnahme aufweisen. Wertung: • die vollen 25 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach spätestens 15 Minuten der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • von maximal 25 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 15 Minuten und spätestens 30 Minuten der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • von maximal 25 % insgesamt 5 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 30 Minuten und spätestens einer Stunde der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als einer Stunde der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen.		25 %
6.3	Umweltschutz-Zertifizierung (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)	☐ Ja ☐ Nein	35 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Sind die angebotenen Aktenvernichter zertifiziert mit dem Umweltzeichen "blauer Engel" oder einem der RAL-UZ 174 vergleichbaren Umweltzertifikat? Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen.		
6.4	Schnittgutauffang (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Können anstatt von Plastiksäcken alternativ Kartonboxen oder Auffangbehälter, die einfach und ohne Werkzeuge herausnehmbar sind, für den Schnittgutauffang verwendet werden?	☐ Ja ☐ Nein	15 %
7	Garantie		5 %
7.1	Garantie auf Aktenvernichter Fragetext: Wie viele Jahre Garantie gewähren Sie für dieses Gerät? Wertung: • die vollen 50 %: 4 Jahre und mehr • von maximal 50 % insgesamt 25 %: 3 Jahre • 0 %: 2 Jahre	Antwort - Angabe als ganze Zahl 	50 %
7.2	Garantie auf Schneidwerk (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird auf das Schneidwerk der angebotenen Aktenvernichter über die gesetzliche Gewährleistung und über die unter 2.3.3 geforderte Mindesthaltbarkeit von 8 Jahren hinausgehend eine Garantie während der gesamten Lebensdauer des Gerätes gewährt?	☐ Ja ☐ Nein	50 %
8	Vermerk der Sicherheitsstufe (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext:	☐ Ja ☐ Nein	2 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Ist die Sicherheitsstufe der angebotenen Aktenvernichter auf der Front des Gerätes vermerkt?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 3	Aktenvernichter 3 Aktenvernichter der Sicherheitsstufe P-5 nach DIN 66399, • Partikelgröße 2 x 15 mm oder kleiner oder Partikelfläche 30 mm² oder kleiner und bei regelmäßigen Partikeln eine Streifenbreite von 2 mm oder kleiner • Eingabebreite mindestens 260 mm • Schneidleistung 10 Blatt Papier (DIN A4, 80 g/m²) oder mehr • Auffangvolumen 70-120 Liter Die Auftraggeberin verpflichtet sich nicht zur Abnahme einer Mindestmenge. CPV-Code: 30191400-8	Mindestbestellmenge: 0 Stück Geschätzte Bestellmenge: 120 Stück Maximalbestellmenge: 144 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 3.1	zu 3: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!		
	1.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!		
	1.3 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		45 %
2	Mindestanforderungen bzw. Ausschlusskriterien		
2.1	Funktionale und technische Anforderungen		
2.1.1	Sicherheitsstufe und Partikelgröße (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Aktenvernichter der Sicherheitsstufe P-5 nach DIN 66399 (oder einer gleichwertigen Sicherheitsanforderung, die durch den Bieter mit Angebotsabgabe in geeigneter Form schriftlich nachzuweisen ist) mit einer Partikelgröße von maximal 2 mm Schnittbreite auf maximal 15 mm Partikellänge oder einer Partikelfläche von maximal 30 mm ² und bei regelmäßigen Partikeln einer Streifenbreite von maximal 2 mm?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.2	Eingabebreite (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt die Eingabebreite der angebotenen Aktenvernichter für die Zuführung von Papier mindestens 260 mm?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.3	Schneidleistung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt die Schneidleistung der angebotenen Aktenvernichter 10 Blatt oder mehr bezogen auf Papier der Größe DIN A4 mit einer	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	flächenbezogenen Masse (Grammatur) von 80 g/m²? Hinweis: Die Schneidleistung muss mindestens 10 Blatt betragen, Aktenvernichter mit einem Leistungsspektrum von x-10 Blatt sind nicht anzubieten.		
2.1.4	Unterschrank (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind der Unterschrank und, falls vorhanden, die Tür des angebotenen Aktenvernichtermodells stabil - aus Holz, Kunststoff oder Metall - aufgebaut und enthält der Unterschrank mindestens einen herausnehmbaren Auffangbehälter oder eine Aufhängevorrichtung für einen Schnittgutsack?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.5	Auffangvolumen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt das Auffangvolumen des sich im Unterschrank des angebotenen Aktenvernichtermodells befindenden Auffangbehälters bzw. Schnittgutsackes für das beim Shreddern entstehende Schnittgut 70 bis 120 Liter?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.6	Schneidwerk (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Bestehen die Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks des angebotenen Aktenvernichtermodells aus gehärtetem Vollstahl bzw. vollständig aus dementsprechendem Spezialstahl, sind sie zudem heftklammernfest und verursachen kleine, in das Schneidwerk geratene Büroklammern keine Schäden?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.7	Geräuschemission (Ist Ausschlusskriterium)	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt der Maximalwert des mit dem A-Filter bewerteten Schalldruckpegels der angebotenen Aktenvernichter beim Shreddern von einem einzigen Blatt bis zur maximal zulässigen Blattzahl Papier (DIN A4, 80 g/m ²), d. h. bis zur maximalen Schneidleistung des Geräts (Vollast), und unter allen dazwischen liegenden Lastbedingungen höchstens 80 dB(A)?		
2.1.8	Stromanschluss (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Können die angebotenen Aktenvernichter an eine Schuko-Steckdose (Schutz-Kontakt-Steckdose) angeschlossen und an einer Einphasenwechselspannung von 230 V mit einer Frequenz von 50 Hz betrieben werden?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.9	Mobilität (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind am Unterschrank des angebotenen Aktenvernichtermodells Rollen angebracht, so dass der Aktenvernichter von seinem Standort weggeschoben werden kann?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2	Betriebs- und sicherheitstechnische Anforderungen		
2.2.1	Start/Stop-Automatik (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Erkennen die angebotenen Aktenvernichter im Bereitschaftsbetrieb, ob Papier zugeführt wird und schalten das Schneidwerk selbsttätig ein und, sobald das zugeführte Papier vollständig geshreddert ist, selbsttätig	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	wieder aus?		
2.2.2	Rücklauffunktion (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Lässt sich bei den angebotenen Aktenvernichtern die Drehrichtung der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks manuell, z. B. per Schalter oder Taster umkehren, um bereits zugeführtes Papier wieder aus dem Aktenvernichter herauszuschieben?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.3	Abschaltautomatik (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Schalten die angebotenen Aktenvernichter bei Abnahme der Arbeitseinheit bzw. des Auffangbehälters sowie beim Öffnen des Unterschranks bzw. des Auffangbehälters selbsttätig das Schneidwerk bzw. den Motor des Geräts sofort ab?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.4	Standby-Zustand (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Verfügt das Gerät über eine automatische Abschaltfunktion, die das Gerät vom Bereitschaftsmodus in einen Zustand niedrigeren Energieverbrauchs (Standby-Zustand) versetzt? Der Energieverbrauch im Bereitschaftsmodus bis zum automatischen Erreichen des Standby-Zustands darf hier max. 2 Wh betragen. Im Standby-Zustand darf das Gerät max. 0,1 W Leistungsaufnahme aufweisen.	☐ Ja ☐ Nein	0 %
2.2.5	Überlastschutz (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext:	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Wird das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei Überlastung automatisch abgeschaltet?		
2.2.6	Abschaltung bei vollem Auffangbehälter (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei vollem Auffangbehälter bzw. Schnittgutsack automatisch abgeschaltet?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.7	CE-Kennzeichnung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Produkte (einschließlich des Netzteils) allen produktspezifisch geltenden Richtlinien, Verordnungen und Gesetzen (EU und national) und sind mit einer vorschriftsgemäßen CE-Kennzeichnung versehen? Hinweis: Eine entsprechende EU-Konformitätserklärung ist vorzulegen.	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.8	GS-Zeichen (§§ 20-23 ProdSG) (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Aktenvernichter den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes - ProdSG - , d. h. hat eine befugte und unabhängige Prüf- und Zertifizierungsstelle (GS-Stelle) an einem den angebotenen Aktenvernichtern entsprechenden Baumuster eine sicherheitstechnische Bauartprüfung durchgeführt und sind die angebotenen Geräte mit dem GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) oder einem gegebenenfalls dazu	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	gleichwertigen Prüfzeichen versehen? Die Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens kombiniert mit dem Symbol der entsprechenden GS-Stelle auf den angebotenen Aktenvernichtern ist zu belegen durch Vorlage der GS-Prüfbescheinigung oder eines entsprechenden Zertifikats der prüfenden GS-Stelle, aus der sich die Berechtigung zur Verwendung des GS-Zeichens ergibt. Die Gleichwertigkeit eines anderen vom Bieter vorgeschlagenen Prüfzeichens ist in geeigneter Form anhand der im § 21 ProdSG genannten Anforderungen an das geprüfte Baumuster und Pflichten der prüfenden Stelle nachzuweisen.		
2.3	Lieferumfang, Gewährleistung, Garantie, Ersatzteile		
2.3.1	Lieferumfang (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragestext: Sind die angebotenen Aktenvernichter fabrikneu, d. h. keine Vorführ-, Test- oder Gebrauchtgeräte, und werden die Aktenvernichter mit mindestens folgenden weiteren fabrikneuen Komponenten je einzeltem Gerät geliefert: • Netzkabel zum Anschluss an eine Schuko-Steckdose (Schutz-Kontakt-Steckdose), sofern das Netzkabel nicht fest mit dem Gerät verbunden ist • 10 Schnittgutsäcke oder alternativ 5 Kartonboxen, jeweils in der Größe des Auffangvolumens des Aktenvernichters • Mindestens 1 Liter für das Schneidwerk des Aktenvernichters geeignetes Öl (entbehrlich, wenn das Gerät kein Öl benötigt, um eine gleichbleibend hohe Leistung des Schneidwerks aufrechtzuerhalten) • Benutzerhandbuch, Bedienungs- oder Betriebsanleitung in deutscher Sprache	☐ Ja ☐ Nein	
2.3.2	Gewährleistung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Beträgt die Gewährleistung für die angebotenen Aktenvernichter mindestens 2 Jahre?		
2.3.3	Garantie auf Schneidwerk (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehend auf das Schneidwerk der angebotenen Aktenvernichter eine Garantie von insgesamt mindestens 8 Jahren gewährt?	☐ Ja ☐ Nein	
2.3.4	Ersatzteilversorgung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird für die angebotenen Aktenvernichter die Lieferung von Ersatz- und Verschleißteilen für die Dauer von mindestens 8 Jahren ab dem Kauf des Geräts garantiert?	☐ Ja ☐ Nein	
3	Wertungskriterien Technik und Betrieb		15 %
3.1	Eingriffsschutz in der Zuführöffnung Fragetext: Beschreiben Sie bitte kurz ob und gegebenenfalls welche Art von Eingriffsschutz in der Zuführöffnung der angebotenen Aktenvernichter über die Verengung oder Verlängerung des Zuführkanals hinaus vorhanden ist, um ein unbeabsichtigtes Hineinziehen von herunterhängenden Gegenständen wie Krawatten, Schals, langen Haaren, etc. zu vermeiden (z. B. Sicherheitsklappe, klappbares Sicherheitselement etc.). Wertung: - die vollen 25%, wenn ein zusätzlicher Eingriffsschutz als Sicherheitseinrichtung vorhanden ist - 0%, wenn kein zusätzlicher Eingriffsschutz vorhanden		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	ist		
3.2	Abschaltung bei ungewolltem Einzug Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz ob und gegebenenfalls wie sich das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei ungewolltem Einzug von Gegenständen wie Krawatten, Schals, Hals- und Armkettchen oder von Haaren außer der Betätigung des Ein-/Ausschalters und dem Öffnen des Unterschranks bzw. des Auffangbehälters noch anders abschalten lässt (z. B. akustische Abschaltautomatik, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe, Sicherheitselement mit Berührungsschutz etc.). Wertung: - die vollen 25%, wenn eine zusätzliche Abschaltmöglichkeit als Sicherheitseinrichtung vorhanden ist - 0%, wenn keine zusätzlich Abschaltmöglichkeit vorhanden ist		25 %
3.3	Vermeidung von Papierstau Fragetext: Geben Sie bitte die entsprechende Alternative a), b) oder c) an bzw. erläutern Sie kurz unter d) wie bei den angebotenen Aktenvernichtern ein Papierstau wirkungsvoll vermieden werden kann: a) Eine Papierstapeldickenerkennung erfasst selbsttätig bereits vor dem Betrieb bei der Zuführung die eingelegte Papiermenge, zeigt optisch die Auslastung an und verhindert bei Überschreitung der zulässigen Papierkapazität das Anlaufen des Schneidwerks bzw. des Motors. b) Mit einer Reversierautomatik, d. h. selbsttätiger Rücklauf der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks bei drohendem Papierstau oder beginnendem		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Blockieren sowie anschließender Abschaltung des Schneidwerks bzw. des Motors c) Mit einer Reversierautomatik wie vorgenannt unter Alternative b) beschrieben und zusätzlich einer optischen Anzeige der Papiermengenauslastung vor oder während des Shreddervorgangs d) Keine der vorgenannten drei Alternativen a), b) oder c) sondern bitte erläutern. Wertung der vorgenannten 4 Alternativen: a) die vollen 25 %, da es kaum zu einem Papierstau kommt und das Schneidwerk nicht einer erhöhten mechanischen Beanspruchung oder gar kurzzeitigen Überlastung ausgesetzt wird b) 2/5 von maximal 25 % insgesamt 10 %, da bei einem drohenden Papierstau oder beginnendem Blockieren das Schneidwerk stark beansprucht bzw. kurzzeitig überlastet wird c) 3/5 von maximal 25 % insgesamt 15 %, da die Gefahr eines Papierstaus oder des beginnenden Blockierens und der mechanischen Überbeanspruchung des Schneidwerks nicht wie bei Alternative a) nahezu ausgeschlossen werden kann, gegenüber Alternative b) durch die optische Anzeige der Papiermengenauslastung aber gemindert wird d) wird mit den Alternativen a), b) und c) verglichen und dementsprechend gewertet		
3.4	Ölen des Schneidwerks Fragetext: Geben Sie bitte die entsprechende Alternative a), b), c) oder d) an bzw. erläutern Sie kurz unter e) wie bei den angebotenen Aktenvernichtern das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks erfolgt bzw. das Fehlen von Öl angezeigt wird: a) Während des Betriebs der Aktenvernichter erfolgt das Ölen der		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks automatisch um einem Nachlassen der Schneidleistung vorzubeugen und das Fehlen von Öl bei leerem Behälter wird zusätzlich angezeigt. b) Während des Betriebs der Aktenvernichter erfolgt das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks automatisch um einem Nachlassen der Schneidleistung vorzubeugen. Ein Fehlen von Öl ist am leeren Behälter selbst erkennbar und wird nicht gesondert angezeigt. c) Bei einem Nachlassen der Schneidleistung zeigt der Aktenvernichter das Fehlen von Öl selbsttätig an. Das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks muss manuell erfolgen. d) Es erfolgt keine gesonderte Anzeige ob Öl fehlt. Das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks muss manuell erfolgen. e) Keine der vorgenannten vier Alternativen a), b), c) oder d) sondern bitte erläutern. Wertung der vorgenannten 5 Alternativen: a) die vollen 25 %, da es außer bei einem leeren Ölbehälter kaum zu einem Nachlassen der Schneidleistung kommt und ein Fehlen von Öl zusätzlich angezeigt wird b) von maximal 25 % insgesamt 20 %, da es außer bei einem leeren Ölbehälter kaum zu einem Nachlassen der Schneidleistung kommt c) von maximal 25 % insgesamt 10 %, da zumindest ein Nachlassen der Schneidleistung angezeigt wird, diesem aber manuell entgegengewirkt werden muss d) 0 %, da keine Information über ein Nachlassen der Schneidleistung erfolgt e) wird mit den Alternativen a), b), c) und d) verglichen und dementsprechend gewertet		
4	Qualität		9 %
4.1	Motor	☐ Ja ☐ Nein	55 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Ist der Motor der angebotenen Aktenvernichter für den Dauerbetrieb ausgelegt, d. h. der laufende Betrieb der Aktenvernichter wird nicht durch regelmäßig wiederkehrende zeitlich erforderliche Abkühlphasen des Motors unterbrochen?		
4.2	Geräuschemission Fragetext: Geben Sie bitte die Geräuschemission der angebotenen Aktenvernichter beim Shreddern unter Volllast bezogen auf den Tages-Lärmexpositionspegel gemittelt über 8 Stunden (§ 2 Abs. 2 der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung) als ganze Zahl in dB (A) oder den in untenstehender Aufzählung zutreffenden Buchstaben an. Wertung: • Wie in der weiter oben stehenden Kriteriengruppe Nr. "2 Mindestanforderungen bzw. Ausschlusskriterien" unter dem Fragetitel "2.1.7 Geräuschemission" aufgeführt ist, darf der Maximalwert des mit dem A-Filter bewerteten Schalldruckpegels der angebotenen Aktenvernichter unter allen Lastbedingungen höchstens 80 dB(A) betragen. Bei mehr als 80 dB(A) Schalldruckpegel entspricht das Angebot nicht dem geforderten Mindest- bzw. Ausschlusskriterium und wird von der Wertung ausgeschlossen. • Die weitere Wertung Ihrer Angabe erfolgt ab 79 dB (A) bis 68 dB (A) in Prozentschritten von 2 % linear steigend: a) 80 db (A), 0,0 % (Achtung Ausschluss s.o.) b) 76-79 dB (A), 6 % c) 72-75 dB (A), 12 % d) 69-71 dB (A), 18 % e) 68 db(A) oder weniger, 24%		24 %
4.3	Servicefreundlicher Geräteaufbau		11 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Lässt sich bei den angebotenen Aktenvernichtern vom Benutzer selbst die Arbeitseinheit, bestehend aus Schneidwerk, Bedien- und Eingabeteil, vom Unterschrank zum Entfernen von Schnittgutresten oder bei Transport an eine andere Dienststelle einfach (ohne den Gebrauch von Werkzeugen) abnehmen?	☐ Ja ☐ Nein	
4.4	Auffangbehälter für Schnittgut (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Enthält der Unterschrank der angebotenen Aktenvernichter mindestens einen Auffangbehälter für das beim Shreddern entstehende Schnittgut, so dass auf Schnittgutsäcke aus ökologischen Gründen gegebenenfalls verzichtet werden kann?	☐ Ja ☐ Nein	10 %
5	Schnittgut Datenträger		9 %
5.1	Shreddern von Magnetstreifenkarten und Chipkarten Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier auch Magnetstreifenkarten und Chipkarten shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorien T und E nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 10 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier auch Magnetstreifenkarten und Chipkarten shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der		10 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Sicherheitsstufe T-4 bzw. E-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine Magnetstreifenkarten oder Chipkarten shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe T-4 bzw. E-3 nach DIN 66399 entsprechen		
5.2	Shreddern von optischen Datenträgern Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorie O nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 40 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe O-3 nach DIN 66399 entsprechen • von maximal 40 % insgesamt 20 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe O-2 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können oder die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe O-1 nach DIN 66399 entsprechen		40 %
5.3	Shreddern von Disketten		30 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorie T nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 30 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe T-4 nach DIN 66399 entsprechen • von maximal 30 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe T-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine Disketten shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe T-3 nach DIN 66399 entsprechen		
5.4	Shreddern von USB-Sticks Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs, DVDs und Disketten auch USB-Sticks shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der		20 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung			
	Datenträgerkategorie E nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 20 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs, DVDs und Disketten auch USB-Sticks shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe E-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine USB-Sticks shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe E-3 nach DIN 66399 entsprechen					
6	Energieeffizienz, Umweltschutz		15 %			
6.1	Bereitschaftsmodus Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz, ob und gegebenenfalls nach wieviel Minuten des Nichtgebrauchs sich bei den angebotenen Aktenvernichtern automatisch der Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduziert, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist. Wertung: • die vollen 25 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach spätestens 5 Minuten des Nichtgebrauchs automatisch den Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduzieren und in den Bereitschaftsmodus übergehen, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist • von maximal 25 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 5 und spätestens 15	<table><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>				25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Minuten des Nichtgebrauchs automatisch den Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduzieren und in den Bereitschaftsmodus übergehen, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 15 Minuten des Nichtgebrauchs in den Bereitschaftsbetrieb übergehen		
6.2	Standby Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz, ob und gegebenenfalls nach wieviel Minuten bzw. Stunden der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb die angebotenen Aktenvernichter in den Standby Modus übergehen. Im Standby Zustand dürfen die Geräte max. 0,1 W Leistungsaufnahme aufweisen. Wertung: • die vollen 25 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach spätestens 15 Minuten der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • von maximal 25 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 15 Minuten und spätestens 30 Minuten der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • von maximal 25 % insgesamt 5 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 30 Minuten und spätestens einer Stunde der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als einer Stunde der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen.		25 %
6.3	Umweltschutz-Zertifizierung (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)	☐ Ja ☐ Nein	35 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Sind die angebotenen Aktenvernichter zertifiziert mit dem Umweltzeichen "blauer Engel" oder einem der RAL-UZ 174 vergleichbaren Umweltzertifikat? Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen.		
6.4	Schnittgutauffang (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Können anstatt von Plastiksäcken alternativ Kartonboxen oder Auffangbehälter, die einfach und ohne Werkzeuge herausnehmbar sind, für den Schnittgutauffang verwendet werden?	☐ Ja ☐ Nein	15 %
7	Garantie		5 %
7.1	Garantie auf Aktenvernichter Fragetext: Wie viele Jahre Garantie gewähren Sie für dieses Gerät? Wertung: • die vollen 50 %: 4 Jahre und mehr • von maximal 50 % insgesamt 25 %: 3 Jahre • 0 %: 2 Jahre	Antwort - Angabe als ganze Zahl 	50 %
7.2	Garantie auf Schneidwerk (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird auf das Schneidwerk der angebotenen Aktenvernichter über die gesetzliche Gewährleistung und über die unter 2.3.3 geforderte Mindesthaltbarkeit von 8 Jahren hinausgehend eine Garantie während der gesamten Lebensdauer des Gerätes gewährt?	☐ Ja ☐ Nein	50 %
8	Vermerk der Sicherheitsstufe (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext:	☐ Ja ☐ Nein	2 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Ist die Sicherheitsstufe der angebotenen Aktenvernichter auf der Front des Gerätes vermerkt?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 4	Aktenvernichter 4 Aktenvernichter der Sicherheitsstufe P-5 nach DIN 66399, • Partikelgröße 2 x 15 mm oder kleiner oder Partikelfläche 30 mm² oder kleiner und bei regelmäßigen Partikeln eine Streifenbreite von 2 mm oder kleiner • Eingabebreite mindestens 300 mm • Schneidleistung 14 Blatt Papier (DIN A4, 80 g/m²) oder mehr • Auffangvolumen 80-140 Liter Die Auftraggeberin verpflichtet sich nicht zur Abnahme einer Mindestmenge. CPV-Code: 30191400-8	Mindestbestellmenge: 0 Stück Geschätzte Bestellmenge: 200 Stück Maximalbestellmenge: 240 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 4.1	zu 4: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!		
	1.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!		
	1.3 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		45 %
2	Mindestanforderungen bzw. Ausschlusskriterien		
2.1	Funktionale und technische Anforderungen		
2.1.1	Sicherheitsstufe und Partikelgröße (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Aktenvernichter der Sicherheitsstufe P-5 nach DIN 66399 (oder einer gleichwertigen Sicherheitsanforderung, die durch den Bieter mit Angebotsabgabe in geeigneter Form schriftlich nachzuweisen ist) mit einer Partikelgröße von maximal 2 mm Schnittbreite auf maximal 15 mm Partikellänge oder einer Partikelfläche von maximal 30 mm ² und bei regelmäßigen Partikeln einer Streifenbreite von maximal 2 mm?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.2	Eingabebreite (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt die Eingabebreite der angebotenen Aktenvernichter für die Zuführung von Papier mindestens 300 mm?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.3	Schneidleistung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt die Schneidleistung der angebotenen Aktenvernichter 14 Blatt oder mehr bezogen auf Papier der Größe DIN A4 mit einer	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	flächenbezogenen Masse (Grammatur) von 80 g/m²? Hinweis: Die Schneidleistung muss mindestens 14 Blatt betragen, Aktenvernichter mit einem Leistungsspektrum von x-14 Blatt sind nicht anzubieten.		
2.1.4	Unterschrank (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind der Unterschrank und, falls vorhanden, die Tür des angebotenen Aktenvernichtermodells stabil - aus Holz, Kunststoff oder Metall - aufgebaut und enthält der Unterschrank mindestens einen herausnehmbaren Auffangbehälter oder eine Aufhängevorrichtung für einen Schnittgutsack?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.5	Auffangvolumen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt das Auffangvolumen des sich im Unterschrank des angebotenen Aktenvernichtermodells befindenden Auffangbehälters bzw. Schnittgutsackes für das beim Shreddern entstehende Schnittgut 80 bis 140 Liter?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.6	Schneidwerk (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Bestehen die Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks des angebotenen Aktenvernichtermodells aus gehärtetem Vollstahl bzw. vollständig aus dementsprechendem Spezialstahl, sind sie zudem heftklammernfest und verursachen kleine, in das Schneidwerk geratene Büroklammern keine Schäden?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.7	Geräuschemission (Ist Ausschlusskriterium)	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt der Maximalwert des mit dem A-Filter bewerteten Schalldruckpegels der angebotenen Aktenvernichter beim Shreddern von einem einzigen Blatt bis zur maximal zulässigen Blattzahl Papier (DIN A4, 80 g/m ²), d. h. bis zur maximalen Schneidleistung des Geräts (Vollast), und unter allen dazwischen liegenden Lastbedingungen höchstens 80 dB(A)?		
2.1.8	Stromanschluss (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Können die angebotenen Aktenvernichter an eine Schuko-Steckdose (Schutz-Kontakt-Steckdose) angeschlossen und an einer Einphasenwechselspannung von 230 V mit einer Frequenz von 50 Hz betrieben werden?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.9	Mobilität (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind am Unterschrank des angebotenen Aktenvernichtermodells Rollen angebracht, so dass der Aktenvernichter von seinem Standort weggeschoben werden kann?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2	Betriebs- und sicherheitstechnische Anforderungen		
2.2.1	Start/Stop-Automatik (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Erkennen die angebotenen Aktenvernichter im Bereitschaftsbetrieb, ob Papier zugeführt wird und schalten das Schneidwerk selbsttätig ein und, sobald das zugeführte Papier vollständig geshreddert ist, selbsttätig	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	wieder aus?		
2.2.2	Rücklauffunktion (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Lässt sich bei den angebotenen Aktenvernichtern die Drehrichtung der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks manuell, z. B. per Schalter oder Taster umkehren, um bereits zugeführtes Papier wieder aus dem Aktenvernichter herauszuschieben?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.3	Abschaltautomatik (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Schalten die angebotenen Aktenvernichter bei Abnahme der Arbeitseinheit bzw. des Auffangbehälters sowie beim Öffnen des Unterschranks bzw. des Auffangbehälters selbsttätig das Schneidwerk bzw. den Motor des Geräts sofort ab?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.4	Standby-Zustand (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Verfügt das Gerät über eine automatische Abschaltfunktion, die das Gerät vom Bereitschaftsmodus in einen Zustand niedrigeren Energieverbrauchs (Standby-Zustand) versetzt? Der Energieverbrauch im Bereitschaftsmodus bis zum automatischen Erreichen des Standby-Zustands darf hier max. 2 Wh betragen. Im Standby-Zustand darf das Gerät max. 0,1 W Leistungsaufnahme aufweisen.	☐ Ja ☐ Nein	0 %
2.2.5	Überlastschutz (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext:	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Wird das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei Überlastung automatisch abgeschaltet?		
2.2.6	Abschaltung bei vollem Auffangbehälter (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei vollem Auffangbehälter bzw. Schnittgutsack automatisch abgeschaltet?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.7	CE-Kennzeichnung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Produkte (einschließlich des Netzteils) allen produktspezifisch geltenden Richtlinien, Verordnungen und Gesetzen (EU und national) und sind mit einer vorschriftsgemäßen CE-Kennzeichnung versehen? Hinweis: Eine entsprechende EU-Konformitätserklärung ist vorzulegen.	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.8	GS-Zeichen (§§ 20-23 ProdSG) (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Aktenvernichter den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes - ProdSG - , d. h. hat eine befugte und unabhängige Prüf- und Zertifizierungsstelle (GS-Stelle) an einem den angebotenen Aktenvernichtern entsprechenden Baumuster eine sicherheitstechnische Bauartprüfung durchgeführt und sind die angebotenen Geräte mit dem GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) oder einem gegebenenfalls dazu	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	gleichwertigen Prüfzeichen versehen? Die Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens kombiniert mit dem Symbol der entsprechenden GS-Stelle auf den angebotenen Aktenvernichtern ist zu belegen durch Vorlage der GS-Prüfbescheinigung oder eines entsprechenden Zertifikats der prüfenden GS-Stelle, aus der sich die Berechtigung zur Verwendung des GS-Zeichens ergibt. Die Gleichwertigkeit eines anderen vom Bieter vorgeschlagenen Prüfzeichens ist in geeigneter Form anhand der im § 21 ProdSG genannten Anforderungen an das geprüfte Baumuster und Pflichten der prüfenden Stelle nachzuweisen.		
2.3	Lieferumfang, Gewährleistung, Garantie, Ersatzteile		
2.3.1	Lieferumfang (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragestext: Sind die angebotenen Aktenvernichter fabrikneu, d. h. keine Vorführ-, Test- oder Gebrauchtgeräte, und werden die Aktenvernichter mit mindestens folgenden weiteren fabrikneuen Komponenten je einzeltem Gerät geliefert: • Netzkabel zum Anschluss an eine Schuko-Steckdose (Schutz-Kontakt-Steckdose), sofern das Netzkabel nicht fest mit dem Gerät verbunden ist • 10 Schnittgutsäcke oder alternativ 5 Kartonboxen, jeweils in der Größe des Auffangvolumens des Aktenvernichters • Mindestens 1 Liter für das Schneidwerk des Aktenvernichters geeignetes Öl (entbehrlich, wenn das Gerät kein Öl benötigt, um eine gleichbleibend hohe Leistung des Schneidwerks aufrechtzuerhalten) • Benutzerhandbuch, Bedienungs- oder Betriebsanleitung in deutscher Sprache	☐ Ja ☐ Nein	
2.3.2	Gewährleistung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Beträgt die Gewährleistung für die angebotenen Aktenvernichter mindestens 2 Jahre?		
2.3.3	Garantie auf Schneidwerk (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehend auf das Schneidwerk der angebotenen Aktenvernichter eine Garantie von insgesamt mindestens 8 Jahren gewährt?	☐ Ja ☐ Nein	
2.3.4	Ersatzteilversorgung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird für die angebotenen Aktenvernichter die Lieferung von Ersatz- und Verschleißteilen für die Dauer von mindestens 8 Jahren ab dem Kauf des Geräts garantiert?	☐ Ja ☐ Nein	
3	Wertungskriterien Technik und Betrieb		15 %
3.1	Eingriffsschutz in der Zuführöffnung Fragetext: Beschreiben Sie bitte kurz ob und gegebenenfalls welche Art von Eingriffsschutz in der Zuführöffnung der angebotenen Aktenvernichter über die Verengung oder Verlängerung des Zuführkanals hinaus vorhanden ist, um ein unbeabsichtigtes Hineinziehen von herunterhängenden Gegenständen wie Krawatten, Schals, langen Haaren, etc. zu vermeiden (z. B. Sicherheitsklappe, klappbares Sicherheitselement etc.). Wertung: - die vollen 25%, wenn ein zusätzlicher Eingriffsschutz als Sicherheitseinrichtung vorhanden ist - 0%, wenn kein zusätzlicher Eingriffsschutz vorhanden		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	ist		
3.2	Abschaltung bei ungewolltem Einzug Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz ob und gegebenenfalls wie sich das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei ungewolltem Einzug von Gegenständen wie Krawatten, Schals, Hals- und Armkettchen oder von Haaren außer der Betätigung des Ein-/Ausschalters und dem Öffnen des Unterschranks bzw. des Auffangbehälters noch anders abschalten lässt (z. B. akustische Abschaltautomatik, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe, Sicherheitselement mit Berührungsschutz etc.). Wertung: - die vollen 25%, wenn eine zusätzliche Abschaltmöglichkeit als Sicherheitseinrichtung vorhanden ist - 0%, wenn keine zusätzlich Abschaltmöglichkeit vorhanden ist		25 %
3.3	Vermeidung von Papierstau Fragetext: Geben Sie bitte die entsprechende Alternative a), b) oder c) an bzw. erläutern Sie kurz unter d) wie bei den angebotenen Aktenvernichtern ein Papierstau wirkungsvoll vermieden werden kann: a) Eine Papierstapeldickenerkennung erfasst selbsttätig bereits vor dem Betrieb bei der Zuführung die eingelegte Papiermenge, zeigt optisch die Auslastung an und verhindert bei Überschreitung der zulässigen Papierkapazität das Anlaufen des Schneidwerks bzw. des Motors. b) Mit einer Reversierautomatik, d. h. selbsttätiger Rücklauf der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks bei drohendem Papierstau oder beginnendem		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Blockieren sowie anschließender Abschaltung des Schneidwerks bzw. des Motors c) Mit einer Reversierautomatik wie vorgenannt unter Alternative b) beschrieben und zusätzlich einer optischen Anzeige der Papiermengenauslastung vor oder während des Shreddervorgangs d) Keine der vorgenannten drei Alternativen a), b) oder c) sondern bitte erläutern. Wertung der vorgenannten 4 Alternativen: a) die vollen 25 %, da es kaum zu einem Papierstau kommt und das Schneidwerk nicht einer erhöhten mechanischen Beanspruchung oder gar kurzzeitigen Überlastung ausgesetzt wird b) 2/5 von maximal 25 % insgesamt 10 %, da bei einem drohenden Papierstau oder beginnendem Blockieren das Schneidwerk stark beansprucht bzw. kurzzeitig überlastet wird c) 3/5 von maximal 25 % insgesamt 15 %, da die Gefahr eines Papierstaus oder des beginnenden Blockierens und der mechanischen Überbeanspruchung des Schneidwerks nicht wie bei Alternative a) nahezu ausgeschlossen werden kann, gegenüber Alternative b) durch die optische Anzeige der Papiermengenauslastung aber gemindert wird d) wird mit den Alternativen a), b) und c) verglichen und dementsprechend gewertet		
3.4	Ölen des Schneidwerks Fragetext: Geben Sie bitte die entsprechende Alternative a), b), c) oder d) an bzw. erläutern Sie kurz unter e) wie bei den angebotenen Aktenvernichtern das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks erfolgt bzw. das Fehlen von Öl angezeigt wird: a) Während des Betriebs der Aktenvernichter erfolgt das Ölen der		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks automatisch um einem Nachlassen der Schneidleistung vorzubeugen und das Fehlen von Öl bei leerem Behälter wird zusätzlich angezeigt. b) Während des Betriebs der Aktenvernichter erfolgt das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks automatisch um einem Nachlassen der Schneidleistung vorzubeugen. Ein Fehlen von Öl ist am leeren Behälter selbst erkennbar und wird nicht gesondert angezeigt. c) Bei einem Nachlassen der Schneidleistung zeigt der Aktenvernichter das Fehlen von Öl selbsttätig an. Das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks muss manuell erfolgen. d) Es erfolgt keine gesonderte Anzeige ob Öl fehlt. Das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks muss manuell erfolgen. e) Keine der vorgenannten vier Alternativen a), b), c) oder d) sondern bitte erläutern. Wertung der vorgenannten 5 Alternativen: a) die vollen 25 %, da es außer bei einem leeren Ölbehälter kaum zu einem Nachlassen der Schneidleistung kommt und ein Fehlen von Öl zusätzlich angezeigt wird b) von maximal 25 % insgesamt 20 %, da es außer bei einem leeren Ölbehälter kaum zu einem Nachlassen der Schneidleistung kommt c) von maximal 25 % insgesamt 10 %, da zumindest ein Nachlassen der Schneidleistung angezeigt wird, diesem aber manuell entgegengewirkt werden muss d) 0 %, da keine Information über ein Nachlassen der Schneidleistung erfolgt e) wird mit den Alternativen a), b), c) und d) verglichen und dementsprechend gewertet		
4	Qualität		9 %
4.1	Motor	☐ Ja ☐ Nein	55 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Ist der Motor der angebotenen Aktenvernichter für den Dauerbetrieb ausgelegt, d. h. der laufende Betrieb der Aktenvernichter wird nicht durch regelmäßig wiederkehrende zeitlich erforderliche Abkühlphasen des Motors unterbrochen?		
4.2	Geräuschemission Fragetext: Geben Sie bitte die Geräuschemission der angebotenen Aktenvernichter beim Shreddern unter Volllast bezogen auf den Tages-Lärmexpositionspegel gemittelt über 8 Stunden (§ 2 Abs. 2 der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung) als ganze Zahl in dB (A) oder den in untenstehender Aufzählung zutreffenden Buchstaben an. Wertung: • Wie in der weiter oben stehenden Kriteriengruppe Nr. "2 Mindestanforderungen bzw. Ausschlusskriterien" unter dem Fragetitel "2.1.7 Geräuschemission" aufgeführt ist, darf der Maximalwert des mit dem A-Filter bewerteten Schalldruckpegels der angebotenen Aktenvernichter unter allen Lastbedingungen höchstens 80 dB(A) betragen. Bei mehr als 80 dB(A) Schalldruckpegel entspricht das Angebot nicht dem geforderten Mindest- bzw. Ausschlusskriterium und wird von der Wertung ausgeschlossen. • Die weitere Wertung Ihrer Angabe erfolgt ab 79 dB (A) bis 68 dB (A) in Prozentschritten von 2 % linear steigend: a) 80 db (A), 0,0 % (Achtung Ausschluss s.o.) b) 76-79 dB (A), 6 % c) 72-75 dB (A), 12 % d) 69-71 dB (A), 18 % e) 68 db(A) oder weniger, 24%		24 %
4.3	Servicefreundlicher Geräteaufbau		11 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Lässt sich bei den angebotenen Aktenvernichtern vom Benutzer selbst die Arbeitseinheit, bestehend aus Schneidwerk, Bedien- und Eingabeteil, vom Unterschrank zum Entfernen von Schnittgutresten oder bei Transport an eine andere Dienststelle einfach (ohne den Gebrauch von Werkzeugen) abnehmen?	☐ Ja ☐ Nein	
4.4	Auffangbehälter für Schnittgut (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Enthält der Unterschrank der angebotenen Aktenvernichter mindestens einen Auffangbehälter für das beim Shreddern entstehende Schnittgut, so dass auf Schnittgutsäcke aus ökologischen Gründen gegebenenfalls verzichtet werden kann?	☐ Ja ☐ Nein	10 %
5	Schnittgut Datenträger		9 %
5.1	Shreddern von Magnetstreifenkarten und Chipkarten Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier auch Magnetstreifenkarten und Chipkarten shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorien T und E nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 10 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier auch Magnetstreifenkarten und Chipkarten shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der		10 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Sicherheitsstufe T-4 bzw. E-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine Magnetstreifenkarten oder Chipkarten shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe T-4 bzw. E-3 nach DIN 66399 entsprechen		
5.2	Shreddern von optischen Datenträgern Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorie O nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 40 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe O-3 nach DIN 66399 entsprechen • von maximal 40 % insgesamt 20 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe O-2 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können oder die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe O-1 nach DIN 66399 entsprechen		40 %
5.3	Shreddern von Disketten		30 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorie T nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 30 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe T-4 nach DIN 66399 entsprechen • von maximal 30 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe T-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine Disketten shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe T-3 nach DIN 66399 entsprechen		
5.4	Shreddern von USB-Sticks Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs, DVDs und Disketten auch USB-Sticks shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der		20 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Datenträgerkategorie E nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 20 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs, DVDs und Disketten auch USB-Sticks shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe E-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine USB-Sticks shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe E-3 nach DIN 66399 entsprechen		
6	Energieeffizienz, Umweltschutz		15 %
6.1	Bereitschaftsmodus Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz, ob und gegebenenfalls nach wieviel Minuten des Nichtgebrauchs sich bei den angebotenen Aktenvernichtern automatisch der Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduziert, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist. Wertung: • die vollen 25 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach spätestens 5 Minuten des Nichtgebrauchs automatisch den Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduzieren und in den Bereitschaftsmodus übergehen, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist • von maximal 25 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 5 und spätestens 15		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Minuten des Nichtgebrauchs automatisch den Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduzieren und in den Bereitschaftsmodus übergehen, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 15 Minuten des Nichtgebrauchs in den Bereitschaftsbetrieb übergehen		
6.2	Standby Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz, ob und gegebenenfalls nach wieviel Minuten bzw. Stunden der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb die angebotenen Aktenvernichter in den Standby Modus übergehen. Im Standby Zustand dürfen die Geräte max. 0,1 W Leistungsaufnahme aufweisen. Wertung: • die vollen 25 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach spätestens 15 Minuten der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • von maximal 25 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 15 Minuten und spätestens 30 Minuten der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • von maximal 25 % insgesamt 5 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 30 Minuten und spätestens einer Stunde der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als einer Stunde der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen.		25 %
6.3	Umweltschutz-Zertifizierung (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)	☐ Ja ☐ Nein	35 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Sind die angebotenen Aktenvernichter zertifiziert mit dem Umweltzeichen "blauer Engel" oder einem der RAL-UZ 174 vergleichbaren Umweltzertifikat? Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen.		
6.4	Schnittgutauffang (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Können anstatt von Plastiksäcken alternativ Kartonboxen oder Auffangbehälter, die einfach und ohne Werkzeuge herausnehmbar sind, für den Schnittgutauffang verwendet werden?	☐ Ja ☐ Nein	15 %
7	Garantie		5 %
7.1	Garantie auf Aktenvernichter Fragetext: Wie viele Jahre Garantie gewähren Sie für dieses Gerät? Wertung: • die vollen 50 %: 4 Jahre und mehr • von maximal 50 % insgesamt 25 %: 3 Jahre • 0 %: 2 Jahre	Antwort - Angabe als ganze Zahl 	50 %
7.2	Garantie auf Schneidwerk (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird auf das Schneidwerk der angebotenen Aktenvernichter über die gesetzliche Gewährleistung und über die unter 2.3.3 geforderte Mindesthaltbarkeit von 8 Jahren hinausgehend eine Garantie während der gesamten Lebensdauer des Gerätes gewährt?	☐ Ja ☐ Nein	50 %
8	Vermerk der Sicherheitsstufe (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext:	☐ Ja ☐ Nein	2 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Ist die Sicherheitsstufe der angebotenen Aktenvernichter auf der Front des Gerätes vermerkt?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 5	Aktenvernichter 5 Aktenvernichter der Sicherheitsstufe P-6 nach DIN 66399, • Partikelgröße 0,8 x 12 mm oder kleiner oder Partikelfläche 10 mm² oder kleiner und bei regelmäßigen Partikeln eine Streifenbreite von 1 mm oder kleiner • Eingabebreite mindestens 240 mm • Schneidleistung 5 Blatt Papier (DIN A4, 80 g/m²) oder mehr • Auffangvolumen 30-60 Liter Die Auftraggeberin verpflichtet sich nicht zur Abnahme einer Mindestmenge. CPV-Code: 30191400-8	Mindestbestellmenge: 0 Stück Geschätzte Bestellmenge: 160 Stück Maximalbestellmenge: 192 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 5.1	zu 5: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!		
	1.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!		
	1.3 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		45 %
2	Mindestanforderungen bzw. Ausschlusskriterien		
2.1	Funktionale und technische Anforderungen		
2.1.1	Sicherheitsstufe und Partikelgröße (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Aktenvernichter der Sicherheitsstufe P-6 nach DIN 66399 (oder einer gleichwertigen Sicherheitsanforderung, die durch den Bieter mit Angebotsabgabe in geeigneter Form schriftlich nachzuweisen ist) mit einer Partikelgröße von maximal 0,8 mm Schnittbreite auf maximal 12 mm Partikellänge oder einer Partikelfläche von maximal 10 mm ² und bei regelmäßigen Partikeln einer Streifenbreite von maximal 1 mm?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.2	Eingabebreite (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt die Eingabebreite der angebotenen Aktenvernichter für die Zuführung von Papier mindestens 240 mm?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.3	Schneidleistung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt die Schneidleistung der angebotenen Aktenvernichter 5 Blatt oder mehr bezogen auf Papier der Größe DIN A4 mit einer	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	flächenbezogenen Masse (Grammatur) von 80 g/m²? Hinweis: Die Schneidleistung muss mindestens 5 Blatt betragen, Aktenvernichter mit einem Leistungsspektrum von x-5 Blatt sind nicht anzubieten.		
2.1.4	Unterschrank (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind der Unterschrank und, falls vorhanden, die Tür des angebotenen Aktenvernichtermodells stabil - aus Holz, Kunststoff oder Metall - aufgebaut und enthält der Unterschrank mindestens einen herausnehmbaren Auffangbehälter oder eine Aufhängevorrichtung für einen Schnittgutsack?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.5	Auffangvolumen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt das Auffangvolumen des sich im Unterschrank des angebotenen Aktenvernichtermodells befindenden Auffangbehälters bzw. Schnittgutsackes für das beim Shreddern entstehende Schnittgut 30 bis 60 Liter?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.6	Schneidwerk (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Bestehen die Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks des angebotenen Aktenvernichtermodells aus gehärtetem Vollstahl bzw. vollständig aus dementsprechendem Spezialstahl, sind sie zudem heftklammernfest und verursachen kleine, in das Schneidwerk geratene Büroklammern keine Schäden?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.7	Geräuschemission (Ist Ausschlusskriterium)	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt der Maximalwert des mit dem A-Filter bewerteten Schalldruckpegels der angebotenen Aktenvernichter beim Shreddern von einem einzigen Blatt bis zur maximal zulässigen Blattzahl Papier (DIN A4, 80 g/m ²), d. h. bis zur maximalen Schneidleistung des Geräts (Vollast), und unter allen dazwischen liegenden Lastbedingungen höchstens 80 dB(A)?		
2.1.8	Stromanschluss (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Können die angebotenen Aktenvernichter an eine Schuko-Steckdose (Schutz-Kontakt-Steckdose) angeschlossen und an einer Einphasenwechselspannung von 230 V mit einer Frequenz von 50 Hz betrieben werden?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.9	Mobilität (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind am Unterschrank des angebotenen Aktenvernichtermodells Rollen angebracht, so dass der Aktenvernichter von seinem Standort weggeschoben werden kann?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2	Betriebs- und sicherheitstechnische Anforderungen		
2.2.1	Start/Stop-Automatik (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Erkennen die angebotenen Aktenvernichter im Bereitschaftsbetrieb, ob Papier zugeführt wird und schalten das Schneidwerk selbsttätig ein und, sobald das zugeführte Papier vollständig geshreddert ist, selbsttätig	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	wieder aus?		
2.2.2	Rücklauffunktion (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Lässt sich bei den angebotenen Aktenvernichtern die Drehrichtung der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks manuell, z. B. per Schalter oder Taster umkehren, um bereits zugeführtes Papier wieder aus dem Aktenvernichter herauszuschieben?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.3	Abschaltautomatik (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Schalten die angebotenen Aktenvernichter bei Abnahme der Arbeitseinheit bzw. des Auffangbehälters sowie beim Öffnen des Unterschranks bzw. des Auffangbehälters selbsttätig das Schneidwerk bzw. den Motor des Geräts sofort ab?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.4	Standby-Zustand (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Verfügt das Gerät über eine automatische Abschaltfunktion, die das Gerät vom Bereitschaftsmodus in einen Zustand niedrigeren Energieverbrauchs (Standby-Zustand) versetzt? Der Energieverbrauch im Bereitschaftsmodus bis zum automatischen Erreichen des Standby-Zustands darf hier max. 2 Wh betragen. Im Standby-Zustand darf das Gerät max. 0,1 W Leistungsaufnahme aufweisen.	☐ Ja ☐ Nein	0 %
2.2.5	Überlastschutz (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext:	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Wird das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei Überlastung automatisch abgeschaltet?		
2.2.6	Abschaltung bei vollem Auffangbehälter (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei vollem Auffangbehälter bzw. Schnittgutsack automatisch abgeschaltet?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.7	CE-Kennzeichnung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Produkte (einschließlich des Netzteils) allen produktspezifisch geltenden Richtlinien, Verordnungen und Gesetzen (EU und national) und sind mit einer vorschriftsgemäßen CE-Kennzeichnung versehen? Hinweis: Eine entsprechende EU-Konformitätserklärung ist vorzulegen.	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.8	GS-Zeichen (§§ 20-23 ProdSG) (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Aktenvernichter den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes - ProdSG - , d. h. hat eine befugte und unabhängige Prüf- und Zertifizierungsstelle (GS-Stelle) an einem den angebotenen Aktenvernichtern entsprechenden Baumuster eine sicherheitstechnische Bauartprüfung durchgeführt und sind die angebotenen Geräte mit dem GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) oder einem gegebenenfalls dazu	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	gleichwertigen Prüfzeichen versehen? Die Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens kombiniert mit dem Symbol der entsprechenden GS-Stelle auf den angebotenen Aktenvernichtern ist zu belegen durch Vorlage der GS-Prüfbescheinigung oder eines entsprechenden Zertifikats der prüfenden GS-Stelle, aus der sich die Berechtigung zur Verwendung des GS-Zeichens ergibt. Die Gleichwertigkeit eines anderen vom Bieter vorgeschlagenen Prüfzeichens ist in geeigneter Form anhand der im § 21 ProdSG genannten Anforderungen an das geprüfte Baumuster und Pflichten der prüfenden Stelle nachzuweisen.		
2.3	Lieferumfang, Gewährleistung, Garantie, Ersatzteile		
2.3.1	Lieferumfang (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragestext: Sind die angebotenen Aktenvernichter fabrikneu, d. h. keine Vorführ-, Test- oder Gebrauchtgeräte, und werden die Aktenvernichter mit mindestens folgenden weiteren fabrikneuen Komponenten je einzeltem Gerät geliefert: • Netzkabel zum Anschluss an eine Schuko-Steckdose (Schutz-Kontakt-Steckdose), sofern das Netzkabel nicht fest mit dem Gerät verbunden ist • 10 Schnittgutsäcke oder alternativ 5 Kartonboxen, jeweils in der Größe des Auffangvolumens des Aktenvernichters • Mindestens 1 Liter für das Schneidwerk des Aktenvernichters geeignetes Öl (entbehrlich, wenn das Gerät kein Öl benötigt, um eine gleichbleibend hohe Leistung des Schneidwerks aufrechtzuerhalten) • Benutzerhandbuch, Bedienungs- oder Betriebsanleitung in deutscher Sprache	☐ Ja ☐ Nein	
2.3.2	Gewährleistung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Beträgt die Gewährleistung für die angebotenen Aktenvernichter mindestens 2 Jahre?		
2.3.3	Garantie auf Schneidwerk (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehend auf das Schneidwerk der angebotenen Aktenvernichter eine Garantie von insgesamt mindestens 8 Jahren gewährt?	☐ Ja ☐ Nein	
2.3.4	Ersatzteilversorgung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird für die angebotenen Aktenvernichter die Lieferung von Ersatz- und Verschleißteilen für die Dauer von mindestens 8 Jahren ab dem Kauf des Geräts garantiert?	☐ Ja ☐ Nein	
3	Wertungskriterien Technik und Betrieb		15 %
3.1	Eingriffsschutz in der Zuführöffnung Fragetext: Beschreiben Sie bitte kurz ob und gegebenenfalls welche Art von Eingriffsschutz in der Zuführöffnung der angebotenen Aktenvernichter über die Verengung oder Verlängerung des Zuführkanals hinaus vorhanden ist, um ein unbeabsichtigtes Hineinziehen von herunterhängenden Gegenständen wie Krawatten, Schals, langen Haaren, etc. zu vermeiden (z. B. Sicherheitsklappe, klappbares Sicherheitselement etc.). Wertung: - die vollen 25%, wenn ein zusätzlicher Eingriffsschutz als Sicherheitseinrichtung vorhanden ist - 0%, wenn kein zusätzlicher Eingriffsschutz vorhanden		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	ist		
3.2	Abschaltung bei ungewolltem Einzug Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz ob und gegebenenfalls wie sich das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei ungewolltem Einzug von Gegenständen wie Krawatten, Schals, Hals- und Armkettchen oder von Haaren außer der Betätigung des Ein-/Ausschalters und dem Öffnen des Unterschranks bzw. des Auffangbehälters noch anders abschalten lässt (z. B. akustische Abschaltautomatik, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe, Sicherheitselement mit Berührungsschutz etc.). Wertung: - die vollen 25%, wenn eine zusätzliche Abschaltmöglichkeit als Sicherheitseinrichtung vorhanden ist - 0%, wenn keine zusätzlich Abschaltmöglichkeit vorhanden ist		25 %
3.3	Vermeidung von Papierstau Fragetext: Geben Sie bitte die entsprechende Alternative a), b) oder c) an bzw. erläutern Sie kurz unter d) wie bei den angebotenen Aktenvernichtern ein Papierstau wirkungsvoll vermieden werden kann: a) Eine Papierstapeldickenerkennung erfasst selbsttätig bereits vor dem Betrieb bei der Zuführung die eingelegte Papiermenge, zeigt optisch die Auslastung an und verhindert bei Überschreitung der zulässigen Papierkapazität das Anlaufen des Schneidwerks bzw. des Motors. b) Mit einer Reversierautomatik, d. h. selbsttätiger Rücklauf der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks bei drohendem Papierstau oder beginnendem		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Blockieren sowie anschließender Abschaltung des Schneidwerks bzw. des Motors c) Mit einer Reversierautomatik wie vorgenannt unter Alternative b) beschrieben und zusätzlich einer optischen Anzeige der Papiermengenauslastung vor oder während des Shreddervorgangs d) Keine der vorgenannten drei Alternativen a), b) oder c) sondern bitte erläutern. Wertung der vorgenannten 4 Alternativen: a) die vollen 25 %, da es kaum zu einem Papierstau kommt und das Schneidwerk nicht einer erhöhten mechanischen Beanspruchung oder gar kurzzeitigen Überlastung ausgesetzt wird b) 2/5 von maximal 25 % insgesamt 10 %, da bei einem drohenden Papierstau oder beginnendem Blockieren das Schneidwerk stark beansprucht bzw. kurzzeitig überlastet wird c) 3/5 von maximal 25 % insgesamt 15 %, da die Gefahr eines Papierstaus oder des beginnenden Blockierens und der mechanischen Überbeanspruchung des Schneidwerks nicht wie bei Alternative a) nahezu ausgeschlossen werden kann, gegenüber Alternative b) durch die optische Anzeige der Papiermengenauslastung aber gemindert wird d) wird mit den Alternativen a), b) und c) verglichen und dementsprechend gewertet		
3.4	Ölen des Schneidwerks Fragetext: Geben Sie bitte die entsprechende Alternative a), b), c) oder d) an bzw. erläutern Sie kurz unter e) wie bei den angebotenen Aktenvernichtern das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks erfolgt bzw. das Fehlen von Öl angezeigt wird: a) Während des Betriebs der Aktenvernichter erfolgt das Ölen der		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks automatisch um einem Nachlassen der Schneidleistung vorzubeugen und das Fehlen von Öl bei leerem Behälter wird zusätzlich angezeigt. b) Während des Betriebs der Aktenvernichter erfolgt das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks automatisch um einem Nachlassen der Schneidleistung vorzubeugen. Ein Fehlen von Öl ist am leeren Behälter selbst erkennbar und wird nicht gesondert angezeigt. c) Bei einem Nachlassen der Schneidleistung zeigt der Aktenvernichter das Fehlen von Öl selbsttätig an. Das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks muss manuell erfolgen. d) Es erfolgt keine gesonderte Anzeige ob Öl fehlt. Das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks muss manuell erfolgen. e) Keine der vorgenannten vier Alternativen a), b), c) oder d) sondern bitte erläutern. Wertung der vorgenannten 5 Alternativen: a) die vollen 25 %, da es außer bei einem leeren Ölbehälter kaum zu einem Nachlassen der Schneidleistung kommt und ein Fehlen von Öl zusätzlich angezeigt wird b) von maximal 25 % insgesamt 20 %, da es außer bei einem leeren Ölbehälter kaum zu einem Nachlassen der Schneidleistung kommt c) von maximal 25 % insgesamt 10 %, da zumindest ein Nachlassen der Schneidleistung angezeigt wird, diesem aber manuell entgegengewirkt werden muss d) 0 %, da keine Information über ein Nachlassen der Schneidleistung erfolgt e) wird mit den Alternativen a), b), c) und d) verglichen und dementsprechend gewertet		
4	Qualität		9 %
4.1	Motor	☐ Ja ☐ Nein	55 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Ist der Motor der angebotenen Aktenvernichter für den Dauerbetrieb ausgelegt, d. h. der laufende Betrieb der Aktenvernichter wird nicht durch regelmäßig wiederkehrende zeitlich erforderliche Abkühlphasen des Motors unterbrochen?		
4.2	Geräuschemission Fragetext: Geben Sie bitte die Geräuschemission der angebotenen Aktenvernichter beim Shreddern unter Volllast bezogen auf den Tages-Lärmexpositionspegel gemittelt über 8 Stunden (§ 2 Abs. 2 der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung) als ganze Zahl in dB (A) oder den in untenstehender Aufzählung zutreffenden Buchstaben an. Wertung: • Wie in der weiter oben stehenden Kriteriengruppe Nr. "2 Mindestanforderungen bzw. Ausschlusskriterien" unter dem Fragetitel "2.1.7 Geräuschemission" aufgeführt ist, darf der Maximalwert des mit dem A-Filter bewerteten Schalldruckpegels der angebotenen Aktenvernichter unter allen Lastbedingungen höchstens 80 dB(A) betragen. Bei mehr als 80 dB(A) Schalldruckpegel entspricht das Angebot nicht dem geforderten Mindest- bzw. Ausschlusskriterium und wird von der Wertung ausgeschlossen. • Die weitere Wertung Ihrer Angabe erfolgt ab 79 dB (A) bis 68 dB (A) in Prozentschritten von 2 % linear steigend: a) 80 db (A), 0,0 % (Achtung Ausschluss s.o.) b) 76-79 dB (A), 6 % c) 72-75 dB (A), 12 % d) 69-71 dB (A), 18 % e) 68 db(A) oder weniger, 24%		24 %
4.3	Servicefreundlicher Geräteaufbau		11 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Lässt sich bei den angebotenen Aktenvernichtern vom Benutzer selbst die Arbeitseinheit, bestehend aus Schneidwerk, Bedien- und Eingabeteil, vom Unterschrank zum Entfernen von Schnittgutresten oder bei Transport an eine andere Dienststelle einfach (ohne den Gebrauch von Werkzeugen) abnehmen?	☐ Ja ☐ Nein	
4.4	Auffangbehälter für Schnittgut (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Enthält der Unterschrank der angebotenen Aktenvernichter mindestens einen Auffangbehälter für das beim Shreddern entstehende Schnittgut, so dass auf Schnittgutsäcke aus ökologischen Gründen gegebenenfalls verzichtet werden kann?	☐ Ja ☐ Nein	10 %
5	Schnittgut Datenträger		9 %
5.1	Shreddern von Magnetstreifenkarten und Chipkarten Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier auch Magnetstreifenkarten und Chipkarten shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorien T und E nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 10 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier auch Magnetstreifenkarten und Chipkarten shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der		10 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Sicherheitsstufe T-4 bzw. E-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine Magnetstreifenkarten oder Chipkarten shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe T-4 bzw. E-3 nach DIN 66399 entsprechen		
5.2	Shreddern von optischen Datenträgern Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorie O nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 40 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe O-3 nach DIN 66399 entsprechen • von maximal 40 % insgesamt 20 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe O-2 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können oder die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe O-1 nach DIN 66399 entsprechen		40 %
5.3	Shreddern von Disketten		30 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorie T nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 30 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe T-4 nach DIN 66399 entsprechen • von maximal 30 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe T-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine Disketten shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe T-3 nach DIN 66399 entsprechen		
5.4	Shreddern von USB-Sticks Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs, DVDs und Disketten auch USB-Sticks shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der		20 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Datenträgerkategorie E nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 20 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs, DVDs und Disketten auch USB-Sticks shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe E-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine USB-Sticks shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe E-3 nach DIN 66399 entsprechen		
6	Energieeffizienz, Umweltschutz		15 %
6.1	Bereitschaftsmodus Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz, ob und gegebenenfalls nach wieviel Minuten des Nichtgebrauchs sich bei den angebotenen Aktenvernichtern automatisch der Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduziert, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist. Wertung: • die vollen 25 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach spätestens 5 Minuten des Nichtgebrauchs automatisch den Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduzieren und in den Bereitschaftsmodus übergehen, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist • von maximal 25 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 5 und spätestens 15		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Minuten des Nichtgebrauchs automatisch den Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduzieren und in den Bereitschaftsmodus übergehen, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 15 Minuten des Nichtgebrauchs in den Bereitschaftsbetrieb übergehen		
6.2	Standby Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz, ob und gegebenenfalls nach wieviel Minuten bzw. Stunden der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb die angebotenen Aktenvernichter in den Standby Modus übergehen. Im Standby Zustand dürfen die Geräte max. 0,1 W Leistungsaufnahme aufweisen. Wertung: • die vollen 25 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach spätestens 15 Minuten der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • von maximal 25 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 15 Minuten und spätestens 30 Minuten der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • von maximal 25 % insgesamt 5 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 30 Minuten und spätestens einer Stunde der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als einer Stunde der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen.		25 %
6.3	Umweltschutz-Zertifizierung (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)	☐ Ja ☐ Nein	35 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Sind die angebotenen Aktenvernichter zertifiziert mit dem Umweltzeichen "blauer Engel" oder einem der RAL-UZ 174 vergleichbaren Umweltzertifikat? Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen.		
6.4	Schnittgutauffang (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Können anstatt von Plastiksäcken alternativ Kartonboxen oder Auffangbehälter, die einfach und ohne Werkzeuge herausnehmbar sind, für den Schnittgutauffang verwendet werden?	☐ Ja ☐ Nein	15 %
7	Garantie		5 %
7.1	Garantie auf Aktenvernichter Fragetext: Wie viele Jahre Garantie gewähren Sie für dieses Gerät? Wertung: • die vollen 50 %: 4 Jahre und mehr • von maximal 50 % insgesamt 25 %: 3 Jahre • 0 %: 2 Jahre	Antwort - Angabe als ganze Zahl 	50 %
7.2	Garantie auf Schneidwerk (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird auf das Schneidwerk der angebotenen Aktenvernichter über die gesetzliche Gewährleistung und über die unter 2.3.3 geforderte Mindesthaltbarkeit von 8 Jahren hinausgehend eine Garantie während der gesamten Lebensdauer des Gerätes gewährt?	☐ Ja ☐ Nein	50 %
8	Vermerk der Sicherheitsstufe (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext:	☐ Ja ☐ Nein	2 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Ist die Sicherheitsstufe der angebotenen Aktenvernichter auf der Front des Gerätes vermerkt?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 6	Aktenvernichter 6 Aktenvernichter der Sicherheitsstufe P-6 nach DIN 66399, • Partikelgröße 0,8 x 12 mm oder kleiner oder Partikelfläche 10 mm² oder kleiner und bei regelmäßigen Partikeln eine Streifenbreite von 1 mm oder kleiner • Eingabebreite mindestens 310 mm • Schneidleistung 5 Blatt Papier (DIN A4, 80 g/m²) oder mehr • Auffangvolumen 60-100 Liter Die Auftraggeberin verpflichtet sich nicht zur Abnahme einer Mindestmenge. CPV-Code: 30191400-8	Mindestbestellmenge: 0 Stück Geschätzte Bestellmenge: 120 Stück Maximalbestellmenge: 144 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 6.1	zu 6: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!		
	1.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!		
	1.3 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		45 %
2	Mindestanforderungen bzw. Ausschlusskriterien		
2.1	Funktionale und technische Anforderungen		
2.1.1	Sicherheitsstufe und Partikelgröße (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Aktenvernichter der Sicherheitsstufe P-6 nach DIN 66399 (oder einer gleichwertigen Sicherheitsanforderung, die durch den Bieter mit Angebotsabgabe in geeigneter Form schriftlich nachzuweisen ist) mit einer Partikelgröße von maximal 0,8 mm Schnittbreite auf maximal 12 mm Partikellänge oder einer Partikelfläche von maximal 10 mm ² und bei regelmäßigen Partikeln einer Streifenbreite von maximal 1 mm?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.2	Eingabebreite (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt die Eingabebreite der angebotenen Aktenvernichter für die Zuführung von Papier mindestens 310 mm?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.3	Schneidleistung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt die Schneidleistung der angebotenen Aktenvernichter 5 Blatt oder mehr bezogen auf Papier der Größe DIN A4 mit einer	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	flächenbezogenen Masse (Grammatur) von 80 g/m²? Hinweis: Die Schneidleistung muss mindestens 5 Blatt betragen, Aktenvernichter mit einem Leistungsspektrum von x-5 Blatt sind nicht anzubieten.		
2.1.4	Unterschrank (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind der Unterschrank und, falls vorhanden, die Tür des angebotenen Aktenvernichtermodells stabil - aus Holz, Kunststoff oder Metall - aufgebaut und enthält der Unterschrank mindestens einen herausnehmbaren Auffangbehälter oder eine Aufhängevorrichtung für einen Schnittgutsack?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.5	Auffangvolumen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt das Auffangvolumen des sich im Unterschrank des angebotenen Aktenvernichtermodells befindenden Auffangbehälters bzw. Schnittgutsackes für das beim Shreddern entstehende Schnittgut 60 bis 100 Liter?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.6	Schneidwerk (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Bestehen die Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks des angebotenen Aktenvernichtermodells aus gehärtetem Vollstahl bzw. vollständig aus dementsprechendem Spezialstahl, sind sie zudem heftklammernfest und verursachen kleine, in das Schneidwerk geratene Büroklammern keine Schäden?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.7	Geräuschemission (Ist Ausschlusskriterium)	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt der Maximalwert des mit dem A-Filter bewerteten Schalldruckpegels der angebotenen Aktenvernichter beim Shreddern von einem einzigen Blatt bis zur maximal zulässigen Blattzahl Papier (DIN A4, 80 g/m ²), d. h. bis zur maximalen Schneidleistung des Geräts (Vollast), und unter allen dazwischen liegenden Lastbedingungen höchstens 80 dB(A)?		
2.1.8	Stromanschluss (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Können die angebotenen Aktenvernichter an eine Schuko-Steckdose (Schutz-Kontakt-Steckdose) angeschlossen und an einer Einphasenwechselspannung von 230 V mit einer Frequenz von 50 Hz betrieben werden?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.9	Mobilität (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind am Unterschrank des angebotenen Aktenvernichtermodells Rollen angebracht, so dass der Aktenvernichter von seinem Standort weggeschoben werden kann?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2	Betriebs- und sicherheitstechnische Anforderungen		
2.2.1	Start/Stop-Automatik (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Erkennen die angebotenen Aktenvernichter im Bereitschaftsbetrieb, ob Papier zugeführt wird und schalten das Schneidwerk selbsttätig ein und, sobald das zugeführte Papier vollständig geshreddert ist, selbsttätig	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	wieder aus?		
2.2.2	Rücklauffunktion (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Lässt sich bei den angebotenen Aktenvernichtern die Drehrichtung der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks manuell, z. B. per Schalter oder Taster umkehren, um bereits zugeführtes Papier wieder aus dem Aktenvernichter herauszuschieben?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.3	Abschaltautomatik (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Schalten die angebotenen Aktenvernichter bei Abnahme der Arbeitseinheit bzw. des Auffangbehälters sowie beim Öffnen des Unterschranks bzw. des Auffangbehälters selbsttätig das Schneidwerk bzw. den Motor des Geräts sofort ab?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.4	Standby-Zustand (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Verfügt das Gerät über eine automatische Abschaltfunktion, die das Gerät vom Bereitschaftsmodus in einen Zustand niedrigeren Energieverbrauchs (Standby-Zustand) versetzt? Der Energieverbrauch im Bereitschaftsmodus bis zum automatischen Erreichen des Standby-Zustands darf hier max. 2 Wh betragen. Im Standby-Zustand darf das Gerät max. 0,1 W Leistungsaufnahme aufweisen.	☐ Ja ☐ Nein	0 %
2.2.5	Überlastschutz (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext:	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Wird das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei Überlastung automatisch abgeschaltet?		
2.2.6	Abschaltung bei vollem Auffangbehälter (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei vollem Auffangbehälter bzw. Schnittgutsack automatisch abgeschaltet?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.7	CE-Kennzeichnung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Produkte (einschließlich des Netzteils) allen produktspezifisch geltenden Richtlinien, Verordnungen und Gesetzen (EU und national) und sind mit einer vorschriftsgemäßen CE-Kennzeichnung versehen? Hinweis: Eine entsprechende EU-Konformitätserklärung ist vorzulegen.	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.8	GS-Zeichen (§§ 20-23 ProdSG) (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Aktenvernichter den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes - ProdSG - , d. h. hat eine befugte und unabhängige Prüf- und Zertifizierungsstelle (GS-Stelle) an einem den angebotenen Aktenvernichtern entsprechenden Baumuster eine sicherheitstechnische Bauartprüfung durchgeführt und sind die angebotenen Geräte mit dem GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) oder einem gegebenenfalls dazu	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	gleichwertigen Prüfzeichen versehen? Die Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens kombiniert mit dem Symbol der entsprechenden GS-Stelle auf den angebotenen Aktenvernichtern ist zu belegen durch Vorlage der GS-Prüfbescheinigung oder eines entsprechenden Zertifikats der prüfenden GS-Stelle, aus der sich die Berechtigung zur Verwendung des GS-Zeichens ergibt. Die Gleichwertigkeit eines anderen vom Bieter vorgeschlagenen Prüfzeichens ist in geeigneter Form anhand der im § 21 ProdSG genannten Anforderungen an das geprüfte Baumuster und Pflichten der prüfenden Stelle nachzuweisen.		
2.3	Lieferumfang, Gewährleistung, Garantie, Ersatzteile		
2.3.1	Lieferumfang (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind die angebotenen Aktenvernichter fabrikneu, d. h. keine Vorführ-, Test- oder Gebrauchtgeräte, und werden die Aktenvernichter mit mindestens folgenden weiteren fabrikneuen Komponenten je einzeltem Gerät geliefert: • Netzkabel zum Anschluss an eine Schuko-Steckdose (Schutz-Kontakt-Steckdose), sofern das Netzkabel nicht fest mit dem Gerät verbunden ist • 10 Schnittgutsäcke oder alternativ 5 Kartonboxen, jeweils in der Größe des Auffangvolumens des Aktenvernichters • Mindestens 1 Liter für das Schneidwerk des Aktenvernichters geeignetes Öl (entbehrlich, wenn das Gerät kein Öl benötigt, um eine gleichbleibend hohe Leistung des Schneidwerks aufrechtzuerhalten) • Benutzerhandbuch, Bedienungs- oder Betriebsanleitung in deutscher Sprache	☐ Ja ☐ Nein	
2.3.2	Gewährleistung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Beträgt die Gewährleistung für die angebotenen Aktenvernichter mindestens 2 Jahre?		
2.3.3	Garantie auf Schneidwerk (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehend auf das Schneidwerk der angebotenen Aktenvernichter eine Garantie von insgesamt mindestens 8 Jahren gewährt?	☐ Ja ☐ Nein	
2.3.4	Ersatzteilversorgung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird für die angebotenen Aktenvernichter die Lieferung von Ersatz- und Verschleißteilen für die Dauer von mindestens 8 Jahren ab dem Kauf des Geräts garantiert?	☐ Ja ☐ Nein	
3	Wertungskriterien Technik und Betrieb		15 %
3.1	Eingriffsschutz in der Zuführöffnung Fragetext: Beschreiben Sie bitte kurz ob und gegebenenfalls welche Art von Eingriffsschutz in der Zuführöffnung der angebotenen Aktenvernichter über die Verengung oder Verlängerung des Zuführkanals hinaus vorhanden ist, um ein unbeabsichtigtes Hineinziehen von herunterhängenden Gegenständen wie Krawatten, Schals, langen Haaren, etc. zu vermeiden (z. B. Sicherheitsklappe, klappbares Sicherheitselement etc.). Wertung: - die vollen 25%, wenn ein zusätzlicher Eingriffsschutz als Sicherheitseinrichtung vorhanden ist - 0%, wenn kein zusätzlicher Eingriffsschutz vorhanden		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	ist		
3.2	Abschaltung bei ungewolltem Einzug Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz ob und gegebenenfalls wie sich das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei ungewolltem Einzug von Gegenständen wie Krawatten, Schals, Hals- und Armkettchen oder von Haaren außer der Betätigung des Ein-/Ausschalters und dem Öffnen des Unterschranks bzw. des Auffangbehälters noch anders abschalten lässt (z. B. akustische Abschaltautomatik, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe, Sicherheitselement mit Berührungsschutz etc.). Wertung: - die vollen 25%, wenn eine zusätzliche Abschaltmöglichkeit als Sicherheitseinrichtung vorhanden ist - 0%, wenn keine zusätzlich Abschaltmöglichkeit vorhanden ist		25 %
3.3	Vermeidung von Papierstau Fragetext: Geben Sie bitte die entsprechende Alternative a), b) oder c) an bzw. erläutern Sie kurz unter d) wie bei den angebotenen Aktenvernichtern ein Papierstau wirkungsvoll vermieden werden kann: a) Eine Papierstapeldickenerkennung erfasst selbsttätig bereits vor dem Betrieb bei der Zuführung die eingelegte Papiermenge, zeigt optisch die Auslastung an und verhindert bei Überschreitung der zulässigen Papierkapazität das Anlaufen des Schneidwerks bzw. des Motors. b) Mit einer Reversierautomatik, d. h. selbsttätiger Rücklauf der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks bei drohendem Papierstau oder beginnendem		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Blockieren sowie anschließender Abschaltung des Schneidwerks bzw. des Motors c) Mit einer Reversierautomatik wie vorgenannt unter Alternative b) beschrieben und zusätzlich einer optischen Anzeige der Papiermengenauslastung vor oder während des Shreddervorgangs d) Keine der vorgenannten drei Alternativen a), b) oder c) sondern bitte erläutern. Wertung der vorgenannten 4 Alternativen: a) die vollen 25 %, da es kaum zu einem Papierstau kommt und das Schneidwerk nicht einer erhöhten mechanischen Beanspruchung oder gar kurzzeitigen Überlastung ausgesetzt wird b) 2/5 von maximal 25 % insgesamt 10 %, da bei einem drohenden Papierstau oder beginnendem Blockieren das Schneidwerk stark beansprucht bzw. kurzzeitig überlastet wird c) 3/5 von maximal 25 % insgesamt 15 %, da die Gefahr eines Papierstaus oder des beginnenden Blockierens und der mechanischen Überbeanspruchung des Schneidwerks nicht wie bei Alternative a) nahezu ausgeschlossen werden kann, gegenüber Alternative b) durch die optische Anzeige der Papiermengenauslastung aber gemindert wird d) wird mit den Alternativen a), b) und c) verglichen und dementsprechend gewertet		
3.4	Ölen des Schneidwerks Fragetext: Geben Sie bitte die entsprechende Alternative a), b), c) oder d) an bzw. erläutern Sie kurz unter e) wie bei den angebotenen Aktenvernichtern das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks erfolgt bzw. das Fehlen von Öl angezeigt wird: a) Während des Betriebs der Aktenvernichter erfolgt das Ölen der		25 %


Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks automatisch um einem Nachlassen der Schneidleistung vorzubeugen und das Fehlen von Öl bei leerem Behälter wird zusätzlich angezeigt. b) Während des Betriebs der Aktenvernichter erfolgt das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks automatisch um einem Nachlassen der Schneidleistung vorzubeugen. Ein Fehlen von Öl ist am leeren Behälter selbst erkennbar und wird nicht gesondert angezeigt. c) Bei einem Nachlassen der Schneidleistung zeigt der Aktenvernichter das Fehlen von Öl selbsttätig an. Das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks muss manuell erfolgen. d) Es erfolgt keine gesonderte Anzeige ob Öl fehlt. Das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks muss manuell erfolgen. e) Keine der vorgenannten vier Alternativen a), b), c) oder d) sondern bitte erläutern. Wertung der vorgenannten 5 Alternativen: a) die vollen 25 %, da es außer bei einem leeren Ölbehälter kaum zu einem Nachlassen der Schneidleistung kommt und ein Fehlen von Öl zusätzlich angezeigt wird b) von maximal 25 % insgesamt 20 %, da es außer bei einem leeren Ölbehälter kaum zu einem Nachlassen der Schneidleistung kommt c) von maximal 25 % insgesamt 10 %, da zumindest ein Nachlassen der Schneidleistung angezeigt wird, diesem aber manuell entgegengewirkt werden muss d) 0 %, da keine Information über ein Nachlassen der Schneidleistung erfolgt e) wird mit den Alternativen a), b), c) und d) verglichen und dementsprechend gewertet		
4	Qualität		9 %
4.1	Motor	☐ Ja ☐ Nein	55 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Ist der Motor der angebotenen Aktenvernichter für den Dauerbetrieb ausgelegt, d. h. der laufende Betrieb der Aktenvernichter wird nicht durch regelmäßig wiederkehrende zeitlich erforderliche Abkühlphasen des Motors unterbrochen?		
4.2	Geräuschemission Fragetext: Geben Sie bitte die Geräuschemission der angebotenen Aktenvernichter beim Shreddern unter Volllast bezogen auf den Tages-Lärmexpositionspegel gemittelt über 8 Stunden (§ 2 Abs. 2 der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung) als ganze Zahl in dB (A) oder den in untenstehender Aufzählung zutreffenden Buchstaben an. Wertung: • Wie in der weiter oben stehenden Kriteriengruppe Nr. "2 Mindestanforderungen bzw. Ausschlusskriterien" unter dem Fragetitel "2.1.7 Geräuschemission" aufgeführt ist, darf der Maximalwert des mit dem A-Filter bewerteten Schalldruckpegels der angebotenen Aktenvernichter unter allen Lastbedingungen höchstens 80 dB(A) betragen. Bei mehr als 80 dB(A) Schalldruckpegel entspricht das Angebot nicht dem geforderten Mindest- bzw. Ausschlusskriterium und wird von der Wertung ausgeschlossen. • Die weitere Wertung Ihrer Angabe erfolgt ab 79 dB (A) bis 68 dB (A) in Prozentschritten von 2 % linear steigend: a) 80 db (A), 0,0 % (Achtung Ausschluss s.o.) b) 76-79 dB (A), 6 % c) 72-75 dB (A), 12 % d) 69-71 dB (A), 18 % e) 68 db(A) oder weniger, 24%		24 %
4.3	Servicefreundlicher Geräteaufbau		11 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Lässt sich bei den angebotenen Aktenvernichtern vom Benutzer selbst die Arbeitseinheit, bestehend aus Schneidwerk, Bedien- und Eingabeteil, vom Unterschrank zum Entfernen von Schnittgutresten oder bei Transport an eine andere Dienststelle einfach (ohne den Gebrauch von Werkzeugen) abnehmen?	☐ Ja ☐ Nein	
4.4	Auffangbehälter für Schnittgut (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Enthält der Unterschrank der angebotenen Aktenvernichter mindestens einen Auffangbehälter für das beim Shreddern entstehende Schnittgut, so dass auf Schnittgutsäcke aus ökologischen Gründen gegebenenfalls verzichtet werden kann?	☐ Ja ☐ Nein	10 %
5	Schnittgut Datenträger		9 %
5.1	Shreddern von Magnetstreifenkarten und Chipkarten Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier auch Magnetstreifenkarten und Chipkarten shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorien T und E nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 10 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier auch Magnetstreifenkarten und Chipkarten shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der		10 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Sicherheitsstufe T-4 bzw. E-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine Magnetstreifenkarten oder Chipkarten shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe T-4 bzw. E-3 nach DIN 66399 entsprechen		
5.2	Shreddern von optischen Datenträgern Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorie O nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 40 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe O-3 nach DIN 66399 entsprechen • von maximal 40 % insgesamt 20 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe O-2 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können oder die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe O-1 nach DIN 66399 entsprechen		40 %
5.3	Shreddern von Disketten		30 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorie T nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 30 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe T-4 nach DIN 66399 entsprechen • von maximal 30 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe T-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine Disketten shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe T-3 nach DIN 66399 entsprechen		
5.4	Shreddern von USB-Sticks Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs, DVDs und Disketten auch USB-Sticks shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der		20 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Datenträgerkategorie E nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 20 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs, DVDs und Disketten auch USB-Sticks shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe E-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine USB-Sticks shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe E-3 nach DIN 66399 entsprechen		
6	Energieeffizienz, Umweltschutz		15 %
6.1	Bereitschaftsmodus Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz, ob und gegebenenfalls nach wieviel Minuten des Nichtgebrauchs sich bei den angebotenen Aktenvernichtern automatisch der Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduziert, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist. Wertung: • die vollen 25 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach spätestens 5 Minuten des Nichtgebrauchs automatisch den Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduzieren und in den Bereitschaftsmodus übergehen, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist • von maximal 25 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 5 und spätestens 15		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Minuten des Nichtgebrauchs automatisch den Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduzieren und in den Bereitschaftsmodus übergehen, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 15 Minuten des Nichtgebrauchs in den Bereitschaftsbetrieb übergehen		
6.2	Standby Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz, ob und gegebenenfalls nach wieviel Minuten bzw. Stunden der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb die angebotenen Aktenvernichter in den Standby Modus übergehen. Im Standby Zustand dürfen die Geräte max. 0,1 W Leistungsaufnahme aufweisen. Wertung: • die vollen 25 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach spätestens 15 Minuten der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • von maximal 25 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 15 Minuten und spätestens 30 Minuten der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • von maximal 25 % insgesamt 5 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 30 Minuten und spätestens einer Stunde der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als einer Stunde der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen.		25 %
6.3	Umweltschutz-Zertifizierung (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)	☐ Ja ☐ Nein	35 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Sind die angebotenen Aktenvernichter zertifiziert mit dem Umweltzeichen "blauer Engel" oder einem der RAL-UZ 174 vergleichbaren Umweltzertifikat? Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen.		
6.4	Schnittgutauffang (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Können anstatt von Plastiksäcken alternativ Kartonboxen oder Auffangbehälter, die einfach und ohne Werkzeuge herausnehmbar sind, für den Schnittgutauffang verwendet werden?	☐ Ja ☐ Nein	15 %
7	Garantie		5 %
7.1	Garantie auf Aktenvernichter Fragetext: Wie viele Jahre Garantie gewähren Sie für dieses Gerät? Wertung: • die vollen 50 %: 4 Jahre und mehr • von maximal 50 % insgesamt 25 %: 3 Jahre • 0 %: 2 Jahre	Antwort - Angabe als ganze Zahl 	50 %
7.2	Garantie auf Schneidwerk (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird auf das Schneidwerk der angebotenen Aktenvernichter über die gesetzliche Gewährleistung und über die unter 2.3.3 geforderte Mindesthaltbarkeit von 8 Jahren hinausgehend eine Garantie während der gesamten Lebensdauer des Gerätes gewährt?	☐ Ja ☐ Nein	50 %
8	Vermerk der Sicherheitsstufe (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext:	☐ Ja ☐ Nein	2 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Ist die Sicherheitsstufe der angebotenen Aktenvernichter auf der Front des Gerätes vermerkt?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 7	Aktenvernichter 7 Aktenvernichter der Sicherheitsstufe P-6 nach DIN 66399, • Partikelgröße 0,8 x 12 mm oder kleiner oder Partikelfläche 10 mm² oder kleiner und bei regelmäßigen Partikeln eine Streifenbreite von 1 mm oder kleiner • Eingabebreite mindestens 330 mm • Schneidleistung 8 Blatt Papier (DIN A4, 80 g/m²) oder mehr • Auffangvolumen 130-160 Liter Die Auftraggeberin verpflichtet sich nicht zur Abnahme einer Mindestmenge. CPV-Code: 30191400-8	Mindestbestellmenge: 0 Stück Geschätzte Bestellmenge: 300 Stück Maximalbestellmenge: 360 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 7.1	zu 7: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!		
	1.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!		
	1.3 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		45 %
2	Mindestanforderungen bzw. Ausschlusskriterien		
2.1	Funktionale und technische Anforderungen		
2.1.1	Sicherheitsstufe und Partikelgröße (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Aktenvernichter der Sicherheitsstufe P-6 nach DIN 66399 (oder einer gleichwertigen Sicherheitsanforderung, die durch den Bieter mit Angebotsabgabe in geeigneter Form schriftlich nachzuweisen ist) mit einer Partikelgröße von maximal 0,8 mm Schnittbreite auf maximal 12 mm Partikellänge oder einer Partikelfläche von maximal 10 mm ² und bei regelmäßigen Partikeln einer Streifenbreite von maximal 1 mm?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.2	Eingabebreite (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt die Eingabebreite der angebotenen Aktenvernichter für die Zuführung von Papier mindestens 330 mm?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.3	Schneidleistung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt die Schneidleistung der angebotenen Aktenvernichter 8 Blatt oder mehr bezogen auf Papier der Größe DIN A4 mit einer	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	flächenbezogenen Masse (Grammatur) von 80 g/m²? Hinweis: Die Schneidleistung muss mindestens 8 Blatt betragen, Aktenvernichter mit einem Leistungsspektrum von x-8 Blatt sind nicht anzubieten.		
2.1.4	Unterschrank (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind der Unterschrank und, falls vorhanden, die Tür des angebotenen Aktenvernichtermodells stabil - aus Holz, Kunststoff oder Metall - aufgebaut und enthält der Unterschrank mindestens einen herausnehmbaren Auffangbehälter oder eine Aufhängevorrichtung für einen Schnittgutsack?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.5	Auffangvolumen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt das Auffangvolumen des sich im Unterschrank des angebotenen Aktenvernichtermodells befindenden Auffangbehälters bzw. Schnittgutsackes für das beim Shreddern entstehende Schnittgut 130 bis 160 Liter?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.6	Schneidwerk (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Bestehen die Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks des angebotenen Aktenvernichtermodells aus gehärtetem Vollstahl bzw. vollständig aus dementsprechendem Spezialstahl, sind sie zudem heftklammernfest und verursachen kleine, in das Schneidwerk geratene Büroklammern keine Schäden?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.7	Geräuschemission (Ist Ausschlusskriterium)	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt der Maximalwert des mit dem A-Filter bewerteten Schalldruckpegels der angebotenen Aktenvernichter beim Shreddern von einem einzigen Blatt bis zur maximal zulässigen Blattzahl Papier (DIN A4, 80 g/m ²), d. h. bis zur maximalen Schneidleistung des Geräts (Vollast), und unter allen dazwischen liegenden Lastbedingungen höchstens 80 dB(A)?		
2.1.8	Stromanschluss (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Können die angebotenen Aktenvernichter an eine Schuko-Steckdose (Schutz-Kontakt-Steckdose) angeschlossen und an einer Einphasenwechselspannung von 230 V mit einer Frequenz von 50 Hz betrieben werden?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.9	Mobilität (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind am Unterschrank des angebotenen Aktenvernichtermodells Rollen angebracht, so dass der Aktenvernichter von seinem Standort weggeschoben werden kann?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2	Betriebs- und sicherheitstechnische Anforderungen		
2.2.1	Start/Stop-Automatik (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Erkennen die angebotenen Aktenvernichter im Bereitschaftsbetrieb, ob Papier zugeführt wird und schalten das Schneidwerk selbsttätig ein und, sobald das zugeführte Papier vollständig geshreddert ist, selbsttätig	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	wieder aus?		
2.2.2	Rücklauffunktion (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Lässt sich bei den angebotenen Aktenvernichtern die Drehrichtung der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks manuell, z. B. per Schalter oder Taster umkehren, um bereits zugeführtes Papier wieder aus dem Aktenvernichter herauszuschieben?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.3	Abschaltautomatik (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Schalten die angebotenen Aktenvernichter bei Abnahme der Arbeitseinheit bzw. des Auffangbehälters sowie beim Öffnen des Unterschranks bzw. des Auffangbehälters selbsttätig das Schneidwerk bzw. den Motor des Geräts sofort ab?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.4	Standby-Zustand (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Verfügt das Gerät über eine automatische Abschaltfunktion, die das Gerät vom Bereitschaftsmodus in einen Zustand niedrigeren Energieverbrauchs (Standby-Zustand) versetzt? Der Energieverbrauch im Bereitschaftsmodus bis zum automatischen Erreichen des Standby-Zustands darf hier max. 2 Wh betragen. Im Standby-Zustand darf das Gerät max. 0,1 W Leistungsaufnahme aufweisen.	☐ Ja ☐ Nein	0 %
2.2.5	Überlastschutz (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext:	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Wird das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei Überlastung automatisch abgeschaltet?		
2.2.6	Abschaltung bei vollem Auffangbehälter (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei vollem Auffangbehälter bzw. Schnittgutsack automatisch abgeschaltet?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.7	CE-Kennzeichnung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Produkte (einschließlich des Netzteils) allen produktspezifisch geltenden Richtlinien, Verordnungen und Gesetzen (EU und national) und sind mit einer vorschriftsgemäßen CE-Kennzeichnung versehen? Hinweis: Eine entsprechende EU-Konformitätserklärung ist vorzulegen.	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.8	GS-Zeichen (§§ 20-23 ProdSG) (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Aktenvernichter den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes - ProdSG - , d. h. hat eine befugte und unabhängige Prüf- und Zertifizierungsstelle (GS-Stelle) an einem den angebotenen Aktenvernichtern entsprechenden Baumuster eine sicherheitstechnische Bauartprüfung durchgeführt und sind die angebotenen Geräte mit dem GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) oder einem gegebenenfalls dazu	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	gleichwertigen Prüfzeichen versehen? Die Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens kombiniert mit dem Symbol der entsprechenden GS-Stelle auf den angebotenen Aktenvernichtern ist zu belegen durch Vorlage der GS-Prüfbescheinigung oder eines entsprechenden Zertifikats der prüfenden GS-Stelle, aus der sich die Berechtigung zur Verwendung des GS-Zeichens ergibt. Die Gleichwertigkeit eines anderen vom Bieter vorgeschlagenen Prüfzeichens ist in geeigneter Form anhand der im § 21 ProdSG genannten Anforderungen an das geprüfte Baumuster und Pflichten der prüfenden Stelle nachzuweisen.		
2.3	Lieferumfang, Gewährleistung, Garantie, Ersatzteile		
2.3.1	Lieferumfang (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind die angebotenen Aktenvernichter fabrikneu, d. h. keine Vorführ-, Test- oder Gebrauchtgeräte, und werden die Aktenvernichter mit mindestens folgenden weiteren fabrikneuen Komponenten je einzeltem Gerät geliefert: • Netzkabel zum Anschluss an eine Schuko-Steckdose (Schutz-Kontakt-Steckdose), sofern das Netzkabel nicht fest mit dem Gerät verbunden ist • 10 Schnittgutsäcke oder alternativ 5 Kartonboxen, jeweils in der Größe des Auffangvolumens des Aktenvernichters • Mindestens 1 Liter für das Schneidwerk des Aktenvernichters geeignetes Öl (entbehrlich, wenn das Gerät kein Öl benötigt, um eine gleichbleibend hohe Leistung des Schneidwerks aufrechtzuerhalten) • Benutzerhandbuch, Bedienungs- oder Betriebsanleitung in deutscher Sprache	☐ Ja ☐ Nein	
2.3.2	Gewährleistung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Beträgt die Gewährleistung für die angebotenen Aktenvernichter mindestens 2 Jahre?		
2.3.3	Garantie auf Schneidwerk (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehend auf das Schneidwerk der angebotenen Aktenvernichter eine Garantie von insgesamt mindestens 8 Jahren gewährt?	☐ Ja ☐ Nein	
2.3.4	Ersatzteilversorgung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird für die angebotenen Aktenvernichter die Lieferung von Ersatz- und Verschleißteilen für die Dauer von mindestens 8 Jahren ab dem Kauf des Geräts garantiert?	☐ Ja ☐ Nein	
3	Wertungskriterien Technik und Betrieb		15 %
3.1	Eingriffsschutz in der Zuführöffnung Fragetext: Beschreiben Sie bitte kurz ob und gegebenenfalls welche Art von Eingriffsschutz in der Zuführöffnung der angebotenen Aktenvernichter über die Verengung oder Verlängerung des Zuführkanals hinaus vorhanden ist, um ein unbeabsichtigtes Hineinziehen von herunterhängenden Gegenständen wie Krawatten, Schals, langen Haaren, etc. zu vermeiden (z. B. Sicherheitsklappe, klappbares Sicherheitselement etc.). Wertung: - die vollen 25%, wenn ein zusätzlicher Eingriffsschutz als Sicherheitseinrichtung vorhanden ist - 0%, wenn kein zusätzlicher Eingriffsschutz vorhanden		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	ist		
3.2	Abschaltung bei ungewolltem Einzug Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz ob und gegebenenfalls wie sich das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei ungewolltem Einzug von Gegenständen wie Krawatten, Schals, Hals- und Armkettchen oder von Haaren außer der Betätigung des Ein-/Ausschalters und dem Öffnen des Unterschranks bzw. des Auffangbehälters noch anders abschalten lässt (z. B. akustische Abschaltautomatik, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe, Sicherheitselement mit Berührungsschutz etc.). Wertung: - die vollen 25%, wenn eine zusätzliche Abschaltmöglichkeit als Sicherheitseinrichtung vorhanden ist - 0%, wenn keine zusätzlich Abschaltmöglichkeit vorhanden ist		25 %
3.3	Vermeidung von Papierstau Fragetext: Geben Sie bitte die entsprechende Alternative a), b) oder c) an bzw. erläutern Sie kurz unter d) wie bei den angebotenen Aktenvernichtern ein Papierstau wirkungsvoll vermieden werden kann: a) Eine Papierstapeldickenerkennung erfasst selbsttätig bereits vor dem Betrieb bei der Zuführung die eingelegte Papiermenge, zeigt optisch die Auslastung an und verhindert bei Überschreitung der zulässigen Papierkapazität das Anlaufen des Schneidwerks bzw. des Motors. b) Mit einer Reversierautomatik, d. h. selbsttätiger Rücklauf der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks bei drohendem Papierstau oder beginnendem		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Blockieren sowie anschließender Abschaltung des Schneidwerks bzw. des Motors c) Mit einer Reversierautomatik wie vorgenannt unter Alternative b) beschrieben und zusätzlich einer optischen Anzeige der Papiermengenauslastung vor oder während des Shreddervorgangs d) Keine der vorgenannten drei Alternativen a), b) oder c) sondern bitte erläutern. Wertung der vorgenannten 4 Alternativen: a) die vollen 25 %, da es kaum zu einem Papierstau kommt und das Schneidwerk nicht einer erhöhten mechanischen Beanspruchung oder gar kurzzeitigen Überlastung ausgesetzt wird b) 2/5 von maximal 25 % insgesamt 10 %, da bei einem drohenden Papierstau oder beginnendem Blockieren das Schneidwerk stark beansprucht bzw. kurzzeitig überlastet wird c) 3/5 von maximal 25 % insgesamt 15 %, da die Gefahr eines Papierstaus oder des beginnenden Blockierens und der mechanischen Überbeanspruchung des Schneidwerks nicht wie bei Alternative a) nahezu ausgeschlossen werden kann, gegenüber Alternative b) durch die optische Anzeige der Papiermengenauslastung aber gemindert wird d) wird mit den Alternativen a), b) und c) verglichen und dementsprechend gewertet		
3.4	Ölen des Schneidwerks Fragetext: Geben Sie bitte die entsprechende Alternative a), b), c) oder d) an bzw. erläutern Sie kurz unter e) wie bei den angebotenen Aktenvernichtern das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks erfolgt bzw. das Fehlen von Öl angezeigt wird: a) Während des Betriebs der Aktenvernichter erfolgt das Ölen der		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks automatisch um einem Nachlassen der Schneidleistung vorzubeugen und das Fehlen von Öl bei leerem Behälter wird zusätzlich angezeigt. b) Während des Betriebs der Aktenvernichter erfolgt das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks automatisch um einem Nachlassen der Schneidleistung vorzubeugen. Ein Fehlen von Öl ist am leeren Behälter selbst erkennbar und wird nicht gesondert angezeigt. c) Bei einem Nachlassen der Schneidleistung zeigt der Aktenvernichter das Fehlen von Öl selbsttätig an. Das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks muss manuell erfolgen. d) Es erfolgt keine gesonderte Anzeige ob Öl fehlt. Das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks muss manuell erfolgen. e) Keine der vorgenannten vier Alternativen a), b), c) oder d) sondern bitte erläutern. Wertung der vorgenannten 5 Alternativen: a) die vollen 25 %, da es außer bei einem leeren Ölbehälter kaum zu einem Nachlassen der Schneidleistung kommt und ein Fehlen von Öl zusätzlich angezeigt wird b) von maximal 25 % insgesamt 20 %, da es außer bei einem leeren Ölbehälter kaum zu einem Nachlassen der Schneidleistung kommt c) von maximal 25 % insgesamt 10 %, da zumindest ein Nachlassen der Schneidleistung angezeigt wird, diesem aber manuell entgegengewirkt werden muss d) 0 %, da keine Information über ein Nachlassen der Schneidleistung erfolgt e) wird mit den Alternativen a), b), c) und d) verglichen und dementsprechend gewertet		
4	Qualität		9 %
4.1	Motor	☐ Ja ☐ Nein	55 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Ist der Motor der angebotenen Aktenvernichter für den Dauerbetrieb ausgelegt, d. h. der laufende Betrieb der Aktenvernichter wird nicht durch regelmäßig wiederkehrende zeitlich erforderliche Abkühlphasen des Motors unterbrochen?		
4.2	Geräuschemission Fragetext: Geben Sie bitte die Geräuschemission der angebotenen Aktenvernichter beim Shreddern unter Volllast bezogen auf den Tages-Lärmexpositionspegel gemittelt über 8 Stunden (§ 2 Abs. 2 der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung) als ganze Zahl in dB (A) oder den in untenstehender Aufzählung zutreffenden Buchstaben an. Wertung: • Wie in der weiter oben stehenden Kriteriengruppe Nr. "2 Mindestanforderungen bzw. Ausschlusskriterien" unter dem Fragetitel "2.1.7 Geräuschemission" aufgeführt ist, darf der Maximalwert des mit dem A-Filter bewerteten Schalldruckpegels der angebotenen Aktenvernichter unter allen Lastbedingungen höchstens 80 dB(A) betragen. Bei mehr als 80 dB(A) Schalldruckpegel entspricht das Angebot nicht dem geforderten Mindest- bzw. Ausschlusskriterium und wird von der Wertung ausgeschlossen. • Die weitere Wertung Ihrer Angabe erfolgt ab 79 dB (A) bis 68 dB (A) in Prozentschritten von 2 % linear steigend: a) 80 db (A), 0,0 % (Achtung Ausschluss s.o.) b) 76-79 dB (A), 6 % c) 72-75 dB (A), 12 % d) 69-71 dB (A), 18 % e) 68 db(A) oder weniger, 24%		24 %
4.3	Servicefreundlicher Geräteaufbau		11 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Lässt sich bei den angebotenen Aktenvernichtern vom Benutzer selbst die Arbeitseinheit, bestehend aus Schneidwerk, Bedien- und Eingabeteil, vom Unterschrank zum Entfernen von Schnittgutresten oder bei Transport an eine andere Dienststelle einfach (ohne den Gebrauch von Werkzeugen) abnehmen?	☐ Ja ☐ Nein	
4.4	Auffangbehälter für Schnittgut (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Enthält der Unterschrank der angebotenen Aktenvernichter mindestens einen Auffangbehälter für das beim Shreddern entstehende Schnittgut, so dass auf Schnittgutsäcke aus ökologischen Gründen gegebenenfalls verzichtet werden kann?	☐ Ja ☐ Nein	10 %
5	Schnittgut Datenträger		9 %
5.1	Shreddern von Magnetstreifenkarten und Chipkarten Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier auch Magnetstreifenkarten und Chipkarten shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorien T und E nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 10 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier auch Magnetstreifenkarten und Chipkarten shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der		10 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Sicherheitsstufe T-4 bzw. E-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine Magnetstreifenkarten oder Chipkarten shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe T-4 bzw. E-3 nach DIN 66399 entsprechen		
5.2	Shreddern von optischen Datenträgern Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorie O nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 40 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe O-3 nach DIN 66399 entsprechen • von maximal 40 % insgesamt 20 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe O-2 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können oder die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe O-1 nach DIN 66399 entsprechen		40 %
5.3	Shreddern von Disketten		30 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorie T nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 30 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe T-4 nach DIN 66399 entsprechen • von maximal 30 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe T-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine Disketten shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe T-3 nach DIN 66399 entsprechen		
5.4	Shreddern von USB-Sticks Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs, DVDs und Disketten auch USB-Sticks shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der		20 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Datenträgerkategorie E nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 20 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs, DVDs und Disketten auch USB-Sticks shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe E-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine USB-Sticks shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe E-3 nach DIN 66399 entsprechen		
6	Energieeffizienz, Umweltschutz		15 %
6.1	Bereitschaftsmodus Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz, ob und gegebenenfalls nach wieviel Minuten des Nichtgebrauchs sich bei den angebotenen Aktenvernichtern automatisch der Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduziert, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist. Wertung: • die vollen 25 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach spätestens 5 Minuten des Nichtgebrauchs automatisch den Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduzieren und in den Bereitschaftsmodus übergehen, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist • von maximal 25 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 5 und spätestens 15		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Minuten des Nichtgebrauchs automatisch den Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduzieren und in den Bereitschaftsmodus übergehen, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 15 Minuten des Nichtgebrauchs in den Bereitschaftsbetrieb übergehen		
6.2	Standby Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz, ob und gegebenenfalls nach wieviel Minuten bzw. Stunden der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb die angebotenen Aktenvernichter in den Standby Modus übergehen. Im Standby Zustand dürfen die Geräte max. 0,1 W Leistungsaufnahme aufweisen. Wertung: • die vollen 25 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach spätestens 15 Minuten der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • von maximal 25 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 15 Minuten und spätestens 30 Minuten der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • von maximal 25 % insgesamt 5 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 30 Minuten und spätestens einer Stunde der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als einer Stunde der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen.		25 %
6.3	Umweltschutz-Zertifizierung (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)	☐ Ja ☐ Nein	35 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Sind die angebotenen Aktenvernichter zertifiziert mit dem Umweltzeichen "blauer Engel" oder einem der RAL-UZ 174 vergleichbaren Umweltzertifikat? Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen.		
6.4	Schnittgutauffang (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Können anstatt von Plastiksäcken alternativ Kartonboxen oder Auffangbehälter, die einfach und ohne Werkzeuge herausnehmbar sind, für den Schnittgutauffang verwendet werden?	☐ Ja ☐ Nein	15 %
7	Garantie		5 %
7.1	Garantie auf Aktenvernichter Fragetext: Wie viele Jahre Garantie gewähren Sie für dieses Gerät? Wertung: • die vollen 50 %: 4 Jahre und mehr • von maximal 50 % insgesamt 25 %: 3 Jahre • 0 %: 2 Jahre	Antwort - Angabe als ganze Zahl 	50 %
7.2	Garantie auf Schneidwerk (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird auf das Schneidwerk der angebotenen Aktenvernichter über die gesetzliche Gewährleistung und über die unter 2.3.3 geforderte Mindesthaltbarkeit von 8 Jahren hinausgehend eine Garantie während der gesamten Lebensdauer des Gerätes gewährt?	☐ Ja ☐ Nein	50 %
8	Vermerk der Sicherheitsstufe (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext:	☐ Ja ☐ Nein	2 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Ist die Sicherheitsstufe der angebotenen Aktenvernichter auf der Front des Gerätes vermerkt?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 8	Aktenvernichter 8 Aktenvernichter der Sicherheitsstufe P-6 nach DIN 66399, • Partikelgröße 0,8 x 12 mm oder kleiner oder Partikelfläche 10 mm² oder kleiner und bei regelmäßigen Partikeln eine Streifenbreite von 1 mm oder kleiner • Eingabebreite mindestens 400 mm • Schneidleistung 14 Blatt Papier (DIN A4, 80 g/m²) oder mehr • Auffangvolumen 180-220 Liter Die Auftraggeberin verpflichtet sich nicht zur Abnahme einer Mindestmenge. CPV-Code: 30191400-8	Mindestbestellmenge: 0 Stück Geschätzte Bestellmenge: 350 Stück Maximalbestellmenge: 420 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 8.1	zu 8: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Hersteller Geben Sie den Hersteller an!		
	1.2 Produktbezeichnung Geben Sie die Produktbezeichnung an!		
	1.3 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		45 %
2	Mindestanforderungen bzw. Ausschlusskriterien		
2.1	Funktionale und technische Anforderungen		
2.1.1	Sicherheitsstufe und Partikelgröße (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Aktenvernichter der Sicherheitsstufe P-6 nach DIN 66399 (oder einer gleichwertigen Sicherheitsanforderung, die durch den Bieter mit Angebotsabgabe in geeigneter Form schriftlich nachzuweisen ist) mit einer Partikelgröße von maximal 0,8 mm Schnittbreite auf maximal 12 mm Partikellänge oder einer Partikelfläche von maximal 10 mm ² und bei regelmäßigen Partikeln einer Streifenbreite von maximal 1 mm?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.2	Eingabebreite (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt die Eingabebreite der angebotenen Aktenvernichter für die Zuführung von Papier mindestens 400 mm?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.3	Schneidleistung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt die Schneidleistung der angebotenen Aktenvernichter 14 Blatt oder mehr bezogen auf Papier der Größe DIN A4 mit einer	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	flächenbezogenen Masse (Grammatur) von 80 g/m²? Hinweis: Die Schneidleistung muss mindestens 14 Blatt betragen, Aktenvernichter mit einem Leistungsspektrum von x-14 Blatt sind nicht anzubieten.		
2.1.4	Unterschrank (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind der Unterschrank und, falls vorhanden, die Tür des angebotenen Aktenvernichtermodells stabil - aus Holz, Kunststoff oder Metall - aufgebaut und enthält der Unterschrank mindestens einen herausnehmbaren Auffangbehälter oder eine Aufhängevorrichtung für einen Schnittgutsack?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.5	Auffangvolumen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt das Auffangvolumen des sich im Unterschrank des angebotenen Aktenvernichtermodells befindenden Auffangbehälters bzw. Schnittgutsackes für das beim Shreddern entstehende Schnittgut 180 bis 220 Liter?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.6	Schneidwerk (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Bestehen die Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks des angebotenen Aktenvernichtermodells aus gehärtetem Vollstahl bzw. vollständig aus dementsprechendem Spezialstahl, sind sie zudem heftklammernfest und verursachen kleine, in das Schneidwerk geratene Büroklammern keine Schäden?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.7	Geräuschemission (Ist Ausschlusskriterium)	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Beträgt der Maximalwert des mit dem A-Filter bewerteten Schalldruckpegels der angebotenen Aktenvernichter beim Shreddern von einem einzigen Blatt bis zur maximal zulässigen Blattzahl Papier (DIN A4, 80 g/m ²), d. h. bis zur maximalen Schneidleistung des Geräts (Vollast), und unter allen dazwischen liegenden Lastbedingungen höchstens 80 dB(A)?		
2.1.8	Stromanschluss (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Können die angebotenen Aktenvernichter an eine Schuko-Steckdose (Schutz-Kontakt-Steckdose) angeschlossen und an einer Einphasenwechselspannung von 230 V mit einer Frequenz von 50 Hz betrieben werden?	☐ Ja ☐ Nein	
2.1.9	Mobilität (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind am Unterschrank des angebotenen Aktenvernichtermodells Rollen angebracht, so dass der Aktenvernichter von seinem Standort weggeschoben werden kann?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2	Betriebs- und sicherheitstechnische Anforderungen		
2.2.1	Start/Stop-Automatik (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Erkennen die angebotenen Aktenvernichter im Bereitschaftsbetrieb, ob Papier zugeführt wird und schalten das Schneidwerk selbsttätig ein und, sobald das zugeführte Papier vollständig geshreddert ist, selbsttätig	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	wieder aus?		
2.2.2	Rücklauffunktion (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Lässt sich bei den angebotenen Aktenvernichtern die Drehrichtung der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks manuell, z. B. per Schalter oder Taster umkehren, um bereits zugeführtes Papier wieder aus dem Aktenvernichter herauszuschieben?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.3	Abschaltautomatik (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Schalten die angebotenen Aktenvernichter bei Abnahme der Arbeitseinheit bzw. des Auffangbehälters sowie beim Öffnen des Unterschranks bzw. des Auffangbehälters selbsttätig das Schneidwerk bzw. den Motor des Geräts sofort ab?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.4	Standby-Zustand (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Verfügt das Gerät über eine automatische Abschaltfunktion, die das Gerät vom Bereitschaftsmodus in einen Zustand niedrigeren Energieverbrauchs (Standby-Zustand) versetzt? Der Energieverbrauch im Bereitschaftsmodus bis zum automatischen Erreichen des Standby-Zustands darf hier max. 2 Wh betragen. Im Standby-Zustand darf das Gerät max. 0,1 W Leistungsaufnahme aufweisen.	☐ Ja ☐ Nein	0 %
2.2.5	Überlastschutz (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext:	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Wird das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei Überlastung automatisch abgeschaltet?		
2.2.6	Abschaltung bei vollem Auffangbehälter (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei vollem Auffangbehälter bzw. Schnittgutsack automatisch abgeschaltet?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.7	CE-Kennzeichnung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Produkte (einschließlich des Netzteils) allen produktspezifisch geltenden Richtlinien, Verordnungen und Gesetzen (EU und national) und sind mit einer vorschriftsgemäßen CE-Kennzeichnung versehen? Hinweis: Eine entsprechende EU-Konformitätserklärung ist vorzulegen.	☐ Ja ☐ Nein	
2.2.8	GS-Zeichen (§§ 20-23 ProdSG) (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die angebotenen Aktenvernichter den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes - ProdSG - , d. h. hat eine befugte und unabhängige Prüf- und Zertifizierungsstelle (GS-Stelle) an einem den angebotenen Aktenvernichtern entsprechenden Baumuster eine sicherheitstechnische Bauartprüfung durchgeführt und sind die angebotenen Geräte mit dem GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) oder einem gegebenenfalls dazu	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	gleichwertigen Prüfzeichen versehen? Die Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens kombiniert mit dem Symbol der entsprechenden GS-Stelle auf den angebotenen Aktenvernichtern ist zu belegen durch Vorlage der GS-Prüfbescheinigung oder eines entsprechenden Zertifikats der prüfenden GS-Stelle, aus der sich die Berechtigung zur Verwendung des GS-Zeichens ergibt. Die Gleichwertigkeit eines anderen vom Bieter vorgeschlagenen Prüfzeichens ist in geeigneter Form anhand der im § 21 ProdSG genannten Anforderungen an das geprüfte Baumuster und Pflichten der prüfenden Stelle nachzuweisen.		
2.3	Lieferumfang, Gewährleistung, Garantie, Ersatzteile		
2.3.1	Lieferumfang (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragestext: Sind die angebotenen Aktenvernichter fabrikneu, d. h. keine Vorführ-, Test- oder Gebrauchtgeräte, und werden die Aktenvernichter mit mindestens folgenden weiteren fabrikneuen Komponenten je einzeltem Gerät geliefert: • Netzkabel zum Anschluss an eine Schuko-Steckdose (Schutz-Kontakt-Steckdose), sofern das Netzkabel nicht fest mit dem Gerät verbunden ist • 10 Schnittgutsäcke oder alternativ 5 Kartonboxen, jeweils in der Größe des Auffangvolumens des Aktenvernichters • Mindestens 1 Liter für das Schneidwerk des Aktenvernichters geeignetes Öl (entbehrlich, wenn das Gerät kein Öl benötigt, um eine gleichbleibend hohe Leistung des Schneidwerks aufrechtzuerhalten) • Benutzerhandbuch, Bedienungs- oder Betriebsanleitung in deutscher Sprache	☐ Ja ☐ Nein	
2.3.2	Gewährleistung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Beträgt die Gewährleistung für die angebotenen Aktenvernichter mindestens 2 Jahre?		
2.3.3	Garantie auf Schneidwerk (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehend auf das Schneidwerk der angebotenen Aktenvernichter eine Garantie von insgesamt mindestens 8 Jahren gewährt?	☐ Ja ☐ Nein	
2.3.4	Ersatzteilversorgung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird für die angebotenen Aktenvernichter die Lieferung von Ersatz- und Verschleißteilen für die Dauer von mindestens 8 Jahren ab dem Kauf des Geräts garantiert?	☐ Ja ☐ Nein	
3	Wertungskriterien Technik und Betrieb		15 %
3.1	Eingriffsschutz in der Zuführöffnung Fragetext: Beschreiben Sie bitte kurz ob und gegebenenfalls welche Art von Eingriffsschutz in der Zuführöffnung der angebotenen Aktenvernichter über die Verengung oder Verlängerung des Zuführkanals hinaus vorhanden ist, um ein unbeabsichtigtes Hineinziehen von herunterhängenden Gegenständen wie Krawatten, Schals, langen Haaren, etc. zu vermeiden (z. B. Sicherheitsklappe, klappbares Sicherheitselement etc.). Wertung: - die vollen 25%, wenn ein zusätzlicher Eingriffsschutz als Sicherheitseinrichtung vorhanden ist - 0%, wenn kein zusätzlicher Eingriffsschutz vorhanden		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	ist		
3.2	Abschaltung bei ungewolltem Einzug Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz ob und gegebenenfalls wie sich das Schneidwerk bzw. der Motor des angebotenen Aktenvernichtermodells bei ungewolltem Einzug von Gegenständen wie Krawatten, Schals, Hals- und Armkettchen oder von Haaren außer der Betätigung des Ein-/Ausschalters und dem Öffnen des Unterschranks bzw. des Auffangbehälters noch anders abschalten lässt (z. B. akustische Abschaltautomatik, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe, Sicherheitselement mit Berührungsschutz etc.). Wertung: - die vollen 25%, wenn eine zusätzliche Abschaltmöglichkeit als Sicherheitseinrichtung vorhanden ist - 0%, wenn keine zusätzlich Abschaltmöglichkeit vorhanden ist		25 %
3.3	Vermeidung von Papierstau Fragetext: Geben Sie bitte die entsprechende Alternative a), b) oder c) an bzw. erläutern Sie kurz unter d) wie bei den angebotenen Aktenvernichtern ein Papierstau wirkungsvoll vermieden werden kann: a) Eine Papierstapeldickenerkennung erfasst selbsttätig bereits vor dem Betrieb bei der Zuführung die eingelegte Papiermenge, zeigt optisch die Auslastung an und verhindert bei Überschreitung der zulässigen Papierkapazität das Anlaufen des Schneidwerks bzw. des Motors. b) Mit einer Reversierautomatik, d. h. selbsttätiger Rücklauf der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks bei drohendem Papierstau oder beginnendem		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Blockieren sowie anschließender Abschaltung des Schneidwerks bzw. des Motors c) Mit einer Reversierautomatik wie vorgenannt unter Alternative b) beschrieben und zusätzlich einer optischen Anzeige der Papiermengenauslastung vor oder während des Shreddervorgangs d) Keine der vorgenannten drei Alternativen a), b) oder c) sondern bitte erläutern. Wertung der vorgenannten 4 Alternativen: a) die vollen 25 %, da es kaum zu einem Papierstau kommt und das Schneidwerk nicht einer erhöhten mechanischen Beanspruchung oder gar kurzzeitigen Überlastung ausgesetzt wird b) 2/5 von maximal 25 % insgesamt 10 %, da bei einem drohenden Papierstau oder beginnendem Blockieren das Schneidwerk stark beansprucht bzw. kurzzeitig überlastet wird c) 3/5 von maximal 25 % insgesamt 15 %, da die Gefahr eines Papierstaus oder des beginnenden Blockierens und der mechanischen Überbeanspruchung des Schneidwerks nicht wie bei Alternative a) nahezu ausgeschlossen werden kann, gegenüber Alternative b) durch die optische Anzeige der Papiermengenauslastung aber gemindert wird d) wird mit den Alternativen a), b) und c) verglichen und dementsprechend gewertet		
3.4	Ölen des Schneidwerks Fragetext: Geben Sie bitte die entsprechende Alternative a), b), c) oder d) an bzw. erläutern Sie kurz unter e) wie bei den angebotenen Aktenvernichtern das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks erfolgt bzw. das Fehlen von Öl angezeigt wird: a) Während des Betriebs der Aktenvernichter erfolgt das Ölen der		25 %


Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks automatisch um einem Nachlassen der Schneidleistung vorzubeugen und das Fehlen von Öl bei leerem Behälter wird zusätzlich angezeigt. b) Während des Betriebs der Aktenvernichter erfolgt das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks automatisch um einem Nachlassen der Schneidleistung vorzubeugen. Ein Fehlen von Öl ist am leeren Behälter selbst erkennbar und wird nicht gesondert angezeigt. c) Bei einem Nachlassen der Schneidleistung zeigt der Aktenvernichter das Fehlen von Öl selbsttätig an. Das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks muss manuell erfolgen. d) Es erfolgt keine gesonderte Anzeige ob Öl fehlt. Das Ölen der Schneidwalzen bzw. Messerwellen des Schneidwerks muss manuell erfolgen. e) Keine der vorgenannten vier Alternativen a), b), c) oder d) sondern bitte erläutern. Wertung der vorgenannten 5 Alternativen: a) die vollen 25 %, da es außer bei einem leeren Ölbehälter kaum zu einem Nachlassen der Schneidleistung kommt und ein Fehlen von Öl zusätzlich angezeigt wird b) von maximal 25 % insgesamt 20 %, da es außer bei einem leeren Ölbehälter kaum zu einem Nachlassen der Schneidleistung kommt c) von maximal 25 % insgesamt 10 %, da zumindest ein Nachlassen der Schneidleistung angezeigt wird, diesem aber manuell entgegengewirkt werden muss d) 0 %, da keine Information über ein Nachlassen der Schneidleistung erfolgt e) wird mit den Alternativen a), b), c) und d) verglichen und dementsprechend gewertet		
4	Qualität		9 %
4.1	Motor	☐ Ja ☐ Nein	55 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Ist der Motor der angebotenen Aktenvernichter für den Dauerbetrieb ausgelegt, d. h. der laufende Betrieb der Aktenvernichter wird nicht durch regelmäßig wiederkehrende zeitlich erforderliche Abkühlphasen des Motors unterbrochen?		
4.2	Geräuschemission Fragetext: Geben Sie bitte die Geräuschemission der angebotenen Aktenvernichter beim Shreddern unter Volllast bezogen auf den Tages-Lärmexpositionspegel gemittelt über 8 Stunden (§ 2 Abs. 2 der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung) als ganze Zahl in dB (A) oder den in untenstehender Aufzählung zutreffenden Buchstaben an. Wertung: • Wie in der weiter oben stehenden Kriteriengruppe Nr. "2 Mindestanforderungen bzw. Ausschlusskriterien" unter dem Fragetitel "2.1.7 Geräuschemission" aufgeführt ist, darf der Maximalwert des mit dem A-Filter bewerteten Schalldruckpegels der angebotenen Aktenvernichter unter allen Lastbedingungen höchstens 80 dB(A) betragen. Bei mehr als 80 dB(A) Schalldruckpegel entspricht das Angebot nicht dem geforderten Mindest- bzw. Ausschlusskriterium und wird von der Wertung ausgeschlossen. • Die weitere Wertung Ihrer Angabe erfolgt ab 79 dB (A) bis 68 dB (A) in Prozentschritten von 2 % linear steigend: a) 80 db (A), 0,0 % (Achtung Ausschluss s.o.) b) 76-79 dB (A), 6 % c) 72-75 dB (A), 12 % d) 69-71 dB (A), 18 % e) 68 db(A) oder weniger, 24%		24 %
4.3	Servicefreundlicher Geräteaufbau		11 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Lässt sich bei den angebotenen Aktenvernichtern vom Benutzer selbst die Arbeitseinheit, bestehend aus Schneidwerk, Bedien- und Eingabeteil, vom Unterschrank zum Entfernen von Schnittgutresten oder bei Transport an eine andere Dienststelle einfach (ohne den Gebrauch von Werkzeugen) abnehmen?	☐ Ja ☐ Nein	
4.4	Auffangbehälter für Schnittgut (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Enthält der Unterschrank der angebotenen Aktenvernichter mindestens einen Auffangbehälter für das beim Shreddern entstehende Schnittgut, so dass auf Schnittgutsäcke aus ökologischen Gründen gegebenenfalls verzichtet werden kann?	☐ Ja ☐ Nein	10 %
5	Schnittgut Datenträger		9 %
5.1	Shreddern von Magnetstreifenkarten und Chipkarten Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier auch Magnetstreifenkarten und Chipkarten shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorien T und E nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 10 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier auch Magnetstreifenkarten und Chipkarten shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der		10 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Sicherheitsstufe T-4 bzw. E-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine Magnetstreifenkarten oder Chipkarten shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe T-4 bzw. E-3 nach DIN 66399 entsprechen		
5.2	Shreddern von optischen Datenträgern Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorie O nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 40 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe O-3 nach DIN 66399 entsprechen • von maximal 40 % insgesamt 20 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten auch optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können und die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe O-2 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine optische Datenträger (CDs, DVDs u.ä.) shreddern können oder die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe O-1 nach DIN 66399 entsprechen		40 %
5.3	Shreddern von Disketten		30 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der Datenträgerkategorie T nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 30 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe T-4 nach DIN 66399 entsprechen • von maximal 30 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs und DVDs auch Disketten shreddern können und die geshredderten Partikel der Sicherheitsstufe T-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine Disketten shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe T-3 nach DIN 66399 entsprechen		
5.4	Shreddern von USB-Sticks Fragetext: Geben Sie bitte an, ob die angebotenen Aktenvernichter (ohne gegebenenfalls mögliche Optionen, die mit einem zusätzlichen Aufpreis verbunden sind) neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs, DVDs und Disketten auch USB-Sticks shreddern können und nennen Sie gegebenenfalls die entsprechende Sicherheitsstufe der		20 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Datenträgerkategorie E nach DIN 66399 der diese geshredderten Partikel entsprechen. Wertung: • die vollen 20 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter neben Papier, Magnetstreifenkarten, Chipkarten, CDs, DVDs und Disketten auch USB-Sticks shreddern können und die geshredderten Partikel mindestens der Sicherheitsstufe E-3 nach DIN 66399 entsprechen • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter keine USB-Sticks shreddern können oder die geshredderten Partikel nicht mindestens der Sicherheitsstufe E-3 nach DIN 66399 entsprechen		
6	Energieeffizienz, Umweltschutz		15 %
6.1	Bereitschaftsmodus Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz, ob und gegebenenfalls nach wieviel Minuten des Nichtgebrauchs sich bei den angebotenen Aktenvernichtern automatisch der Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduziert, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist. Wertung: • die vollen 25 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach spätestens 5 Minuten des Nichtgebrauchs automatisch den Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduzieren und in den Bereitschaftsmodus übergehen, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist • von maximal 25 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 5 und spätestens 15		25 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Minuten des Nichtgebrauchs automatisch den Stromverbrauch durch Abschalten von Energieverbrauchern oder Absenkung der Stromaufnahme reduzieren und in den Bereitschaftsmodus übergehen, aber bei erneuter Papierzufuhr ein selbsttätiges, gegebenenfalls verzögertes Anlaufen des Aktenvernichters noch möglich ist • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 15 Minuten des Nichtgebrauchs in den Bereitschaftsbetrieb übergehen		
6.2	Standby Fragetext: Erläutern Sie bitte kurz, ob und gegebenenfalls nach wieviel Minuten bzw. Stunden der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb die angebotenen Aktenvernichter in den Standby Modus übergehen. Im Standby Zustand dürfen die Geräte max. 0,1 W Leistungsaufnahme aufweisen. Wertung: • die vollen 25 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach spätestens 15 Minuten der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • von maximal 25 % insgesamt 15 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 15 Minuten und spätestens 30 Minuten der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • von maximal 25 % insgesamt 5 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als 30 Minuten und spätestens einer Stunde der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen. • 0 %, wenn die angebotenen Aktenvernichter nach mehr als einer Stunde der Nichtbenutzung im Bereitschaftsbetrieb in den Standby Modus übergehen.		25 %
6.3	Umweltschutz-Zertifizierung (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)	☐ Ja ☐ Nein	35 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Fragetext: Sind die angebotenen Aktenvernichter zertifiziert mit dem Umweltzeichen "blauer Engel" oder einem der RAL-UZ 174 vergleichbaren Umweltzertifikat? Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen.		
6.4	Schnittgutauffang (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Können anstatt von Plastiksäcken alternativ Kartonboxen oder Auffangbehälter, die einfach und ohne Werkzeuge herausnehmbar sind, für den Schnittgutauffang verwendet werden?	☐ Ja ☐ Nein	15 %
7	Garantie		5 %
7.1	Garantie auf Aktenvernichter Fragetext: Wie viele Jahre Garantie gewähren Sie für dieses Gerät? Wertung: • die vollen 50 %: 4 Jahre und mehr • von maximal 50 % insgesamt 25 %: 3 Jahre • 0 %: 2 Jahre	Antwort - Angabe als ganze Zahl 	50 %
7.2	Garantie auf Schneidwerk (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Wird auf das Schneidwerk der angebotenen Aktenvernichter über die gesetzliche Gewährleistung und über die unter 2.3.3 geforderte Mindesthaltbarkeit von 8 Jahren hinausgehend eine Garantie während der gesamten Lebensdauer des Gerätes gewährt?	☐ Ja ☐ Nein	50 %
8	Vermerk der Sicherheitsstufe (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext:	☐ Ja ☐ Nein	2 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Ist die Sicherheitsstufe der angebotenen Aktenvernichter auf der Front des Gerätes vermerkt?		

Endbeträge

Tragen Sie hier die Gesamt-Nettosummen und Gesamt-Bruttosummen für alle Positionen ein.

Los	Kurzbezeichnung	Nettosumme (EUR)	Bruttosumme (EUR)
1	Aktenvernichter 1		
2	Aktenvernichter 2		
3	Aktenvernichter 3		
4	Aktenvernichter 4		
5	Aktenvernichter 5		
6	Aktenvernichter 6		
7	Aktenvernichter 7		
8	Aktenvernichter 8		