

Angebots-Leistungsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Projekt: 806W2026L1 Ersatzbeschaffung einer fahrbaren Raupen-Holzhac..
LV: 1 Ersatzbeschaffung einer fahrbaren Raupen-Holzhac..

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Fahrbare Raupen-Holzhackmaschine.....	3
1.1.	Technische Daten Fahrbare Raupen-Holzhackmaschine.....	3
1.2.	Lieferung/Transport.....	6
	Zusammenstellung.....	7

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	Ersatzbeschaffung einer fahr..
Projektname:	806W2026L1
PLZ:	55411
Ort:	Bingen am Rhein
Straße:	Vorstadt 74-76

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:	Öffentliche Ausschreibung
Ort der Angebotsabgabe:	E-Vergabepattform
Datum der Angebotseröffnung:	
Uhrzeit der Angebotseröffnung:	
Zuschlagsfrist:	

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn:	(Soll)
Ausführungsende:	(Soll)
Ausführungsbeginn:	(Ist)
Ausführungsende:	(Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein
Straße:	Vorstadt 74-76
PLZ:	55411
Ort:	Bingen am Rhein

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	Ersatzbeschaffung einer fahr..
LV-Name:	1
LV-Betrag:	 EUR

Angebotssumme:	 EUR
-----------------------	-----------

zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer:	 EUR
-----------------------------------	-----------

Angebotssumme brutto:	 EUR
------------------------------	-----------

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: 806W2026L1 Ersatzbeschaffung einer fahrbaren Raupen-Holzhac..
LV: 1 Ersatzbeschaffung einer fahrbaren Raupen-Holzhac..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. **Fahrbare Raupen-Holzhackmaschine**

1.1. **Technische Daten Fahrbare Raupen-Holzhackmaschine**

1.1.10. **Technische Daten:**

Raupen Holzhackmaschine:

Die Maschine muss den sicherheitstechnischen Richtlinien (CEZeichen) EN Normen entsprechen.

Bescheinigung durch Vorlage der EG-Konformitätserklärung sowie der Mess- und Prüfbericht für Schallleistungsmessung und Vibrationsgutachten gemäß der folgenden EU-Richtlinien klassifiziert sind:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Elektromagnetische Verträglichkeit, Direktive 2004/108/EG

Motor:

- Dieselmotor mit mind. 3 Zylinder und 40KW/55PS
Motorleistung Abgasvorschriften EU 97/68 Stufe IIIA
- Tankinhalt: mind. 30 l
- Kühlung: wassergekühlt
- Vollgarantie durch den Hersteller von min. 36 Monaten
- Doppeltes Luftfilterelement und Schmutzabscheider.
- Elektrostart und Drehzahlanzeige

Hackwerk:

Außen offene Hackscheibe mit 2 Messern

Durchmesser der Hackscheibe min. 720 mm

Wandstärke : mind. 30mm

Auswurfurm muss min. 270° drehbar

Auswurfklappe stufenlos/Werkzeuglos verstellbar

Auswurfurm muss werkzeuglos umklappbar sein um die Durchfahrtshöhe zu verringern

Standardhöhe für Auswurfurm: mind. **2400 mm**

Lieferung eines Adapters damit die Auswurfhöhe

des Turmes um **450 mm** verlängert werden kann

Die Montage der Verlängerung muss werkzeuglos erfolgen

Kraftübertragung vom Motor zur Hackscheibe ohne

Freilaufkupplung

Elektronische Überwachung der Drehzahl durch

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: 806W2026L1 Ersatzbeschaffung einer fahrbaren Raupen-Holzhac..
LV: 1 Ersatzbeschaffung einer fahrbaren Raupen-Holzhac..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Überlastsicherung mit Eingriff auf die Einzugswalzen.
(Ansprechverhalten der Steuerung muss einstellbar sein)

Hackmesser und Gegenschneide:

Messerlänge min. 250 mm mit 2-stufiger Schneide.
Schneid- und Spaltwinkel müssen nachschleifbar sein.
Schnellwechselsystem für Hackmesser.
Einstellung von Hackmesser und Gegenschneide muss ohne
Spezialwerkzeug möglich sein .
Gegenschneide muss beidseitig zu verwenden sein.

Einzugswalzen:

- Zwei waagrecht verbaute Einzugswalzen mit je einem eigenen Hydraulikmotor, parallel aufgehängt mit zwei Zugfedern und Vorrichtung zur manuellen Walzenentlastung durch mitgeliefertes Bordwerkzeug
- Die obere Einzugswalze muss sich in einer Kreisbahn auf das Material bewegen um das Material sicher einziehen zu können
- Einzugswalzenöffnung min. 200 mm x 250 mm
- Stufenlose Einstellung der Einzugs geschwindigkeit außen

Sensortaster zur Bedienung für Vorwärts/Rückwärts und Stopp gem. UVV-Richtlinie

Zuführtrichter:

- Der Tisch muss klappbar sein
- Beidseitig mit Metallbolzen arretierbar

Fahrwerk:

Anzahl Kettenglieder: mind. 43
"Short-Pitch" Kettenglieder mit Anti Vibrationssystem und endlos gewickeltem Stahlseil
Teilung : 72 mm
Gummiketten : TerraTrack (High Tech-Mischung)
Durchmesser der Räder : mind. 250 mm
Breite des Fahrwerkes: mind. 1200 mm
Länge des Fahrwerkes: mind. 1400 mm
Höhe des Fahrwerkes: mind. 300 mm

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: 806W2026L1 Ersatzbeschaffung einer fahrbaren Raupen-Holzhac..
 LV: 1 Ersatzbeschaffung einer fahrbaren Raupen-Holzhac..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Allgemeine Maße und Gewichte des Gerätes:

- Fahrzeugbreite max. 1500 mm
 - Transporthöhe: kleiner 2650 mm
 - Gerät im Arbeitszustand: nicht größer 3500 mm
 - Raupenfahrwerk Breite min. 1250 mm
 - Maschinengewicht (mit Anbauteile) max : 1800 kg
- Alle Metallteile sollen KTL grundiert und Pulverbeschichtet sein.

Trittbrett:

Trittbrett zum Wegklappen, damit die Maschine sicher bewegt werden kann.

Funkfernsteuerung:

1 Funkfernsteuerung zum Fahren und Bedienen des Gerätes zum Umhängen (Bauchladen) mit Not-Aus Schalter Umstellbar zwischen Gerät/Funkfernbedienung

Wartung und Garantie:

Alle Schmierstellen müssen über eine außen am Gehäuse angebrachte Zentralschmierleiste erreichbar und schmierbar sein.
 Es ist eine Vollgarantie von mindestens 36 Monaten auf die gesamte Maschine oder alternativ mindestens 1.000 Betriebsstunden zu gewähren.

Einweisung:

Die Bediener sind nach Auslieferung umfassend (Grundlagen Bedienungsanleitung) in Handhabung, Pflege und Wartung einzuweisen.

1,00 St

Summe 1.1. Technische Daten Fahrbare Raupe..

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt: 806W2026L1 Ersatzbeschaffung einer fahrbaren Raupen-Holzhac..
 LV: 1 Ersatzbeschaffung einer fahrbaren Raupen-Holzhac..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Lieferung/Transport				
1.2.10.	Lieferung / Transport				
	Lieferung an:				
	WSA Rhein/Abz Koblenz				
	Weinbergstraße 7				
	56070 Koblenz				
	Deutschland				
		1	Psch		
Summe 1.2.	Lieferung/Transport				
Summe 1.	Fahrbare Raupen-Holzhackmaschine				

Angebots-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 806W2026L1 Ersatzbeschaffung einer fahrbaren Raupen-Holzhac..
LV: 1 Ersatzbeschaffung einer fahrbaren Raupen-Holzhac..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Fahrbare Raupen-Holzhackmaschine	
1.1.	Technische Daten Fahrbare Raupen-Holzhackmaschine	
1.2.	Lieferung/Transport	
Summe 1. Fahrbare Raupen-Holzhackmaschine		

Angebots-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 806W2026L1 Ersatzbeschaffung einer fahrbaren Raupen-Holzhac..
 LV: 1 Ersatzbeschaffung einer fahrbaren Raupen-Holzhac..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	1	
1.	Fahrbare Raupen-Holzhackmaschine	
	Summe LV	1 Ersatzbeschaffung einer fahrb..
		
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
	in Höhe von 19,00 %	 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 8