

Leistungsbeschreibung

1. Der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb schreibt für den Zeitraum 2026/2027 die Lieferung von Müllgroßbehältern in unterschiedlichen Größen als Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO wie folgt als Rahmenvereinbarung mit Abrufvereinbarung gemäß § 15 UVgO aus:
2. Die Lieferung der einzelnen Teilmengen erfolgt auf Abruf mit einer Lieferfrist, welche im Angebot angegeben worden ist, ab Datum des jeweiligen Abrufs.
3. Die Auftraggeberin ist nicht verpflichtet das gesamte Volumen abzurufen.

- **300 Stück** MGB's aus Kunststoff 1.100 l, Farbe grau, fahrbar, Deckel in Deckel, (dient als Kindersicherung gem. EN 840-5/6), Lenksperren, Zentralfeststellvorrichtung, laufruhige, vollgummibereifte Schwerlast-Lenkrollen; **müssen mit Deckelöffnungszapfen und Aufnahmezapfen beidseitig ausgestattet sein, ohne Dreikantschloss, (Lieferung je Abfallbehälter 1 Dreikantschlüssel), Deckelprägung: Stadt Magdeburg, Jahr, Rumpfprägung: Literzahl (in weiß), lfd. Nr. R26/0001 – R26/0300**
- **100 Stück** MGB's aus Kunststoff 1.100 l, **Farbe Rumpf grau, Farbe Deckel blau**, fahrbar, Deckel in Deckel, (dient als Kindersicherung gem. EN 840-5/6), Lenksperren, Zentralfeststellvorrichtung, laufruhige, vollgummibereifte Schwerlast-Lenkrollen, **müssen mit Deckelöffnungszapfen und Aufnahmezapfen beidseitig ausgestattet sein, ohne Dreikantschloss; (Lieferung je Abfallbehälter 1 Dreikantschlüssel), Deckelprägung: Stadt Magdeburg, Jahr, Rumpfprägung: Literzahl (in weiß) lfd. Nr. P26/0001 – P26/0100**
- **100 Stück** MGB's aus Kunststoff 770 l, Farbe grau, gemäß DIN EN 840-5/6, fahrbar, Lenksperren, Zentralfeststellvorrichtung, laufruhige, vollgummibereifte Schwerlast-Lenkrollen; Flachdeckel; ohne Dreikantschloss, (Lieferung je Abfallbehälter 1 Dreikantschlüssel), Deckelprägung: Stadt Magdeburg, Jahr, Rumpfprägung: Literzahl (in weiß), lfd. Nr. R26/0001 – R26/0100
- **100 Stück** MBG's aus Kunststoff 240 l, Farbe grau, gemäß DIN EN 840, fahrbar, laufruhige, vollgummibereifte Laufrollen; Deckelprägung: Stadt Magdeburg, Jahr, Rumpfprägung: Literzahl (in weiß), lfd. Nr. R26/0001 – R26/0100
- **100 Stück** MBG's aus Kunststoff 240 l, **Farbe Rumpf grau, Farbe Deckel blau**, gemäß DIN EN 840, fahrbar, laufruhige, vollgummibereifte Laufrollen; Deckelprägung: Stadt Magdeburg, Jahr, Rumpfprägung: Literzahl (in weiß), lfd. Nr. P26/0001 – P26/0100

- **150 Stück** MGB's aus Kunststoff 240 l, Farbe braun, gemäß DIN EN 840, fahrbar, laufruhige, vollgummibereifte Laufrollen; Deckelprägung: *Stadt Magdeburg, Jahr;* Rumpfprägung: *Literzahl (in weiß), **Ifd. Nr. B26/0151 – B26/0300***
- **100 Stück** MGB's aus Kunststoff 120 l, Farbe grau, gemäß DIN EN 840, fahrbar, laufruhige, vollgummibereifte Laufrollen; Deckelprägung: *Stadt Magdeburg, Jahr;* Rumpfprägung: *Literzahl (in weiß), **Ifd. Nr. R26/0001 – R26/0100***
- **150 Stück** MGB's aus Kunststoff 120 l, Farbe braun, gemäß DIN EN 840, fahrbar, laufruhige, vollgummibereifte Laufrollen; Deckelprägung: *Stadt Magdeburg, Jahr;* Rumpfprägung: *Literzahl (in weiß), **Ifd. Nr. B26/0151 – B26/0150***
- **100 Stück** MGB's aus Kunststoff 120 l, Farbe braun + Filter, gemäß DIN EN 840, fahrbar, laufruhige, vollgummibereifte Laufrollen; Deckelprägung: *Stadt Magdeburg, Jahr;* Rumpfprägung: *Literzahl (in weiß), **Ifd. Nr. F26/0001 – F26/0100***
- **100 Stück** MGB's aus Kunststoff 80 l, Farbe grau, gemäß DIN EN 840, fahrbar, laufruhige, vollgummibereifte Laufrollen; Deckelprägung: *Stadt Magdeburg, Jahr;* Rumpfprägung: *Literzahl (in weiß), **Ifd. Nr. R26/0001 – R26/0100***
- **200 Stück** MGB's aus Kunststoff 60 l, Farbe grau, gemäß DIN EN 840, fahrbar, laufruhige, vollgummibereifte Laufrollen; Deckelprägung: *Stadt Magdeburg, Jahr;* Rumpfprägung: *Literzahl (in weiß), **Ifd. Nr. R26/0001 – R26/0200***
- **100 Stück** MGB's aus Kunststoff 60 l, Farbe braun, gemäß DIN EN 840, fahrbar, laufruhige, vollgummibereifte Laufrollen; Deckelprägung: *Stadt Magdeburg, Jahr;* Rumpfprägung: *Literzahl (in weiß), **Ifd. Nr. B26/0001 – B26/0100***
- **50 Stück** MGB's aus Kunststoff 120 l, Farbe grau, gemäß DIN EN 840, fahrbar, laufruhige, vollgummibereifte Laufrollen; mit 40 l Einsatz Deckelprägung: *Stadt Magdeburg, Jahr;* Rumpfprägung: *Literzahl (in weiß), **Ifd. Nr. R26/0001 – R26/0050***

Alle MBG's sind

- jeweils nach DIN 30700/ EN 840 gefertigt,
- über Kammschüttung entleerbar, UV-, kälte-, wärme- und chemikalienbeständig und unifarben.

- Ausführung der 4-rädrigen Abfallbehälter: müssen mit Deckelöffnungszapfen und Aufnahmezapfen beidseitig ausgestattet sein (1.100 l MGB's)
- Die Behälter entsprechen der Lärmschutzverordnung nach der EG - Richtlinie und sind mit dem garantierten Schalleistungspegel (CE) gekennzeichnet.
- die Behälter müssen die Anforderungen des RAL Gütezeichen (RAL GZ 951/1) erfüllen
- Ausführung Rumpf 2 Rad: Durchgehendes Griffrohr mit Durchmesser von 24 bis 30 mm
- Flache Vorderwand, keine Sicken
- Wandstärke mind. 3,6 mm
- Chipnest nach RAL-GZ 951/1
- Ausführung alle Deckel 2 Rad: Ergonomische Fuß-Kippvorrichtung für rückenschonendes Positionieren des Gefäßes, (Abmaße: mind. 150 mm)
- **Beachtung!! Auf der vorderen Rumpfseite ist das Format 230x230 mm für die betriebseigenen Aufkleber freizuhalten. Die Schriftgröße der Prägung darf dieses Format nicht überschreiten und ist so anzubringen, dass es sich unter der Aufkleberplatzierung befindet.**

Bei Bedarf kann ein Beispielbild zugesendet werden.

Die Lieferung erfolgt als Abruf.

4. Lieferungen:

Der 1. Abruf erfolgt im Oktober 2026. Weitere Abrufe erfolgen laut Rahmenvereinbarung und Vergabeunterlagen.

Leistungszeitraum: 01.10.2026 bis 31.05.2027

5. Dem Angebot sind technische Unterlagen über Beschaffenheit, Funktion und Aufbau beizufügen.

6. Lieferort: Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Liebknechtstr. 84
39110 Magdeburg
Anlieferung zwischen 07:00 – 13:00 Uhr

Der Lieferschein ist immer mit den laufenden Nummern der Behälter zu versehen.

7. Der Auftragnehmer gewährt für die Leistung bzw. Lieferung _____ Monate Garantie
(*bitte eintragen*).

8. Angebot:* (Bitte ausfüllen) Preise verstehen sich inkl. Fracht- und Lieferkosten

Pos.	Menge	Liter/Farbe	EP/ netto €	EP/ brutto €	Gesamt/ brutto €	Bemerkung (u.a. Skonto)	Nach Abruf Lieferzeit in Wochen ab Auftragserteilung
1	300	1.100l/grau					
	100	1.100l/ grau/blau**					
2	100	770l/grau					
3	100	240l/grau					
	150	240l/braun					
	100	240l/ grau/blau**					
4	100	120l/grau					
	150	120l/braun					
	100	120l/braun +Filter					
5	100	80l/grau					
6	200	60l/grau					
	100	60l/braun					
7	50	120l Vario inkl. Einsatz 40l/grau					

** Grau/Blau = Grauer Rumpf/Blauer Deckel (Siehe Leistungsbeschreibung)

9. Das Angebot wird **ohne zusätzliche Preisbedingungen** (z.B. wegen Änderungen von maßgeblichen Kostenfaktoren ohne und in Abhängigkeit von ICIS-Index bzw. MEPS-Index) unterbreitet.

Angebote mit zusätzlichen bzw. eigenen Preisbedingungen werden gemäß § 42 Abs. 4 UVgO ausgeschlossen.

.....
Datum/Unterschrift

.....
Firmenstempel