



Landkreis Altenburger Land

Landratsamt

Fachbereich Bildung und Infrastruktur, Fachdienst Straßenbau und Straßenverwaltung

04600 Altenburg, Lindenaustraße 9

Projekt: OBN-2026 **Bauliche Erhaltung von Kreisstraßen**
LV: OBN-2026

Inhaltsverzeichnis	Seite
Bereich: 01 Bauteil LRA ABG HH-Stelle 65000.96311	1
Titel: 01 Patchen	1
Titel: 02 OB-Leistungen	2
Bereich: 02 Bauteil LRA ABG HH-Stelle 65000.96308	6
Titel: 01 OB-Leistungen	6
Zusammenstellung	9
Gesamtseitenzahl	10



Proj.: OBN-2026 **Bauliche Erhaltung von Kreisstraßen**
LV: OBN-2026

Bereich 01 Bauteil LRA ABG HH-Stelle 65000.96311
Titel 01 Patchen

01.01.1

Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten/ räumen
Baustelleneinrichtung für eine zusammenhängende
Einsatzstelle. Patchgerät vorrüsten und zur Baustelle
umsetzen.
Enthalten ist eine einmalige An- und Abfahrt zur Baustelle
sowie Umsetzungen innerhalb des Straßenzuges bis 10
Kilometer.

Menge: 4,000 St EP: GB:

01.01.2

Verkehrsrechtliche Anordnung

Sämtliche verkehrsrechtliche Anordnungen entsprechend dem
Bauablauf/ -phasen / -abschnitten fristgemäß durch AN
einholen.
Umbau bzw. Abbau der Verkehrsführungen mit Übernahme
sämtlicher Kosten des Genehmigungsverfahrens durch den AN.
Herstellung von erforderlichen Verkehrszeichenplänen incl.
deren Abstimmung und Vorlage zur Genehmigung mit den
zuständigen Behörden.
Beschilderungspläne an Arbeitsstelle dokumentieren und durch
AN bei zuständiger Verkehrsbehörde zur Genehmigung
vorlegen.

Menge: 4,000 St EP: GB:

01.01.3

Verkehrssicherung Regelplan C II/3

Verkehrssicherung einrichten
Verkehrssicherung gemäß Regelplan C II/3 einrichten und für
die Dauer der Tagesleistung vorhalten.

Menge: 4,000 St EP: GB:

01.01.4

Verkehrssicherung VKZ 101-52

Absicherung einer Tagesleistung mit VZ 101-52.
Arbeitsbereich mit VZ 101-52 gegen Rollsplittschäden
absichern und 1 Woche vorhalten.

Menge: 4,000 St EP: GB:

01.01.5

Patchen 2/5 herstellen; C60BP4-REP; PSV 48

Sanierung von Schadstellen im Patchmaticverfahren, durch
Ausführung der Leistungen mit einer selbstfahrenden
Arbeitsmaschine. Aufbau mit beheizbarem Splittbunker,
beheizbarem Bindemitteltank, mit elektronischer
Temperaturüberwachung und vollbeheiztem Vor- und Rücklauf
der Bindemittelleitungen.
Auf Fläche von 0,20 m² bis 10 m².
Druckluftvorreinigung der Schadstellen.
Oberfläche nach Bedarf trocknen und event. vorheizen.
Anspritzen mit Bitumenemulsion als Haftbrücke.
Gemisch aus grober Gesteinskörnung 2/5 (gemäß ZTV BEA
StB 09/13 Anhang A, GC 90/10; f 0,5; C100/0; SV 18); PSV 48



Proj.: OBN-2026
LV: OBN-2026

Bauliche Erhaltung von Kreisstraßen

Übertrag €

und polymermodifizierter Bitumenemulsion C60BP4-REP,
Mischgutverhältnis 1:8 bis 1:10 nach Erfordernis unmittelbar
vor Ort herstellen, profielgerecht in die Schadstellen.
Ränder auf Null auslaufend.
Abdecken der reparierten Schadstelle mit Lieferkörnung 2/5,
Materialqualität gemäß ZTV BEA-StB 09/13.
Abgerechnet wird nach nachweislich verbrauchten Mengen
Emulsion und Lieferkörnung.

Menge: 51,000 t EP: GB:

01.01.6

Walzleistungen

Reperaturstellen mit Walze nachverdichten.
Walze an- und abtransportieren, vorhalten und einsetzen.

Menge: 4,000 h EP: GB:

01.01.7

Abkehren der Reparaturstelle

Abkehren der Reparaturstellen,
überschüssigen Splitt nach Einfahren der Oberfläche mit
Kehrmaschine aufnehmen.
Für eine zusammenhängende Einsatzstelle.
Enthalten ist eine einmalige An- und Abfahrt zur Baustelle
sowie Umsetzungen innerhalb des Straßenzuges. Material in
Eigentum des AN übernehmen und entsorgen.

Menge: 4,000 St EP: GB:

Summe Titel 01 Patchen

Titel 02 OB-Leistungen

01.02.1

Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der
Geräteinsatz nicht gesondert berechnet wird- betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros,
Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-,
Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle
sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl.
Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich ausführen. Fläche beschaffen, sofern die vom AG
zur Verfügung gestellte nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Geräte, Gebühren und dgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen)
für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle



Proj.: OBN-2026
LV: OBN-2026

Bauliche Erhaltung von Kreisstraßen

Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Menge: 3,000 St EP: GB:

01.02.2

Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leitungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Menge: 3,000 St EP: GB:

01.02.3

Verkehrsrechtliche Anordnung

Sämtliche verkehrsrechtliche Anordnungen entsprechend dem Bauablauf/ -phase/ -abschnitten fristgemäß durch den AN einholen.
Umbau bzw. Abbau der Verkehrsführungen mit Übernahme sämtlicher Kosten des Genehmigungsverfahrens durch den zuständigen Behörden.
Beschilderungspläne an Arbeitsstelle dokumentieren und durch AN bei zuständiger Verkehrsbehörde zur Genehmigung vorlegen.

Menge: 3,000 St EP: GB:

01.02.4

Verkehrssicherung

Verkehrssicherung, einbahnig einrichten.
Einrichtung zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach STVO bei Bauarbeiten auf einbahnigen Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und abbauen.
60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigen Aufbau, der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet. Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtungen täglich vor Arbeitsbeginn und nach Arbeitsende.
Ausführung nach vom AG vorgegebenen Verkehrszeichenplan.

Menge: 3,000 St EP: GB:

01.02.5

Verkehrssicherung VKZ 101-52

Absicherung einer Tagesleistung mit Vz 101-52.
Arbeitsbereich mit Vz 101-52 gegen Rollsplittschäden absichern und 1 Woche vorhalten.

Menge: 3,000 St EP: GB:

01.02.6

Asphaltbefestigung reinigen

Oberfläche der Asphaltbefestigung reinigen. Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Zusammenhängende Teilflächen.

Menge: 12.294,000 m² EP: GB:



Proj.: OBN-2026
LV: OBN-2026

Bauliche Erhaltung von Kreisstraßen

Übertrag €

- 01.02.7 **Fahrbahnrandstreifen bis 1,00 m breit zusätzlich mit Walzbesen kehren**
Fahrbahnrandstreifen bis 1,00 m breit zusätzlich mit Walzbesen kehren, das Kehrgut geht in Eigentum des AN über und ist von der Baustelle zu entfernen.
Menge: 4.430,000 m EP: GB:
- 01.02.8 **OB-dA 5/8; 2/5 herstellen**
Oberflächenbehandlung mit doppelter Abstreuerung (OB-dA) herstellen. Nicht gebundenes Material abkehren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen 1.8 - 0.3
Bindemittel=Bitumenemulsion C69BP3-OB-1, gemäß TL BE StB 15
Anspritzmenge 1,4 bis 1,8 kg/m2.
1. Lage Lieferkörnung 5/8, Abstreumenge 9 bis 12 kg/m2
2. Lage Lieferkörnung 2/5, Abstreumenge 3 bis 6 kg/m2.
Gesteinskörnung gemäß ZTV BEA-StB 09/13 Anhang A
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV angegeben (51).
Das Bindemittel muss mit einer vollautomatischen Oberflächenverlegemaschine erfolgen, die in einem Arbeitsgang Bindemittel und Gesteinskörnung exakt dosiert hinter der letzten Achse (Hinterachsapplikation) aufbringt, in einer stufenloser Arbeitsbreite von mindestens 4,00 m.
Menge: 12.294,000 m² EP: GB:
- 01.02.9 **Rollsplittaufnahme**
Aufnahme erfolgt in Absprache mit dem AG.
Einfahrzeit zwei bis vier Tage (verkehrsabhängig)
ungebundenen Splitt mit Saugkehrmaschine oder Absaugmaschine aufnehmen.
Das Kehrgut geht in Eigentum des AN über und ist von der Baustelle zu entfernen.
Menge: 12.294,000 m² EP: GB:
- 01.02.10 **Einbauteile abdecken**
Vorhandene Schachtabdeckungen, Einbauteile (Gas, Wasser u.a.) und Straßenabläufe abdecken und nach Durchführung der Maßnahme wieder freilegen.
Menge: 3,000 St EP: GB:
- 01.02.11 **Abkleben**
Borde / Gerinne abkleben
Menge: 210,000 m EP: GB:



Proj.: OBN-2026 **Bauliche Erhaltung von Kreisstraßen**
LV: OBN-2026

Übertrag €

01.02.12

Demarkierung

Markierung nach Angaben des AG oberflächlich abfräsen (max.
2 mm Oberfläche aufnehmen, Breite der Markierung 0,12 m).
Markierungsmaterial aus Plastik.
Fräsmaterial geht in Eigentum des AN über.
Material aufnehmen und entsorgen.
Abgerechnet wird tatsächliche Länge der Markierung.

Menge: 615,000 m EP: GB:

Summe Titel 02 OB-Leistungen

Summe Bereich 01 Bauteil LRA ABG HH-Stelle 65000.96311



Proj.: OBN-2026 **Bauliche Erhaltung von Kreisstraßen**
LV: OBN-2026

Bereich 02 Bauteil LRA ABG HH-Stelle 65000.96308
Titel 01 OB-Leistungen

02.01.1

Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird- betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich ausführen. Fläche beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellte nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Menge: 1,000 St EP: GB:

02.01.2

Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Menge: 1,000 St EP: GB:

02.01.3

Verkehrsrechtliche Anordnung

Sämtliche verkehrsrechtliche Anordnungen entsprechend dem Bauablauf/ -phase/ -abschnitten fristgemäß durch den AN einholen.
Umbau bzw. Abbau der Verkehrsführungen mit Übernahme sämtlicher Kosten des Genehmigungsverfahrens durch den zuständigen Behörden.
Beschilderungspläne an Arbeitsstelle dokumentieren und durch AN bei zuständiger Verkehrsbehörde zur Genehmigung vorlegen.

Menge: 1,000 St EP: GB:



Proj.: OBN-2026 **Bauliche Erhaltung von Kreisstraßen**
LV: OBN-2026

Übertrag €

- 02.01.4 **Verkehrssicherung**
Verkehrssicherung, einbahnig einrichten.
Einrichtung zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach STVO bei Bauarbeiten auf einbahnigen Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und abbauen.
60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigen Aufbau, der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet. Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtungen täglich vor Arbeitsbeginn und nach Arbeitsende.
Ausführung nach vom AG vorgegebenen Verkehrszeichenplan.
Menge: 1,000 St EP: GB:
- 02.01.5 **Verkehrssicherung VKZ 101-52**
Absicherung einer Tagesleistung mit Vz 101-52.
Arbeitsbereich mit VZ 101-52 gegen Rollsplittschäden absichern und 1 Woche vorhalten.
Menge: 1,000 St EP: GB:
- 02.01.6 **Asphaltbefestigung reinigen**
Oberfläche der Asphaltbefestigung reinigen. Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Zusammenhängende Teilflächen.
Menge: 19.500,000 m² EP: GB:
- 02.01.7 **Fahrbahnrandstreifen bis 1,00 m breit zusätzlich mit Walzbesen kehren**
Fahrbahnrandstreifen bis 1,00 m breit zusätzlich mit Walzbesen kehren, das Kehrgut geht in Eigentum des AN über und ist von der Baustelle zu entfernen.
Menge: 6.000,000 m EP: GB:
- 02.01.8 **OB-dA 5/8; 2/5 herstellen**
Oberflächenbehandlung mit doppelter Abstreuerung (OB-dA) herstellen. Nicht gebundenes Material abkehren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen 1.8 - 0.3 Bindemittel=Bitumenemulsion C69BP3-OB-1, gemäß TL BE StB 15
Anspritzmenge 1,4 bis 1,8 kg/m².

1. Lage Lieferkörnung 5/8, Abstreumenge 9 bis 12 kg/m²
2. Lage Lieferkörnung 2/5, Abstreumenge 3 bis 6 kg/m².
Gesteinskörnung gemäß ZTV BEA-StB 09/13 Anhang A Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV angegeben (51).
Das Bindemittel muss mit einer vollautomatischen Oberflächenverlegemaschine erfolgen, die in einem Arbeitsgang Bindemittel und Gesteinskörnung exakt dosiert hinter der letzten Achse (Hinterachsapplikation) aufbringt, in einer stufenloser Arbeitsbreite von mindestens 4,00 m.
Menge: 19.500,000 m² EP: GB:



Proj.: OBN-2026 **Bauliche Erhaltung von Kreisstraßen**
LV: OBN-2026

Übertrag €

02.01.9	Rollsplittaufnahme Aufnahme erfolgt in Absprache mit dem AG. Einfahrzeit zwei bis vier Tage (verkehrsabhängig) ungebundenen Splitt mit Saugkehrmaschine oder Absaugmaschine aufnehmen. Das Kehrgut geht in Eigentum des AN über und ist von der Baustelle zu entfernen. Menge: 19.500,000 m ² EP: GB:
02.01.10	Einbauteile abdecken Vorhandene Schachtabdeckungen, Einbauteile (Gas, Wasser u.a.) und Straßenabläufe abdecken und nach Durchführung der Maßnahme wieder freilegen. Menge: 35,000 St EP: GB:
02.01.11	Abkleben Borde / Gerinne abkleben Menge: 2.000,000 m EP: GB:
02.01.12	Demarkierung Markierung nach Angaben des AG oberflächlich abfräsen (max. 2 mm Oberfläche aufnehmen, Breite der Markierung 0,12 m). Markierungsmaterial aus Plastik. Fräsmaterial geht in Eigentum des AN über. Material aufnehmen und entsorgen. Abgerechnet wird tatsächliche Länge der Markierung. Menge: 550,000 m EP: GB:
<u>Summe</u> Titel	01 OB-Leistungen
<u>Summe</u> Bereich	02 Bauteil LRA ABG HH-Stelle 65000.96308



Proj.: OBN-2026 **Bauliche Erhaltung von Kreisstraßen**
LV: OBN-2026

ZUSAMMENSTELLUNG

Bereich	01	Bauteil LRA ABG HH-Stelle 65000.96311	
Titel	01	Patchen	 €
Titel	02	OB-Leistungen	 €
<u>Summe</u>	<u>01</u>	Bauteil LRA ABG HH-Stelle 65000.96311	 €
Bereich	02	Bauteil LRA ABG HH-Stelle 65000.96308	
Titel	01	OB-Leistungen	 €
<u>Summe</u>	<u>02</u>	Bauteil LRA ABG HH-Stelle 65000.96308	 €
Summe LV			 €
zuzüglich	19,00 % Mwst		 €
Gesamtsumme			 €
