



BODENAUFBAUTEN	
Kautschuk CT-S85-H65 AbdR/ AbdE	Unterrichts- und Aufenthaltsräume + Flure OG (FL 3kN/m²; EL 4kN; Nutzungskategorie C1+C3) 5 mm elastischer Bodenbelag mit Feinausgleich 65 mm Zementestrich CT-C30-F5-S85-H65 als Heizestrich (mind. 65 mm über Rohr) 20 mm Heizrohr (Gewerk Heizung) auf Tackerplatte (Gewerk Heizung) 5 mm inkl. PE-Folie als Trennschicht 30 mm EPS-Trittschalldämmung WLG 035 25 (20) mm Wärmedämmung EPS WLG 035/ gebund. Schüttung (5 mm) 150 mm bituminöse Abdichtung (NUR EG: Gewerk Rohbau/ Estrich)
Fliese CT-S85-H65 AbdR/ AbdE	Flure EG/ Personal/ Mensa/ Mehrzweckraum/ Hauswirtschaft (FL 5kN/m²; EL 4kN; Nutzungskategorie C3) 15 mm Fliesenbelag 10.5 mm inkl. Mortelbett, Ausgleich und Abdichtung 65 mm Zementestrich CT-C30-F5-S85-H65 als Heizestrich (mind. 65 mm über Rohr) 20 mm Heizrohr (Gewerk Heizung) auf Tackerplatte (Gewerk Heizung) 5 mm inkl. PE-Folie als Trennschicht 30 mm EPS-Trittschalldämmung WLG 035 15 (10) mm Wärmedämmung EPS WLG 035/ gebund. Schüttung (5 mm) 150 mm bituminöse Abdichtung (NUR EG: Gewerk Rohbau/ Estrich)
Kautschuk CT-S65 AbdE/ AbdR	Technikräume/ Treppenhäuser OG (FL 5kN/m²; EL 4kN; Nutzungskategorie E1+T2) 5 mm elastischer Bodenbelag mit Feinausgleich 65 mm Zementestrich CT-C30-F5-S65 inkl. PE-Folie als Trennschicht 30 mm EPS-Trittschalldämmung WLG 035 50 (45) mm Wärmedämmung EPS WLG 035/ gebund. Schüttung (5 mm) 150 mm bituminöse Abdichtung (NUR EG: Gewerk Rohbau/ Estrich)
Fliese CT-S65 AbdE/ AbdR	Treppenhäuser EG (FL 5kN/m²; EL 4kN; Nutzungskategorie T2) 15 mm Fliesenbelag 10.5 mm inkl. Mortelbett, Ausgleich und Abdichtung 65 mm Zementestrich CT-C30-F5-S65 inkl. PE-Folie als Trennschicht 30 mm EPS-Trittschalldämmung WLG 035 40 (35) mm Wärmedämmung EPS WLG 035/ gebund. Schüttung (5 mm) 150 mm bituminöse Abdichtung (NUR EG: Gewerk Rohbau/ Estrich)
Fliese CT-S60 AbdR/ AbdE	Sanitärräume (FL 3kN/m²; EL 3kN; Nutzungskategorie B2) 15 mm Fliesenbelag 10.5 mm inkl. Mortelbett, Ausgleich und Abdichtung 60 mm Zementestrich CT-C30-F5-S60 inkl. PE-Folie als Trennschicht 30 mm EPS-Trittschalldämmung WLG 035 45 (40) mm Wärmedämmung EPS WLG 035/ gebund. Schüttung (5 mm) 150 mm bituminöse Abdichtung (NUR EG: Gewerk Rohbau/ Estrich)
Kautschuk CT-S65 Podeste	Treppenhäuser (FL 5kN/m²; EL 4kN; Nutzungskategorie T2) 5 mm elastischer Bodenbelag mit Feinausgleich 65 mm Zementestrich CT-C30-F5-S65 inkl. PE-Folie als Trennschicht 30 mm EPS-Trittschalldämmung WLG 035 100 mm
Scheinfuge Bauteilfuge Dehnfuge/ Abstellung Estrich Aussparung Fußbodenheizung für Einbauten Zementestrich S85-H65 Zementestrich S65 Zementestrich S60	

Plancodierung		300_A_H6_A_1712 Bodenaufbau 1.0bergeschoss	
Auftraggeber		Bauvorhaben	
Burgenlandkreis Schönburger Straße 41 06618 Naumburg Tel.: 03445 73 21 00 Fax: 03445 73 21 02 bauamt@blk.de		300 Bildungscampus Naumburg Dr. Wilhelm-Kniest-Straße 1, 06618 Naumburg	
Nutzer		Planungsphase	
Amt für Bildung, Kultur und Sport, Neidschützer Str. 1, 06618 Naumburg		H6 Vorbereitung der Vergabe	
Plan Schulgebäude		Planverfasser	
Bodenaufbau 1.0bergeschoss		nitschke + kollegen architekten gmbh Belvederer Allee 8 99425 Weimar tel. 03643 83 62 0 fax 03643 83 62 23 buero@nitschke-kollegen.de	
		Maßstab	1:200
		Bearbeiter	S.Kästner, E.Tischendorf
		Plangröße	A2
		Planstand	01.06.2026
		Index	
		Plannummer	300_A_H6_A_1712